

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: **01CS-000148**

Číslo dílčí smlouvy: 60ZA-003233

ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 25309684

DIČ: CZ25309684

zápis v obchodním rejstříku: C 24361 vedená u Krajského soudu v Brně

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 07. 02. 2019 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): SO 110, 111, 112, 114, 115
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D8 km 48,277 – 92,208
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště Zhotoviteli. Případné přerušení prací z důvodů jiných, než na straně Dodavatele, se nezapočítává do doby plnění (nevhodné klimatické podmínky, exponované dny apod.).
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - a) této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
 - b) této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dílčí smlouvy) oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dílčí smlouvy, není-li v konkrétním

případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Technická specifikace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
o=PDC SIMOST s.r.o., ou=21,
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] |
Datum: 2022.07.29 11:01:08
+02'00'

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin CB/AB 2018-2021 ... Část 4

P1 Položkový rozpočet plnění SSÚD 12 2022

SO 110 - Trhliny v CB vozovce

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Nabídková cena v Kč bez DPH za jednotku	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
3	113774	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m			
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)				
4	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
9	113777	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m			
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 30/40 mm)				
10	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

Celkem pro spáry a trhliny v CB vozovce

Pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92, MP 80.

SO 111 - Přetěsňování spárořezu CBK

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Nabídková cena v Kč bez DPH za jednotku	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	m			
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézní pryže				
2	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m			
		aplikace modifikované asfaltové zálivky za horka do pr. 400mm2				

Celkem pro přetěsňování spárořezu v CBK

Pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.

SO 112 - Sanace hran a rohů CBK

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Nabídková cena v Kč bez DPH za jednotku	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	■	■	■
2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3	■	■	■
		bourání CB vozovky - do prům. hl. 50mm				
3	587113 P	LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CBK PLASTBETONEM	m3	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (otryskání zařízlého sanovaného místa, vysušení, nahřátí, aplikace primeru, osazení bednění či separační vložky, pokládka plastbetonu, atd.)				

Celkem pro sanaci hran a rohů CBK

■

SO 114 - Spáry a trhliny v AB vozovce

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Nabídková cena v Kč bez DPH za jednotku	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 10/25 mm)				
2	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil)				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

Pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 14 188, TP 115, TP 80.

SO 115 - DIO

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Nabídková cena v Kč bez DPH za jednotku	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den			
		DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 2km/den				
		předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100				
		předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a				
		kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c				
		3x výstražný práh				
		ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b				
		dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den				
		B 26				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.)				
		tento typ omezení bude využit pro SO 111, 112, 113 a 114				
4	02720d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den			
		DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 - postupný přesun pracoviště				
		dle schématu DK 230 resp DK 240 (obdobně DK 330, 340), předpoklad pohyb pevné uzavírky na 10 km dálničního pásu/den.				
		Tažné vozidlo, předzvěstný vozík, A15, E3a, B20a - 100				
		tažné vozidlo, předzvěstný vozík, B20a - 80, IP18b, E3a				
		kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c				
		ochranné vozidlo hmotnost min 7,5t, výstražný vozík velký, S8c, C4b				
		dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den				
		B26				
		tento typ omezení bude využit pro SO 110, 112 a 114 na hlavní trase i na větvích MÚK				
5	02720e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den			
		DIO přechodné SDZ před zúžením na jednopruhově či dvoupruhové větvi křižovatky				
		dle schématu DK 430 resp DK 431				

		ochranné vozidlo hmotnost min 7,5t, výstražný vozík velký, S8c, C4b				
		dopravní kužely - výška 0,75m odstup 10m				
		B26				
		tento typ omezení bude využit pro dopravní omezení na větvích MÚK pro SO 110, 111, 112, 113 a 114				

Celkem DIO

██████████

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti

Celková nabídková cena bez DPH

1 953 122,50 Kč

Digitálně podepsal

██████████

o=PDC SIMOST s.r.o., ou=21,
cn=

████████████████████

████████████████████

██████████

Datum: 2022.07.29 11:01:23
+02'00'

Příloha č. 2 Technická specifikace

Specifikace plnění - obecná

Specifikace provádění prací a další požadavky na způsob provádění a technologický postup jsou součástí RD a mj. jsou uvedeny v Příloze č. 1 RD.

Specifikace místa plnění

Práce budou prováděny na základě určení zaměstnancem SSÚD a budou určovány v úseku D8 ve správě SSÚD 12 v km 48,277 – 92,208.

Předpokládané čerpání položek dle umístění (*)

SO 110, SO 111 a SO 112 bude čerpáno v tunelech Panenská a Libouchec v km 82,850 – 86,554

SO 114 bude čerpáno na sanaci trhlin ve vozovce v areálu SSÚD a dále v úsecích:

48,277 – 52,200

EXIT 64 – km 83,5 a exity 65, 69, 72, 74, 80 a 87

() uvedené umístění je předpokládané a může se lišit dle aktuálních potřeb SSÚD.*

Pokud by byly položky SO 115 DIO obsažené v Dílčí smlouvě v nedostatečném objemu, přičemž zhotovitel by postupoval rychlostí prací v souladu s ustanovením RD, bude zbývajícím objem DIO zajištěn SSÚD (např. vlivem přerušení prací v důsledku vyšší moci nebo na pokyn SSÚD apod.). Stejně tak může objednatel rozhodnout, že bude DIO zajišťovat vlastními kapacitami a položky nevyužít.

DIO v tunelech bude zajištěno SSÚD, resp. v rámci plánované uzavírky tunelů.

Práce v tunelech budou probíhat v rámci plánované uzavírky tunelu dle přiloženého Harmonogramu. Termíny těchto uzavírek jsou pevné a není možné je měnit. Místa pro opravu budou vyznačena na základě společné pochůzky Zhotovitele a technika tunelů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit prováděné práce v případě, že to bude nezbytné k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu.

Součástí Plnění je úklid místa pracoviště.

Po dokončení prací před předáním díla předloží zhotovitel v souladu se SGR 4/2019 ke schválení Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz www.pjpk.cz).

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Všichni pracovníci zhotovitele provádějící dílo budou mít školení BOZP pro práce na dálnici. Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a

Prohlídka staveniště ve lhůtě pro podání nabídky se neuvažuje. Úsek dálnice je volně přístupný. Vstup do areálu za účelem prohlídky povrchů SSÚD je možný po dohodě s kontaktní osobou.

Harmonogram je pouze orientační, závisí na datu zahájení prací a slouží především ke znázornění již naplánovaných uzavírek a omezení.

Předpokládaný harmonogram zakázky - D8 Přetěšňovány spárořezu a sanace trhlin - v km 48 - 92 L+P																															
Měsíc	Den																														
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																		*	*	*	*										
	Předání dokladů, převzetí prací																														
	Realizace dle provozu, počasí a možností objednatele																														
	Přerušení prací z důvodu exponovaných dnů nebo čekání na uzavírku tunelů																														
	Vhodný termín pro realizaci oprav v tunelech Libouchec a Panenská v jedné uzavírcce s uzavírkou tunelů																														
*	Data označená * lze využít v případě, že bude uzavřena smlouva již v daném termínu, v opačném případě bude dohodnut náhradní termín.																														
Objednatel si vyhrazuje právo ukončit prováděné práce v případě, že to bude nezbytné k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu.																															
V termínech exponovaných dnů na rok 2022 nebudou práce prováděny. V pátek, v neděli a v den před dnem pracovního klidu budou závěry prováděny pouze do 13 hodin																															
Harmonogram znázorňuje dny vhodné pro realizaci. Termíny pro poskytnutí plnění jsou uvedeny v Dílčí smlouvě a jsou závislé na datu zahájení prací.																															

[illegible]

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 29.07.2022 16:35:26 +02:00