

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Soupis prací – Položkový rozpis prací

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

■

Datum: 2022.07.20
15:07:28 +02'00'

SPECIFIKACE DÍLA

Příloha č. 1 k OBJEDNÁVCE na plnění Dílčí veřejné zakázky v rámci Rámcové smlouvy
„Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 - část 13, ev. č. 01PU-003318“

č. zakázky:

název dílčí zakázky: **VDZ barva/plast - 2022**

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D11 a D0 v **BARVĚ a PLASTU** - zvučící bagery, **dělicí strukt.nehluč.0,125**:

Výpis úseků - obnova barva
DO
VODÍČÍ PRAVÁ
VODÍČÍ PRAVÁ
62,650 - 62,050
VODÍČÍ PRAVÁ
34,0-44,4
VODÍČÍ PRAVÁ
31,9 - 44,4
16,4 - 16,5
21,0 - 22,014
MUK
MU

Obnova stávajícího VDZ bude provedena v **barvě, v strukturálním profilovaném plastu s akustickým efektem a strukt. nehluč. plastu**. Obnoveny budou všechny čáry v uvedeném úseku dle soupisu prací. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodících proužků včetně jejich umístění a kadence).

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz www.pjpk.cz, resp. <http://kataloghmot.cz/>. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze takový materiál, pro který zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Odstranění stávajícího VDZ, pokud nebude prováděno.

Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započítáním prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

Provádění(a plánování) DIO bude oznámeno vedoucímu provozu SSÚD 13 p.Černému 24h před provedením DIO na tel.: 725 741 230 (725 741 229). SSÚD si vyhrazuje právo nepovolit provádění DIO z provozních nebo klimatických důvodů.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis vč. kontrolního a zkušebního plánu, termín viz Objednávka.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhmnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz www.pjpk.cz).

Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Objednávky“ - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.

DIO je součástí zakázky - zajišťuje zhotovitel podle platných schémat uvedených v příručce Označování pracovních míst na dálnicích, která je dostupná na webu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>

Záruční doba: 24 měsíců pro práce týkající se VDZ v barvě, 36 měsíců pro práce týkající se VDZ v plastu.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.

Soupis prací - SSÚD 13 Poříčany

Pořadí	Kód položky	Název a stručný popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Výměra (počet MJ)	Cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)	Cena za celkový počet MJ
1	3751	VDZ v barvě (dělicí čáry) Značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
2	3753	VDZ v strukturálním/profilovaném plastu s akustickým efektem (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový plast Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotním materiálem s akustickým efektem (případně bez akustického efektu - dle požadavku zadavatele) - dvousložkový plast				

Digitálně podepsal

Datum: 21.07.2022 17:19:47 +02:00