

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce bytového domu Newtnova 18  
 Název objektu: SO 01 Rekonstrukce bytového domu newtnova 18  
 Název částí:

JKSO: 603 51  
 EČO:  
 Místo: Ostrava

Objednatel: SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz  
 Projektant: Karasko CZ s.r.o.  
 Zhotovitel: SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava

IČO:   
 DIČ:   
 034 67 562 CZ03467562

Rozpočet číslo:   
 Zpracoval:   
 Dne:

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 5 094,36	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 478 388,55	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Územní vlivy 0,00
3	PSV Dodávky 122 477,58	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 295 558,28	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 1 920,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 903 438,77	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	903 438,77
<b>Objednatel</b>		24	15 % 903 438,77 DPH	135 515,82
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>1 038 954,59</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18  
**Objekt:** SO 01 Rekonstrukce bytového domu newtnova 18  
**Část:**  
**JKSO:** 803 51  
**Objednatel:** SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz  
**Zhotovitel:** SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
**Datum:** 14.2.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	483 884,36
3	Svislé a kompletní konstrukce	35 290,02
4	Vodorovné konstrukce	10 307,08
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	203 960,42
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	234 326,85
PSV	Práce a dodávky PSV	414 719,41
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 459,59
713	Izolace tepelné	1 963,98
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762	Konstrukce tesařské	61 910,40
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony	5 867,85
764	Konstrukce klempířské	5 609,13
765	Krytiny tvrdé	330,15
766	Konstrukce truhlářské	84 649,82
767	Konstrukce zámečnické	25 687,98
771	Podlahy z dlaždic	29 789,46
773	Podlahy teracové	15 900,00
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlisy aj.)	7 805,61
776	Podlahy povlakové	39 533,64
781	Dokončovací práce - obklady keramické	59 704,55
783	Dokončovací práce - nátěry	6 453,24
784	Dokončovací práce - malby	66 054,01
M	Práce a dodávky M	4 835,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	4 835,00
	<u>Celkem</u>	<u>903 438,77</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Newtnova 18  
 Objekt: SO 01 Rekonstrukce bytového domu newtnova 18  
 Část:   
 JKSO: 803.51

Objednatel: SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz  
 Zhotovitel: SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
 Datum: 14.11.2013

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b>									
<b>HSV</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D			3					483 884,36	
D			3					35 280,02	
K	014		310239411	Svislé a kompletní konstrukce				2 324,00	15,0
K	011		317168122	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MC	m3	2,324	1 000,00	2 324,00	15,0
K	011		317168130	Překlad plochý š 14,5 cm dl 125 cm nebo ocelové prvky	kus	7,000	150,00	1 050,00	15,0
K	011		317234410	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 100 cm	kus	2,000	198,00	396,00	15,0
K	014		317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,010	79 500,00	795,00	15,0
K	011		317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š 12	t	0,017	14 850,00	252,45	15,0
M			MAT 133806150	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 100	t	0,019	16 960,00	322,24	15,0
K	011		317998111	Tepelná izolace mezi překlady POROTHERM v 24 cm z polystyrénu tl 30 mm	m	1,000	795,00	795,00	15,0
K	014		340235212	Zazdivka kapes	kus	10,000	292,00	2 920,00	15,0
K	011		342248111	Příčky do tl 100 mm z tvámic	m2	4,410	503,00	2 218,23	15,0
K	011		342248313	Příčky do tl 150 mm z tvámic	m2	32,000	583,00	18 656,00	15,0
K	011		342291122	Ukotvení zdi k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	13,400	80,00	1 072,00	15,0
K	011		346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,200	18 550,00	3 710,00	15,0
K	014		349231811	Přízdivka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	0,420	1 855,00	779,10	15,0
D			4					10 307,08	
D			4					1 013,32	
K	011		411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,616	1 645,00	1 013,32	15,0
K	011		411354231	Bednění stropů zabudované z hraněných trepézových vln v 30 mm plech lesklý tl 0,8 mm	m2	5,600	185,00	1 036,00	15,0
K	011		411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	13 780,00	413,40	15,0
K	014		411386611	Provedení prostupů v instalačních šachtách	kus	12,000	185,00	2 220,00	15,0
K	011		413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do š 22	t	0,144	16 960,00	2 442,24	15,0
M			MAT 133806250	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 140	t	0,158	20 140,00	3 182,12	15,0
D			6					203 960,42	
D			6					1 474,87	
K	011		610991111	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	m2	42,139	35,00	1 474,87	15,0
K	014		611421121	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	11,900	116,00	1 380,40	15,0
K	014		611423231	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %	m2	266,400	116,00	30 902,40	15,0
K	011		611471413	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s "rákosováním" v rozsahu do 10 %m2	m2	85,700	116,00	9 941,20	15,0
K	014		612421121	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mmm2	m2	202,240	98,00	19 819,52	15,0

25	K	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	728,565	100,00	72 856,50	15,0
26	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	95,730	116,00	11 104,68	15,0
27	K	011	620411135	Náěr vnější omítka silikátová paropropustná	m2	19,280	185,00	3 566,80	15,0
28	K	011	620471511	Vnější omítka minerální tenkovrstvá 1 mm	m2	13,245	185,00	2 450,33	15,0
29	K	011	620471814	Náěr základní penetrací pro minerální tenkovrstvé omítky	m2	14,385	23,00	330,86	15,0
30	K	011	620991121	Zakrytí výplň venkovních otvorů před násádkem plastických maltovin z lešení	m2	1,140	34,00	38,76	15,0
31	K	011	621451148	Vnější omítka podhledu cementová štuková píšť hlazená složitosti III	m2	6,035	116,00	700,06	15,0
32	K	011	622405291	KZS stropů s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 100 mm	m2	85,700	450,00	38 565,00	15,0
33	K	011	622405293	KZS stěn EPS 70F do tl 100 mm	m2	11,280	450,00	5 076,00	15,0
34	K	011	622405932	KZS rohová lišta A1 100x100 mm s klaninou	m	12,400	87,00	1 078,80	15,0
35	K	011	622405941	lišty s okapničkou	m	8,100	98,00	793,80	15,0
36	K	011	632450233	Vyrovnávací cementový potěr samonivelační provedený v ploše ze suchých směsí tl 40	m2	2,170	185,00	401,45	15,0
37	K	011	632450234	Balkonový cementový potěr v ploše ze suchých směsí tl 50 mm	m2	5,000	185,00	925,00	15,0
38	K	011	632453151	Potěr pískocementový se sníženou obrusností tl do 50 mm "N1"	m2	2,000	190,00	380,00	15,0
39	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	292,00	584,00	15,0
40	M	MAT	553312220	zárubní ocelová s držáky pro těsnění H 160 DV 800 LP "T7"	kus	1,000	795,00	795,00	15,0
41	M	MAT	553311560	zárubní ocelová pro běžné zdění H 160 800 LP "T2"	kus	1,000	795,00	795,00	15,0
42	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				234 326,85	
43	K	003	941941041	Montáž lešení jednorádového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	21,000	13,00	273,00	15,0
44	K	003	941941291	Příplatek k lešení jednorádového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD mě	m2	42,000	26,00	1 092,00	15,0
45	K	003	941941841	Demontáž lešení jednorádového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	21,000	10,00	210,00	15,0
46	K	003	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	2,500	185,00	462,50	15,0
47	K	014	952901110	Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m	m2	18,300	202,00	3 696,60	15,0
48	K	014	952902110	Čištění budov po rekonstrukcích	m2	407,200	24,00	9 772,80	15,0
49	K	013	962031132	Čištění budov zameřáním podlahy, stropu v suterénu	m2	4,140	133,00	550,62	15,0
50	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,680	148,00	1 136,64	15,0
51	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	6,513	795,00	5 177,84	15,0
52	K	013	962032314	Bourání pilířů cihelných U2	m3	0,640	980,00	627,20	15,0
53	K	013	962052211	Bourání betonové vany	m3	0,700	900,00	630,00	15,0
54	K	013	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1	m3	0,252	795,00	200,34	15,0
55	K	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4	m3	1,280	848,00	1 085,44	15,0
56	K	013	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl do 1 m2	m2	2,520	133,00	335,16	15,0
57	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	33,000	130,00	4 290,00	15,0
58	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	12,465	80,00	997,20	15,0
59	K	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu okna dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	5,150	95,00	489,25	15,0
60	K	013	968072455	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	18,980	95,00	1 803,10	15,0
61	K	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	292,00	876,00	15,0
62	K	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	11,310	170,00	1 922,70	15,0
63	K	013	972044451	Vybourání ve stropěch pl do 1 m2 tl přes 100 mm	m3	0,990	1 000,00	990,00	15,0

64	K	013	973031324	Výsekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	292,00	2 920,00	15,0
65	K	013	974031664	Výsekání rýh ve zděvu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,000	80,00	480,00	15,0
66	K	013	978012121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 10 %	m2	266,400	95,00	25 308,00	15,0
67	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	728,565	95,00	69 213,68	15,0
68	K	013	978036191	Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 %	m2	9,185	95,00	872,58	15,0
69	K	013	978059541	Odsěkání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	51,375	79,00	4 058,63	15,0
70	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	44,448	98,00	4 355,90	15,0
71	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	44,448	95,00	4 222,56	15,0
72	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,448	64,00	2 844,67	15,0
73	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	622,275	76,00	47 292,90	15,0
74	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	44,448	99,00	4 400,35	15,0
75	K	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	177,793	100,00	17 779,30	15,0
76	K	013	979098191	Poplatek za skládku	t	44,448	133,00	5 911,58	15,0
77	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	32,285	87,00	2 808,80	15,0
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>414 719,41</b>	
	D		711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>3 459,59</b>	
78	K	711	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	18,900	87,00	1 644,30	15,0
79	K	711	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	18,000	100,00	1 800,00	15,0
80	K	711	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,156	98,00	15,29	15,0
	D		713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 963,98</b>	
81	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2,170	133,00	288,61	15,0
82	M	MAT	631537150	deska izolační hydrofobizovaná tl.100 mm	m2	2,213	200,00	442,60	15,0
83	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,170	133,00	288,61	15,0
84	M	MAT	631537840	deska izolační podlahová NĐ 500x1000x40 mm	m2	2,213	204,00	451,45	15,0
85	K	713	713190812	Izolace tepelné odstranění škvárového lože tloušťky do 100 mm	m2	2,200	80,00	176,00	15,0
86	K	713	713191121	Izolace tepelné podlah - pásem folii	m2	2,170	145,00	314,65	15,0
87	K	713	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,021	98,00	2,06	15,0
	D		725	<b>Zdravotechnika - zařízení předměty</b>				<b>0,00</b>	
88	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	0,000	133,00	0,00	15,0
89	K	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	0,000	133,00	0,00	15,0
90	K	721	725220831	Demontáž van	soubor	0,000	133,00	0,00	15,0
91	K	721	725820801	Demontáž baterie	soubor	0,000	133,00	0,00	15,0
	D		762	<b>Konstrukce tesafské</b>				<b>61 910,40</b>	
92	K	762	762081340	Hoblování hraněného řeziva fošny	m	28,000	65,00	1 820,00	15,0
93	K	762	762111811	Demontáž stěny hraněné	m2	21,780	65,00	1 415,70	15,0
94	K	762	762123110	Montáž dřevěných stěn a příček vázaných do 100 cm2 včetně dveří	m	102,750	80,00	8 220,00	15,0
95	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,424	9 275,00	3 932,60	15,0
96	K	762	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	43,560	80,00	3 484,80	15,0
97	K	762	762332932	Doplnění částí sítěšni vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	4,810	238,00	1 144,78	15,0
98	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,089	9 805,00	872,65	15,0

Handwritten signature or initials.

99	K	762	762332933	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	1,500	133,00	199,50	15,0
100	M	MAT	605120110	Fezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,042	9 805,00	411,81	15,0
101	K	762	762343933	Zabednění otvorů ve střeše příkry tl do 32mm plochy do 4 m2	m2	2,074	133,00	275,84	15,0
102	M	MAT	605110810	Fezivo jehličnaté středové SM 4 - 6 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,057	10 335,00	589,10	15,0
103	K	762	762352130	Montáž nové podlahy komínových lávek	m	3,500	503,00	1 760,50	15,0
104	M	MAT	605110830	Fezivo jehličnaté tl. 50 mm	m3	0,053	10 465,00	554,65	15,0
105	K	762	762355802	Demontáž komínových lávek	m	3,500	503,00	1 760,50	15,0
106	K	762	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,029	635,00	1 288,42	15,0
107	K	762	762421026	Obložení atikové zdi z desek OSB tl desky 22 mm	m2	1,700	503,00	855,10	15,0
108	K	762	762431022	Obložení stěn z desek OSB 3 přibíjených na pero a drážku tl desky 12 mm včetně dveří	m2	60,280	503,00	30 320,84	15,0
109	K	762	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	14,800	185,00	2 738,00	15,0
110	K	762	762811811	Demontáž záklipů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	2,200	79,00	173,80	15,0
111	K	762	998762102	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech v do 12 m	t	0,937	98,00	91,83	15,0
	D	763		Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				5 867,85	
112	K	763	763122131	SDK stěna představená desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	9,000	450,00	4 050,00	15,0
113	K	763	763132310	SDK podhled zavěšená kce desky GKBI tl 12,5 mm	m2	4,240	424,00	1 797,76	15,0
114	K	763	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,195	103,00	20,09	15,0
	D	764		Konstrukce klempířské				5 609,13	
115	K	PK	764001	Zednické výpomoci,proslupy ,oplechování komínů	soub	1,000	2 650,00	2 650,00	15,0
116	K	764	764311831	Demontáž krytina hlaďká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha do 25 m2	m2	1,900	145,00	275,50	15,0
117	K	764	764312307	Střecha jednoduchá na bednění - šablona	m2	4,000	291,00	1 164,00	15,0
118	K	764	764332871	Demontáž temování zdi tvrdá krytina díly rš 750 mm do 45°	m	4,400	185,00	814,00	15,0
119	K	764	764711115	Oplechování parapetu rš 330 mm	m	0,000	238,00	0,00	15,0
120	K	764	764731117	Oplechování zdi plechem s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	2,380	291,00	692,58	15,0
121	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,029	450,00	13,05	15,0
	D	765		Krytiny tvrdé				330,15	
122	K	765	765901170	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folie na bednění	m2	3,000	110,00	330,00	15,0
123	K	765	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	t	0,001	150,00	0,15	15,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				84 649,82	
124	K	PK	766001	Demontáž + M stávající okno 600/1300 "Tg"	kus	1,000	550,00	550,00	15,0
125	K	PK	766002	D+M Okno dřevěné euro bílé dvojsklo + ovládací mechanismus 600*600 "Tg"	kus	1,000	550,00	550,00	15,0
126	K	PK	766003	D+M okno plastové bílé dvojsklo 850/1000 "T10"	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	15,0
127	K	PK	766004	D+M okno plastové bílé dvojsklo 800/600 "T10"	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	15,0
128	K	PK	766005	Oprava a seřízení oken	m2	42,139	79,00	3 328,98	15,0
129	K	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	13,680	79,00	1 080,72	15,0
130	K	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	13,680	98,00	1 340,64	15,0
131	K	766	766414143	Montáž obložení balkonu	m2	16,790	185,00	3 106,15	15,0
132	M	MAT	595907360	deska fasádní	m2	18,469	450,00	8 311,05	15,0
133	M	MAT	595907370	nerozové lemování rš 100mm	m	7,300	665,00	4 854,50	15,0
134	K	766	766417111	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů podkladového roštu	m	30,700	185,00	5 679,50	15,0

135	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,084	9 805,00	823,62	15,0
136	K	766	766423112	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 60 mm	m2	0,880	133,00	117,04	15,0
137	M	MAT	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	1,012	185,00	187,22	15,0
138	K	766	766661112	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otvřívacích do ocelové zárubně 1křídlových š	kus	12,000	505,00	6 060,00	15,0
139	M	MAT	611629340	dveře vnitřní hladké lamino piné 1křídle 80x197 cm T2	kus	1,000	505,00	505,00	15,0
140	M	MAT	611001	Dveře vnitřní atyp 700/2100 piné hladké T3	kus	6,000	505,00	3 030,00	15,0
141	M	MAT	611002	Dveře vnitřní atyp 600/2100 piné hladké T4	kus	3,000	505,00	1 515,00	15,0
142	M	MAT	611003	Dveře vnitřní atyp 880/2100 piné hladké T5	kus	1,000	505,00	505,00	15,0
143	M	MAT	611004	Dveře vnitřní atyp 880/2100 piné hladké T6	kus	1,000	505,00	505,00	15,0
144	K	766	766661413	Montáž dveřních křidel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š do 0,8 m bez kul	kus	1,000	290,00	290,00	15,0
145	M	MAT	611653320	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm "T7"	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	15,0
146	K	766	766669921	Montáž dveřního kování	kus	16,000	80,00	1 280,00	15,0
147	M	MAT	549641500	Bezpečnostní kování "T7"	kus	1,000	240,00	240,00	15,0
148	M	MAT	549641300	Kování dveřní	kus	15,000	240,00	3 600,00	15,0
149	K	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	505,00	4 545,00	15,0
150	M	MAT	611822620	zárubně obložková pro dveře ATYP 1křídlové 60,70,80,90x210 cm, tl. 8 - 17 cm fólie	kus	9,000	1 510,00	13 590,00	15,0
151	K	766	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	290,00	290,00	15,0
152	M	MAT	611822720	zárubně obložková pro dveře 1křídlové ATYP 880 x210 cm, tl. 37 cm fólie "T6"	kus	1,000	1 535,00	1 535,00	15,0
153	K	766	766694111	Montáž truhlářských parapetních desek	m	4,450	290,00	1 290,50	15,0
154	M	MAT	607941010	deska parapetní plastová š.200mm	m	4,450	238,00	1 059,10	15,0
155	M	MAT	607941200	koncovka PVC k parapetním deskám 200 mm	kus	12,000	18,00	216,00	15,0
156	K	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000	79,00	474,00	15,0
157	M	MAT	611871560	prah dveřní dřevěný tl 2 cm do dl.90 cm š 10 cm	kus	6,000	185,00	1 110,00	15,0
158	K	766	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,624	450,00	1 630,80	15,0
159	D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>25 687,98</b>	
159	K	767	767590110	úprava uvolněné sřešní lávky	kg	20,000	238,00	4 760,00	15,0
160	M	MAT	553002	Dodávka kování sřešní lávky	kg	20,000	29,00	580,00	15,0
161	K	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	4,739	26,00	123,21	15,0
162	M	MAT	553003	Dodávka míže Z2 včetně povrchové úpravy	kg	4,739	795,00	3 767,51	15,0
163	K	767	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	9,718	133,00	1 292,49	15,0
164	M	MAT	553004	Dodávka míže Z1 včetně povrchové úpravy	kg	9,718	795,00	7 725,81	15,0
165	K	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	44,321	133,00	5 894,69	15,0
166	M	MAT	553005	Dodávka konzoly Z3 včetně povrchové úpravy	kg	44,321	34,00	1 506,91	15,0
167	K	767	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,083	450,00	37,35	15,0
168	D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>29 789,46</b>	
168	K	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	16,100	185,00	2 978,50	15,0
169	K	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	34,640	185,00	6 408,40	15,0
170	M	MAT	597611110	dlaždice keramické	m2	39,875	238,00	9 490,25	15,0
171	K	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	34,640	47,00	1 628,08	15,0
172	K	771	771579194	Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m2	34,640	47,00	1 628,08	15,0

173	K	771	771579196		Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m2	34,640	47,00	1 628,08	15,0
174	K	771	771591111		Podlahy penetrace podkladu	m2	34,640	23,00	796,72	15,0
175	K	771	771591121		Podlahy izolace rohůž na podklad lepená	m2	5,000	79,00	395,00	15,0
176	K	771	771591133		Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	38,100	34,00	1 295,40	15,0
177	K	771	771591134		Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnější rohy pásu lepeného v ploše	m	6,900	45,00	310,50	15,0
178	K	771	771591175		Dodávka a montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	7,500	185,00	1 387,50	15,0
179	K	771	771591182		Podlahy řezání dlaždic	m	16,100	79,00	1 271,90	15,0
180	K	771	998771103		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,269	450,00	571,05	15,0
	D		773		Podlahy teracové				15 900,00	
181	K	773	773200940		Opravy schodišť - poškozených hran stupňů nebo schodnic	kus	20,000	795,00	15 900,00	15,0
	D		775		Podlahy dřevěné (parkety, výsý aj.)				7 805,61	
182	K	PK	775001		Doplnění nosné konstrukce pod výsý	kus	6,000	185,00	1 110,00	15,0
183	K	775	775413320		Montáž soklíku	m	7,800	135,00	1 053,00	15,0
184	M	MAT	614133330		lišta dřevěná dub 9x35 mm délka do 1m	m	8,000	238,00	1 904,00	15,0
185	K	775	775510952		Doplnění podlah výsýových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2	kus	6,000	185,00	1 110,00	15,0
186	M	MAT	611924480		výsý parketové	m2	3,024	150,00	453,60	15,0
187	K	775	775591901		Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů výsýových, parketových podlah	kus	6,000	133,00	798,00	15,0
188	K	775	775591919		Oprava podlah dřevěných - broušení celkové	m2	3,360	116,00	389,76	15,0
189	K	775	775591920		Oprava podlah dřevěných - výsálí povrchu	m2	3,360	79,00	265,44	15,0
190	K	775	775591929		Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	3,360	116,00	389,76	15,0
191	K	775	775591941		Oprava podlah dřevěných - impregnování a pastování	m2	3,360	95,00	319,20	15,0
192	K	775	998775102		Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,054	238,00	12,85	15,0
	D		776		Podlahy povlakové				39 533,64	
193	K	776	776421100		Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů	m	68,100	65,00	4 426,50	15,0
194	M	MAT	284102410		soklík plastový	m	70,000	55,00	3 850,00	15,0
195	K	776	776511820		Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	44,400	65,00	2 886,00	15,0
196	K	776	776521100		Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	71,100	65,00	4 621,50	15,0
197	M	MAT	284122850		podlahovina tl. 2 mm	m2	75,366	170,00	12 812,22	15,0
198	K	776	776525115		Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	47,400	23,00	1 090,20	15,0
199	K	776	776590100		Úprava podkladu nášlapných ploch výsálím	m2	71,100	23,00	1 635,30	15,0
200	K	776	776590130		Úprava podkladu nivaletním tmelením	m2	71,100	23,00	1 635,30	15,0
201	M	MAT	611551300		hmota samonivelační	kg	426,600	10,00	4 266,00	15,0
202	K	776	776590150		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	71,100	23,00	1 635,30	15,0
203	M	MAT	611552200		penetrace	kg	10,665	45,00	479,93	15,0
204	K	776	998776102		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,821	238,00	195,40	15,0
	D		781		Dokončovací práce - obklady keramické				59 704,55	
205	K	781	781474115		Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 25 ks/m2	m2	99,840	185,00	18 470,40	15,0
206	M	MAT	597610020		obkladový keramické	m2	104,832	238,00	24 960,02	15,0
207	K	781	781479191		Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	5,040	10,00	50,40	15,0
208	K	781	781479194		Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	99,840	10,00	998,40	15,0



209	K	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování	m2	99,840	10,00	998,40	15,0
210	K	781	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	139,800	79,00	11 044,20	15,0
211	K	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	99,840	23,00	2 296,32	15,0
212	K	781	781495133	Izolace ve spojení s obkladem pásem vnitřní kout	m	6,000	45,00	270,00	15,0
213	K	781	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,632	238,00	626,42	15,0
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - natěry</b>				<b>6 453,24</b>	
214	K	783	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	68,860	23,00	1 583,78	15,0
215	K	783	783221122	Natěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	52,800	35,00	1 848,00	15,0
216	K	783	783221130	Natěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	22,340	35,00	781,90	15,0
217	K	783	783602826	Odstranění nátěrů z dřevěných stropů opálením s obroušením	m2	3,300	23,00	75,90	15,0
218	K	783	783621133	Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování -	m2	2,800	45,00	126,00	15,0
219	K	783	783624920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování -	m2	3,300	50,00	165,00	15,0
220	K	783	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	75,140	23,00	1 728,22	15,0
221	K	783	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,280	23,00	144,44	15,0
	<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>66 054,01</b>	
222	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	1 069,173	13,00	13 899,25	15,0
223	K	784	784412301	Pačkování vápenným mlékem se začistěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	1 204,455	15,00	18 066,83	15,0
224	K	784	784413301	Pačkování vápenným mlékem se začistěním dvojnásobné s 1x bílením v suterénu	m2	299,840	13,00	3 897,92	15,0
225	K	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do	m2	1 204,455	23,00	27 702,47	15,0
226	K	784	784495901	Izolování barvami celulozními nebo syntetickými jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	20,224	23,00	465,15	15,0
227	K	784	784497901	Mydlení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	202,240	10,00	2 022,40	15,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>4 835,00</b>	
	<b>D</b>		<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>4 835,00</b>	
228	K	924	240010233	Montáž ventilátor do potrubí DN 100 s doběhem a zpětnou klapkou včetně ovládání vy	kus	1,000	1 855,00	1 855,00	15,0
229	M	MAT	42900	Ventilátor DN 100 s doběhem a zpětnou klapkou	kus	1,000	2 915,00	2 915,00	15,0
230	K	PK	240099	Zednické výpomoci - provedení prostupů	hod	1,000	65,00	65,00	15,0
				<b>Celkem</b>				<b>903 438,77</b>	




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby: Rekonstrukce bytového domu Newtnova 18  
 Název objektu: SO 02 Kanalizační přípojka Newtnova 18  
 Název části:

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: Ostrava

Objednatel: SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz  
 Projektant: Karasko CZ s.r.o.  
 Zhotovitel: SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava

IČO:   
 DIČ: CZ03467562

Rozpočet číslo:   
 Zpracoval: 

Dne: 

## Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v Kč

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 002,51	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	29 819,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kuiturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 822,04	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	32 822,04	
Objednatel				24	15 %	32 822,04 DPH	4 923,31
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>37 745,34</b>

Datum a podpis		Razítko		Přípočty a odpočty		
				Dávky objednatele		0,00
				Závazá doložka		0,00
				Dobrodnění + -		0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Newtnova 18  
Objekt: SO 02 Kanalizační přípojka Newtnova 18  
Část:  
JKSO:  
Objednatel: SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz  
Zhotovitel: SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
Datum: 14.2.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	32 822,04
1	Zemní práce	13 107,34
5	Komunikace	5 411,00
8	Trubní vedení	6 712,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 591,20
	<u>Celkem</u>	<u>32 822,04</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu-Newtonova 18  
 Objekt: SO 02 Kanalizační přípojka Newtonova 18  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz  
 Zhotovitel: SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
 Datum: 10.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>D</b>									
D		1		Zemní práce				32 822,04	
1	K	221	113107143	Odstranění podkladu pi do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,500	150,00	13 107,34	15,0
2	K	221	113202111	Vyřazení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	79,00	158,00	15,0
3	K	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	6,388	150,00	958,20	15,0
4	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornin	m3	6,388	79,00	504,65	15,0
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,825	185,00	2 557,63	15,0
6	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,825	79,00	1 092,18	15,0
7	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,388	150,00	958,20	15,0
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,975	156,00	464,10	15,0
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,975	132,00	392,70	15,0
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,975	145,00	431,38	15,0
11	M		MAT 99	Poplatek za recyklaci	t	4,760	132,00	628,32	15,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,413	156,00	532,43	15,0
13	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výk	m3	1,925	795,00	1 530,38	15,0
14	M		MAT 583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A	t	3,733	636,00	2 374,19	15,0
<b>D</b>									
<b>Komunikace</b>									
15	K	221	564481111	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 300 mm	m2	3,500	196,00	686,00	15,0
16	K	221	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překopec asphaltovým betonem tl 70 mm	m2	7,000	503,00	3 521,00	15,0
17	K	221	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	3,500	344,00	1 204,00	15,0
<b>D</b>									
<b>Trubní vedení</b>									
18	K	271	837444111	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	636,00	636,00	15,0
19	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3,500	169,00	591,50	15,0
20	K	271	894812211	Revizní a čistič šachty z PP šachtové dno DN 425/150 přírmy tok	kus	1,000	1 325,00	1 325,00	15,0
21	K	271	894812232	Revizní a čistič šachty z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloub	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	15,0
22	K	271	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistič šachty z PP DN 425 za urfizení šachtové roury	kus	1,000	265,00	265,00	15,0
23	K	271	894812251	Revizní a čistič šachty z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatíže	kus	1,000	2 385,00	2 385,00	15,0
<b>D</b>									
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>									
			9					7 591,20	

24	K	221	916563211	Osazení sliňničního obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu pr	m	2,000	185,00	370,00	15,0
25	K	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajnítky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,050	1 484,00	74,20	15,0
26	K	221	919731123	Zarovnaní slyčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	8,000	185,00	1 480,00	15,0
27	K	221	919735113	Razání slávejícího živičného krytu tl do 150 mm	m	8,000	84,00	672,00	15,0
28	K	003	944941101	Ochranné zábradlí, montáž, demontáž, nájem	m	8,000	265,00	2 120,00	15,0
29	K	003	944945012	Dodávka, montáž, nájem lávky přes výkop	m	2,000	450,00	900,00	15,0
30	K	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků sliňničních	m	2,000	132,00	264,00	15,0
31	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,396	103,00	143,79	15,0
32	K	221	979082219	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	19,544	13,00	254,07	15,0
33	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,396	98,00	136,81	15,0
34	K	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	1,396	238,00	332,25	15,0
35	K	271	998276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,195	103,00	844,09	15,0
<b><u>Čelkem</u></b>									<b>32 822,04</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
100	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013-35	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU NEWTONOVA 18		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013-35
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	360	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	80 777	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	81 137	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	13 386	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	94 523	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	94 523	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum : 14.2.2017	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			94 523 Kč
DPH	15,0 %			14 179 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>108 702 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOVA 1	Rozpočet :
Objekt :	400 ZDRAVOTECHNIKA	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	360	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	16 360	0	0	6 204
722 Vnitřní vodovod	0	38 512	0	0	7 182
725 Zařizovací předměty	0	25 905	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>360</b>	<b>80 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 386</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			81 137	0
Oborová přírážka			81 137	0
Přesun stavebních kapacit			81 137	0
Mimostaveništní doprava			81 137	0
Zařízení staveniště			81 137	0
Provoz investora			81 137	0
Kompletační činnost (ICD)			81 137	0
Rezerva rozpočtu			81 137	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOV	Rozpočet:
Objekt :	400 ZDRAVOTECHNIKA	

Díl:	Objekt (objekt)	Název položky	Mj.	množství	Cena/Mj.	Celkem (Kč)
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkořtě 0 - 63 mm 0,6*10*0,3	m3	1,80	200,00	360,00
				1,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>360,00</b>
<b>721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
2	721171219	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	3,00	290,00	870,00
3	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	32,00	45,00	1 440,00
4	721174044	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 70	m	6,00	185,00	1 110,00
5	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm v.č.3,4,5:9*3	m	27,00	105,00	2 835,00
				27,00		
6	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm v.č.3,4,5:3*2	m	6,00	105,00	630,00
				6,00		
7	721176114	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm v.č.2,3,4,5:7+11	m	18,00	99,00	1 782,00
				18,00		
8	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm v.č.2,3,4,5:19	m	19,00	110,00	2 090,00
				19,00		
9	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm v.č.2: 3	m	3,00	110,00	330,00
				3,00		
10	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm v.č.2:9	m	9,00	129,00	1 161,00
				9,00		
11	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 v.č.3,4,5:5+5+5	kus	15,00	132,00	1 980,00
				15,00		
12	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 v.č.3,4,5: 1+1+1	kus	3,00	132,00	396,00
				3,00		
13	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 v.č.3,4,5: 1+1+1	kus	3,00	148,00	444,00
				3,00		
14	721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	1,00	344,00	344,00
15	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00	79,00	237,00
16	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 v.č.2:9	m	9,00	79,00	711,00
				9,00		
17	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. zeďnická pomoc	h	47,00	132,00	6 204,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>22 564,00</b>
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
18	1	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,00	79,00	79,00
19	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	167,00	65,00	10 855,00
20	722131903	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 1	kus	1,00	344,00	344,00
21	722170911	Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 32	kus	1,00	290,00	290,00
22	722174001	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 16 v.č.6,7,8,9:12+12	m	24,00	79,00	1 896,00
				24,00		
23	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20 v.č.6,7,8,9:6+6	m	12,00	100,00	1 200,00
				12,00		
24	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 v.č.6,7,8,9:2+30+24+24	m	80,00	105,00	8 400,00
				80,00		
25	722174004	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32 v.č.6,7,8,9: 17+5+8+4	m	34,00	106,00	3 604,00
				34,00		
26	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	15,00	15,00	225,00
27	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	6,00	15,00	90,00
28	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	56,00	17,00	952,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOV	Rozpočet:
Objekt :	400 ZDRAVOTECHNIKA	

№	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	722181215	lízolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm	m	6,00	18,00	108,00
30	722181215	lízolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	24,00	20,00	480,00
31	722237122	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	4,00	98,00	392,00
		3+1		4,00		
32	722237123	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00	105,00	210,00
		2		2,00		
33	722237132	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 20	kus	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
34	722237133	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 25	kus	2,00	183,00	366,00
		2		2,00		
35	722264112	Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x110 mm, Qn 1,5 v.č. 7, 8, 9: 1+1+1	kus	3,00	290,00	870,00
				3,00		
36	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 v.č. 6, 7, 8, 9: 24+12+80+34+3	m	153,00	8,00	1 224,00
				153,00		
37	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 v.č. 6, 7, 8, 9: 24+12+80+34+3	m	153,00	13,00	1 989,00
				153,00		
38	Předběžná cena	Ochranné pospojování vodovodních armatur	kus	15,00	79,00	1 185,00
39	283771982	Trubice izolační MIRELON PET 15x13 mm	m	15,00	18,00	270,00
		15		15,00		
40	283771993	Trubice izolační MIRELON PET 18x13 mm	m	6,00	20,00	120,00
		6		6,00		
41	283771995	Trubice izolační MIRELON PET 18x25 mm	m	6,00	22,00	132,00
		6		6,00		
42	28377201.A	Trubice izolační MIRELON PET 22x13 mm 2+30+24	m	56,00	25,00	1 400,00
				56,00		
43	28377202.A	Trubice izolační MIRELON PET 22x25 mm 24	m	24,00	28,00	672,00
				24,00		
44	283772043	Trubice izolační MIRELON PET 32x13 mm 17+5+8+4	m	34,00	30,00	1 020,00
				34,00		
45	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,13	105,00	14,16
46	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednická pomoc	h	54,00	133,00	7 182,00
<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>45 694,16</b>
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
47	725013135	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armat. odpad vodor, bílý	soubor	3,00	1 325,00	3 975,00
48	725017134	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé v.č. 3, 4, 5: 2+2+2	kus	6,00	665,00	3 990,00
				6,00		
49	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných 3	kus	3,00	79,00	237,00
				3,00		
50	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných v.č. 3, 4, 5: 1+1+1	soubor	3,00	79,00	237,00
				3,00		
51	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	79,00	237,00
52	725220841	Demontáž ocelové vany	soubor	3,00	99,00	297,00
53	725222164	Vana akrylátová tvarovaná 1600x750 v.č. 3, 4, 5: 1+1+1	kus	3,00	1 120,00	3 360,00
				3,00		
54	725229102	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 plastových	soubor	3,00	505,00	1 515,00
55	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě v.č. 3, 4, 5: 1+1+1	soubor	3,00	79,00	237,00
				3,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOV	Rozpočet:
Objekt :	400 ZDRAVOTECHNIKA	

Kód	CISlo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
56	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm, výška 100 mm v.č. 3,4,5: 1+1+1	kus	3,00	800,00	2 400,00
57	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	6,00	79,00	474,00
58	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie v.č. 3,4,5: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	kus	9,00	665,00	5 985,00
59	725835113	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím standardní v.č. 3,4,5: 1+1+1	kus	3,00	635,00	1 905,00
60	725860182	Sífon pračkový HL405, DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2" v.č. 3,4,5: 1+1+1	kus	3,00	79,00	237,00
61	725860300	Odtok vanový HL555N, odpad DN 40/50 přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované v.č. 3,4,5: 1+1+1	kus	3,00	185,00	555,00
62	725980122	Dviřka z plastu, 200 x 300 mm v.č. 7,8,9: 1+1+1	kus	3,00	79,00	237,00
63	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,26	105,00	26,94
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>25 904,94</b>



# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	VYTÁPENÍ PLYN		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013-35	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU NEWTONOVA 18		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013-35
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	240 440	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	240 440	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		7 581	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		248 021	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		248 021	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 14.2.2017	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			248 021 Kč
DPH	15,0 %			37 203 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>285 225 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOVA 1	Rozpočet :
Objekt :	401 VYTÁPĚNÍ, PLYN	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	7 667	0	0	1 064
731 Kotelny	0	68 150	0	0	6 517
733 Rozvod potrubí	0	107 899	0	0	0
734 Armatury	0	8 711	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	46 812	0	0	0
783 Nátěry	0	1 200	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>240 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 581</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			240 440	0
Oborová přírážka			240 440	0
Přesun stavebních kapacit			240 440	0
Mimostaveništní doprava			240 440	0
Zařízení staveniště			240 440	0
Provoz investora			240 440	0
Kompletační činnost (ICD)			240 440	0
Rezerva rozpočtu			240 440	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOV	Rozpočet:
Objekt :	401 VYTÁPĚNÍ, PLYN	

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/AMB	celkem (Kč)
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						
1	723120202	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 v.č.2,3,4: 2+6+6	m	14,00	35,00	490,00
				14,00		
2	723120203	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 v.č. 2,3,4: 1+1+4	m	6,00	45,00	270,00
				6,00		
3	723120204	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 v.č. 2,3,4: 8+10+10	m	28,00	63,00	1 764,00
				28,00		
4	723150341	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 32/20	kus	3,00	290,00	870,00
5	723150365	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	3,00	135,00	405,00
6	723160204	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	3,00	345,00	1 035,00
7	723160334	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	ks	3,00	80,00	240,00
8	723213333	Kulový kohout PN42 R950R 1/2" v.č. 2,3,4: 1+1+1	kus	3,00	170,00	510,00
				3,00		
9	723213334	Kulový kohout PN42 R950R 3/4" v.č.2,3,4: 1+1+1	kus	3,00	205,00	615,00
				3,00		
10	723231154	Kohout přímý 2 závit G 1 vrtulka	kus	6,00	200,00	1 200,00
11	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,53	505,00	268,43
12	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00	133,00	1 064,00
<b>Celkem za</b>		<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>8 731,43</b>
<b>Díl: 731 Kotelny</b>						
13	731249322	Montáž závěsných kond.kotlů turbo s TUV, odkouření v.č.2,3,4: 1+1+1	kus	3,00	800,00	2 400,00
				3,00		
14	R	odkouření koaxiální potrubí 60/100 v.č.4: 1	kus	1,00	5 300,00	5 300,00
				1,00		
15	R	kondenz. kombi kotel 3,7 - 24 kW v.č.2,3,4: 1+1+1	kus	3,00	14 850,00	44 550,00
				3,00		
16	R	odkouření koaxiální potrubí 80/125 v.č.2,3: 1+1	kus	2,00	7 950,00	15 900,00
				2,00		
17	998731102	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,00	185,00	0,44
18	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	24,00	133,00	3 192,00
19	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	25,00	133,00	3 325,00
<b>Celkem za</b>		<b>731 Kotelny</b>				<b>71 667,44</b>
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						
20	722164101	Montáž potrubí z měděných trubek D 8 - 12 mm pájené na měkko v.č. 2,3,4: 10*3	m	30,00	133,00	3 990,00
				30,00		
21	722164102	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájené na měkko v.č.2,3,4: 4*3+ 18*3	m	66,00	150,00	9 900,00
				66,00		
22	722164103	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájené na měkko v.č.2,3,4:36*3+ 24*3	m	180,00	160,00	28 800,00
				180,00		
23	722164104	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájené na měkko v.č. 2,3,4: 9*3	m	27,00	170,00	4 590,00
				27,00		
24	722260106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 v.č. 2,3,4: 30+66+180+27	m	303,00	8,00	2 424,00
				303,00		
25	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 v.č.2,3,4: 7*3+2	kus	23,00	80,00	1 840,00
				23,00		
26	19632040	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 12x1 mm v.č. 2,3,4: 10*3	m	30,00	70,00	2 100,00
				30,00		
27	19632050	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 15x1 mm v.č.2,3,4: 4*3+ 18*3	m	66,00	87,00	5 742,00
				66,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOV	Rozpočet:
Objekt :	401 VYTÁPĚNÍ, PLYN	

P.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/Mj.	celkem (Kč)
28	19632065	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 18x1 mm v.č.2,3,4:36*3+ 24*3	m	180,00 180,00	94,00	16 920,00
29	19632075	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 22x1 mm v.č. 2,3,4: 9*3	m	27,00 27,00	104,00	2 808,00
30	R	Tepelná izolace v.č. 2,3,4: 30+66+180+27	m	303,00 303,00	95,00	28 785,00
<b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>						<b>107 899,00</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
31	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00 v.č.2,3,4: 7*3+2	kus	23,00 23,00	149,00	3 427,00
32	734233112	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 v.č. 2,3,4: 2*3	kus	6,00 6,00	395,00	2 370,00
33	734241214	Ventil zpět přímý Ve3030 G 3/4 v.č. 2,3,4: 1+1+1	kus	3,00 3,00	79,00	237,00
34	734291243	Filtr při vnitř. záv. PN16 -130°C G3/4 v.č. 2,3,4: 1+1+1	kus	3,00 3,00	102,00	306,00
35	R	termostat	kus	3,00	790,00	2 370,00
36	998734103	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01	105,00	0,97
<b>Celkem za 734 Armatury</b>						<b>8 710,97</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
37	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním v.č.2,3,4: 7*3+2	kus	23,00 23,00	79,00	1 817,00
38	735157260	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400 v.č.2: 1	kus	1,00 1,00	1 515,00	1 515,00
39	735157262	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600 v.č. 2,3: 1+1	kus	2,00 2,00	1 565,00	3 130,00
40	735157660	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 400 v.č.3: 1	kus	1,00 1,00	1 725,00	1 725,00
41	735157661	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 500 v.č.2,3,4: 1+1+1	kus	3,00 3,00	1 775,00	5 325,00
42	735157662	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 600 v.č. 3: 1	kus	1,00 1,00	1 830,00	1 830,00
43	735157668	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200 v.č.2,3: 1+1	kus	2,00 2,00	1 935,00	3 870,00
44	735157669	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400 v.č.2,3: 1+1	kus	2,00 2,00	1 990,00	3 980,00
45	735157670	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600 v.č.2,3: 4	kus	4,00 4,00	2 040,00	8 160,00
46	735157768	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1200 v.č.4: 2	kus	2,00 2,00	2 090,00	4 180,00
47	735157770	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1600 v.č.4: 1+1	kus	2,00 2,00	2 175,00	4 350,00
48	735179110	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků) v.č.2,3,4: 1+1+1	kus	3,00 3,00	450,00	1 350,00
49	R	KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK v.1830, dl. 1000 mm v.č. 2,3,4: 1+1+1	ks	3,00 3,00	1 860,00	5 580,00
50	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	ks	20,00	250,00	5 000,00
<b>Celkem za 735 Otopná tělesa</b>						<b>51 312,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
51	783414340	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email v.č.2,3,4: 20+28	m	48,00 48,00	25,00	1 200,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	2013-35 REKONSTR.BYTOVÉHO DOMU -NEWTONOV	Rozpočet:
Objekt :	401 VYTÁPĚNÍ, PLYN	

№	Číslo položky	Název položky	Mj.	Podzatv.	Cena/Mj.	celkem (Kč)
	celkem za	789 Nátery				1200,00



SMO, mob Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, Ostrava			Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18, Ostrava			KARASKO CZ, s.r.o.		
			Archivní číslo/Document N 11K/13			Zpracovatel/Name: [REDACTED]		
			Datum/Date: 9/2013					
Code EUCCB	Code SCAS	Por. č. Position	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství dle projektu Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price	
			<b>Poznámka:</b>					
			a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách					
			b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize					
			c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení					
			d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR.					
			Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18, Ostrava					
			<b>REKAPITULACE</b>					
		<b>1</b>	<b>Elektroinstalace silnoproud-slaboproud</b>					
			<b>CELKEM</b>	<b>Kč</b>				
		<b>1</b>	<b>Elektroinstalace silnoproud</b>					
		<b>1.1</b>	<b>Dodávka a montáž strojů a zařízení</b>					
			<b>Rozváděče nn</b>					
		1.1.1	Rozváděč RE, kompletní, včetně přístrojů	ks	1	1 485,00	1 485	
		1.1.2	Rozváděč RBx, kompletní, včetně přístrojů	ks	3	1 900,00	5 700	
		1.1.3	Rozváděč STA, kompletní, včetně zesilovače, rozbočovače pro příjem DBV-T signálu	ks	1	2 340,00	2 340	
		<b>1.2</b>	<b>Nosný materiál vč. montážních prací</b>					
			<b>Vodiče</b>					
		1.2.1	Kabel CYKY-O 3x1.5 mm2 vč. uložení	m	230	12,00	2 760	
		1.2.2	Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2 vč. uložení	m	595	13,00	7 735	
		1.2.3	Kabel CYKY-J 4x1.5 mm2 vč. uložení	m	40	10,00	400	
		1.2.4	Kabel CYKY-J 3x2.5 mm2 vč. uložení	m	1050	12,00	12 600	
		1.2.5	Kabel CYKY-J 5x4 mm2 vč. uložení	m	75	13,00	975	
		1.2.6	Kabel CYKY-J 5x10 mm2 vč. uložení	m	60	13,50	810	
		1.2.7	Kabel CYKY-J 4x16 mm2 vč. uložení	m	10	14,50	145	
		1.2.8	Vodič CYA 6 z/ž vč. uložení	m	55	36,00	1 980	
		1.2.9	Vodič CYA 25 z/ž vč. uložení	m	110	36,00	3 960	
		1.2.10	Kabel SYKY 2x2x0,8 vč. uložení	m	160	36,00	5 760	
		1.2.11	Kabel SYKFY 5x2x0,8 vč. uložení	m	80	36,00	2 880	
		1.2.12	Kabel koaxiální RG6, 75ohm, vnitřní, vč. uložení	m	190	19,00	3 610	
			<b>PŘÍSTROJE</b>					
		1.2.13	Vypínač jednopólový, řazení 1, 10A/230V, pod omítku, kompletní	ks	23	70	1 610	
		1.2.14	Vypínač sériový, řazení 5, 10A/230V, pod omítku, kompletní	ks	3	78	234	
		1.2.15	Vypínač sériový, řazení 6, 10A/230V, pod omítku, kompletní	ks	2	75	150	
		1.2.16	Ovládací tlačítko řazení 1/0, 10A/230V, pod omítku, kompletní	ks	16	83	1 328	
		1.2.17	Tlačítko zvonkové 1/0, 10A/230V, pod omítkou, s popisovým štítkem, kompletní	ks	3	650	1 950	
		1.2.18	Vypínač jednopólový, řazení 1, 10A/230V, na omítku, IP44	ks	1	75	75	
		1.2.19	Zásuvka v jednorámečku s ochranným kolíkem 16A, 230V, pod omítku	ks	15	83	1 245	
		1.2.20	Dvojjzásuvka v dvojjrámečku s ochranným kolíkem 16A, 230V, pod omítku, IP20	ks	79	100	7 900	
		1.2.21	Telefonní zásuvky 1xRJ11, kompletní, pod omítku	ks	3	83	249	
		1.2.22	Zásuvky STA+TV+R, koncová, kompletní, pod omítku	ks	3	75	225	
		1.2.23	3f. Vypínač 16A/400V, pod omítku, sporáková kombinace	ks	3	83	249	

SMO, mob Moravská Ostrava a Přívoz  Prokešovo nám. 8, Ostrava			Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18, Ostrava		KARASKO CZ, s.r.o. Archivní číslo/Document N 11K/13 Zpracovatel/Name: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum/Date: 9/2013		
Code EUCCB	Code SCAS	Por. č. Position	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství dle projektu Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
			<b>Svítlidla</b>				
		1.2.24	"A" Svítidlo žárovkové 1x60W, IP21, tř.II, přisazené, vč. zdroje, a eko poplatku	ks	30	405,00	12 150
		1.2.25	"B" Svítidlo žárovkové 1x60W/E27, IP44, přisazené stropní/nástěnné, integrované mikrovlnné pohybové čidlo, vč. zdroje a eko poplatku	ks	8	405,00	3 240
		1.2.26	"C" Svítidlo žárovkové 1x60W/E27, IP44, nástěnné, integrované mikrovlnné pohybové čidlo, vč. zdroje a eko poplatku	ks	1	405,00	405
		1.2.27	"D" Svítidlo žárovkové 1x60W, IP65, tř.II, přisazené, s ochranným košem, vč. zdroje, a eko poplatku	ks	5	405,00	2 025
		1.2.28	"E" Svítidlo zářivkové 1x18W, IP21, tř.II, nástěnné do kuch.linky, vč. zdroje, a eko poplatku	ks	3	275,00	825
		1.2.29	"N1" Nouzové svítidlo 5W, stropní přisazené bez piktogramu, v provedení LED, inverter 1hod provoz, svítící při výpadku	ks	8	360,00	2 880
			<b>Ostatní</b>				
		1.2.30	Krabice KU 68-1901, vč. osazení	ks	295	15,00	4 425
		1.2.31	Krabice KU 68-1902, vč. osazení	ks	145	19,00	2 755
		1.2.32	Krabice KO 125E, vč. osazení	ks	6	19,00	114
		1.2.33	Krabice 8110, vč. osazení	ks	10	19,00	190
		1.2.34	Relé CS3-1B do krabice, 230V, 20-200VA	ks	3	70,00	210
		1.2.35	Zvonek nejiskřící, BVDC, 85dB, nástěnný	ks	3	85,00	255
		1.2.36	El. vratný, tablo pro 4 účastníky, systém 4+n, antivandal, leštěná nerez, vč. mont.krabice	ks	1	640,00	640
		1.2.37	Elektrický zámek, 5-12V - 360mADC	ks	1	785,00	785
		1.2.38	Domácí telefon, nástěnný, systém 4+n,	ks	3	318,00	954
		1.2.39	Trubka PVC 2313 ohebná vč. uložení	m	55	44,00	2 420
		1.2.40	Trubka PVC 2323 ohebná vč. uložení	m	120	44,00	5 280
		1.2.41	Trubka PVC 2329 ohebná vč. uložení	m	15	46,00	690
		1.2.42	Trubka PVC 2342 ohebná vč. uložení	m	10	55,00	550
		1.2.43	Stožár pro anténu DBV-T, vč. antény DBV-T	ks	1	275,00	275
		1.2.44	Koordináční práce s ostatními profesemi	hod	35	95,00	3 325
		1.2.45	Uzemňovací svorkovnice na potrubí	ks	20	15,00	300
		1.2.46	Uzemňovací svorkovnice na vodovodní baterii	ks	10	19,00	190
		1.2.47	Uzemňovací svorkovnice HOP	ks	1	28,00	28
		1.2.48	Ukončení vodičů do 2,5mm	ks	140	6,00	840
		1.2.49	Ukončení vodičů do 6mm	ks	60	10,00	600
		1.2.50	Ukončení vodičů do 10mm	ks	50	12,00	600
		1.2.51	Ukončení vodičů do 25mm	ks	26	16,00	416
		1.2.52	Protipožární ucpávka HILTI	m3	4	530,00	2 120
		1.2.53	Stavební mechanizace (plošiny)	hod	25	95,00	2 375
		1.2.54	Demontáž stáv. elektroinstalace vč. eko likvidace	kmpl	1	640,00	640
		1.2.55	Nepředvidatelné práce	hod	30	110,00	3 300
		1.2.56	Drobný materiál + přesun materiálu	%	3,00	65,00	195
		1.2.57	PPV (drobné stavební práce, bourání atd.)	%	6	70,00	420
		1.3	<b>Revizce, zkušební provoz, zajištění pracoviště</b>				
		1.3.1	Výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6 vč. vypracování revizní zprávy	kmpl	1	640,00	640
		1.3.2	Zajištění pracoviště dle ČSN EN 50110-1 ed 2	hod	6	95,00	570
		1.3.3	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	hod	10	95,00	950
			<b>Jiné</b>				
		1.3.4	Vypracování dokumentace skutečného stavu Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1	640,00	640
			<b>Celkem</b>	<b>Kč</b>			<b>127 672</b>