

## VCP- požadované - ZL 02

Stavba: **Stavební úpravy objektu čp 51**

Místo: K cihelně 51/1, Praha 9

Datum: 01.06.2022

Zadavatel: M.Č. Praha - Satalice

Zhotovitel: MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>651 876,09</b>	
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem	m2	1 104,847			Návrh archytekta
16	K	612131121	Penetrace podkladu	m2	1 104,847			Návrh archytekta
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000			příčky, překlady,povrchy,SDK
35	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	34,850			lino,parkety,podlahy,sondy,
36	K	997013501	Odvoz komunálu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,850			lino,parkety,podlahy,sondy,
37	K	997013509	Příplatek k odvozu komunálu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 010,650			lino,parkety,podlahy,sondy,
38	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	34,850			lino,parkety,podlahy,sondy,
42	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	549,700			Nad rámec SOD
46	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	48,000			Nad rámec SOD
47	K	011514004	Stavebně-statický průzkum - Zřízení sond pro zjištění stavu a skladby trámové konstrukce stropů. Skaldba konstrukce stropu - Parketová podlaha, prkenný záklop, násyp.	ks	15,000			Návrh archytekta
48	K	011514004.1	Obnova vrstev a konstrukcí po Průzkumných sondách ve stropních konstrukcích a podlahách v celém profilu.	kpl	3,000			Návrh archytekta
63	K	952901111R	Vykližení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubo r	1,000			Stěhování a vyklizení.
56	K	044002000	Revize + vyčištěníkomínu.	...	1,000			Nárh TDI
57	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	31,248			Nad rámec SOD