

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2017

Název stavby: **Oprava 2.TK, TÚ Dřísy-St. Boleslav**

Fakturované položky dle SOD							Měněpráce		Vícepráce	
pol.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedm.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Celková cena bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO - 01 - Stará Boleslav - Dřísy										
35	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	64,000	██████	██████			12,000	██████
SO - 02 - žst.Stará Boleslav										
39	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	km	18,000	████████████████████	████████████████████			1,000	██████
Celkem:								0,00		74 620,00

Cena díla původní	21 996 919,70
Měněpráce	0,00
Vícepráce	74 620,00
Nová cena celkem	22 071 539,70