

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 17004237322

kteřá bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 223617075/0600

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS oddíl C, vložka 28166

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
- jednáním v technických záležitostech včetně převzetí stavby:
Robert Bosák, [REDACTED]
Markéta Svobodová, [REDACTED]

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Hana Veselá, [REDACTED]
- jednáním o technických záležitostech: Petr Dobeš, tel.: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Petr Dobeš, [REDACTED]

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební dozor): Robert Bosák, tel.: [REDACTED] zástupce Markéta Svobodová, tel.: [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb a dodávek pro objednatele: **„Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOP SHOP“**

a to v rozsahu dle dokumentace ve stupni DUSP s názvem **„Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka II/360 u NC StopShop“**, zpracované projektantem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Václav Starý, kontaktní adresa Černopolní 39, 613 00 Brno, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45 797 170, číslo ČKAIT: 1004756 (dále jen projektová dokumentace).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: **„Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka II/360 u NC StopShop“** v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Předmětem díla je realizace výše uvedeného předmětu díla, tedy provedení stavebních prací, které řeší úpravu šířkového uspořádání mezikřižovatkového úseku silnice II/360 v Třebíči podél nákupního centra Stop Shop na ulici Znojemská v souvislosti se zkapacitněním světelné křižovatky ul. Znojemská x Spojovací. V rámci úprav bude komunikace před světelně řízenou křižovatkou rozšířena o samostatný pravý odbočovací pruh z ulice Znojemská na ulici Spojovací. Současně dojde k vybudování dvou autobusových zastávek, které dopravně obslouží NC Stop Shop a přilehlé území. S rozšířením komunikace na výjezdu z okružní křižovatky dojde k úpravě stávajícího směrovacího ostrůvku a zřízení místa pro přecházení, které bude navazovat na nové chodníky spojující autobusové zastávky s nákupním centrem. Součástí stavby je nové veřejné osvětlení na ul. Znojemská a u nově navrhovaných autobusových zastávek.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných orgánů,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD) geometrický plán (4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky města.

V souladu s Interním sdělením tajemníka 60/2019 a Akčním plánem zlepšování kvality ovzduší v Třebíči je zhotovitel dále povinen:

- provádět pravidelné kontroly dotčených přilehlých komunikací a v případě zjištěného znečištění okamžitě provést jejich očistu,
- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
- v případě potřeby instalovat krycí plachty na lešení,
- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
- omezit větrnou erozi deponie zemin, např. překrytím plachtami nebo jiným technickým opatřením, příp. pravidelným kropením. V případě, že deponie bude dlouhodobá, lze ji oset vhodným osivem.
- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
- omezit pojezdy stavebních strojů po nezpevněných prашných plochách,
- omezovat chod stavebních strojů naprázdno.
- snížit nejvyšší dovolené rychlosti v místě stavby a na staveništních komunikacích.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud

to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Zhotovitel se zavazuje hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým subdodavatelům. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky „**Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOP SHOP**“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy

v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:** **01.08.2022**

III.2 **Provedení díla do:** **14.10.2022**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání geodetického zaměření ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění stavby je katastrální území Třebíč (769738) v obci Třebíč (viz projektová dokumentace).

Článek IV - CENA ZA DÍLO

IV.1 **Cena** za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	5 746 557,87	1 206 777,15	6 953 335,02

Slovy: šestmilionudevětsetpadesáttřítisíctřistatřicetpětkorunnuladvahaléřů

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- při vyloučení prací z předmětu plnění objednatelem,
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit.

- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
- IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle aktuálních Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., ponížené o 10 %,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.
- IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V - FAKTURACE

- V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Dílčí faktury a konečná faktura musí obsahovat:

- **název veřejné zakázky „Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOP SHOP“,**
- **č. smlouvy objednatele, č. smlouvy zhotovitele.**

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy jeho na místě příslušném správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednavatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu

██████████). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednavatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Praze, adresa Štěpánská 28, Praha. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přijímacím řízení.
- V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur včetně DPH,
 - částku zbývající k úhradě včetně DPH
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je **30 dnů** ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodloužení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNÉM ZPŮSOBU ÚHRADY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DÁLE JEN „DPH“)

- VI.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelům zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto článku.
- VI.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu

[REDAKCE]. Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn.

VI.3 Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Praze, adresa Štěpánská 28, Praha. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Článek VII – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

VII.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

VII.3 Dojde-li ze strany objednatele **k prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**

VII.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady, se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**

VII.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.

VII.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu se subdodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy se subdodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

VII.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).

VII.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.

VII.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP či technickým dozorem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.

VII.11 Pokud zhotovitel **poruší kteroukoli svoji povinnost stanovenou v článku IX., odst. IX. 19 a IX. 20** této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé takové porušení smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**.

VII.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VII.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VIII - STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) subdodavatelů,
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VIII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VIII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VIII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylojí od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VIII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel

je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek IX – STAVENIŠTĚ

IX.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

IX.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

IX.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

IX.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

IX.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

IX.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

IX.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

IX.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací

IX.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek X – PROVÁDĚNÍ DÍLA

X. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- X.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušování příjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno i zásobování.

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic na okraj staveniště tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. Následně je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět.

- X.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- X.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- X.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- X.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.
- X.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- X.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- X.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- X.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- X.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- X.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- X.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- X.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- X.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- X.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- X.17 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

- X.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- X.19 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen jako odborník přezkoumat správnost projektové dokumentace a při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

- X.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Článek XI – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- XI.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání

nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

XI.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

XI.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Předávací protokol bude obsahovat přesný název akce „**Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOP SHOP**“.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.

XI.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím

oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá.

- XI.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- XI.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- XI.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatel, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatel, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XII – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XII.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržím písemně trval.
- XII.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XII.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitel na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitel neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XII.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržím uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitel odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování**.
- XII.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- XII.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XII.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XII.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XII.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XII.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XIII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XIII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XIII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
- Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.**
- XIII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst.XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XIII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIV – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIV.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIV.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIV.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XV.1 **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.**

XV.2 **Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).**

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn minimálně ve výši ceny díla včetně DPH zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli

poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XVI - VYŠŠÍ MOC

XVI.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XVI.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.

XVII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmuvní ujednání učinily.

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž každá ze stran obdrží dva.

XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty.

XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatel a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským

zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- XVII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 52/15/RM/2022 ze dne 25.07.2022.

V Třebíči, dne:

V Praze, dne

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

KLEE s.r.o.

Vladimír Malý
místostarosta

Bohuslav Klee
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **86 STOP SHOP Třebíč**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.** IČO: **29259312**
Skalecká 350/3 DIČ: **CZ29259312**
170 00 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 361 155,44
PSV	441 620,00
MON	747 522,43
Vedlejší náklady	103 000,00
Ostatní náklady	93 260,00
Celkem	5 746 557,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 746 557,87 CZK
Základní DPH	21 %	1 206 777,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 953 335,02 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
86	STOP SHOP Třebíč	0,00	5 746 557,87	1 206 777,15	6 953 335,02	100
SO 010	Příprava staveniště	0,00	410 661,64	86 238,94	496 900,58	7
SO 101.1	Rozšíření silnice II/360	0,00	1 968 149,14	413 311,32	2 381 460,46	34
SO 101.2	Rozšíření silnice II/360	0,00	494 736,36	103 894,64	598 631,00	9
SO 102	Autobusové zastávky	0,00	711 584,93	149 432,84	861 017,77	12
SO 103	Podélné propůstky	0,00	473 954,76	99 530,50	573 485,26	8
SO 104	Chodníky	0,00	243 652,86	51 167,10	294 819,96	4
SO 105	Sjezdy	0,00	57 425,87	12 059,43	69 485,30	1
SO 106	Dopravní značení	0,00	186 647,19	39 195,91	225 843,10	3
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	477 486,75	100 272,22	577 758,97	8
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů	0,00	256 090,68	53 779,04	309 869,72	4
SO 403	Ochrana kabelů VN	0,00	39 205,00	8 233,05	47 438,05	1
SO 404	Přeložka sloupu SSZ	0,00	133 719,45	28 081,08	161 800,53	2
SO 405	Převěs kabelů	0,00	12 992,38	2 728,40	15 720,78	0
SO 801	Sadové úpravy	0,00	109 250,86	22 942,68	132 193,54	2
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	171 000,00	35 910,00	206 910,00	3
Celkem za stavbu		0,00	5 746 557,87	1 206 777,15	6 953 335,02	100

Popis stavby: 86 - STOP SHOP Třebíč

Popis objektu: 86 - STOP SHOP Třebíč

Popis rozpočtu: SO 010 - Příprava staveniště

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 101.1 - Rozšíření silnice II/360

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 101.2 - Rozšíření silnice II/360

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 102 - Autobusové zastávky

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 103 - Podélné propůstky

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 104 - Chodníky

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 105 - Sjezdy

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 106 - Dopravní značení

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 402 - Přeložka sdělovacích kabelů

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 403 - Ochrana kabelů VN

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 404 - Přeložka sloupu SSZ

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 405 - Převěs kabelů

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: SO 801 - Sadové úpravy

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			831 135,76	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			181 674,75	3
5	Komunikace	HSV			1 942 967,38	34
8	Trubní vedení	HSV			366 054,06	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			38 505,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			719 548,26	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			92 225,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 576,38	1
799	Ostatní	PSV			441 620,00	8
M21	Elektromontáže	MON			94 612,50	2
M210	Materiál	MON			220 530,00	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			88 969,00	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			323 410,93	6
M99	Ostatní práce "M"	MON			20 000,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			107 468,85	2
VN	Vedlejší náklady	VN			103 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			93 260,00	2
Cena celkem					5 746 557,87	100

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 010	Příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							226 139,00	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	238,70000	250,00	59 675,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		skrývka zemin :						
		skrývka zemin s drnem tl. 10 cm (v ploše i v příkopech) : 2387*0,1	238,70000					
2	167103101R00	Nakládání výkopku zemin schopné zúrodnění	m3	238,70000	75,00	17 902,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	238,70000	45,00	10 741,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		skrývka zemin :						
		skrývka zemin s drnem tl. 10 cm (v ploše i v příkopech) : 2387*0,1	238,70000					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	238,70000	100,00	23 870,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	215,00000	280,00	60 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		skrývka zemin :						
		skrývka humózní vrstvy v ploše tl. 10 cm : 2150*0,1	215,00000					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	215,00000	95,00	20 425,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		skrývka zemin :						
		skrývka humózní vrstvy v ploše tl. 10 cm : 2150*0,1	215,00000					
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	215,00000	5,00	1 075,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	215,00000	150,00	32 250,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							111 560,00	
9	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		DIO - dopravně inženýrská opatření (dočasné dopravní značení) - délka stavby 3 měsíce : zábrana, 2m, (Z2) : 3	3,00000					
10	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	270,00000	25,00	6 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		DIO - dopravně inženýrská opatření (dočasné dopravní značení) - délka stavby 3 měsíce : zábrana, 2m, (Z2) : 3*30*3	270,00000					
11	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	3,00000	100,00	300,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	44,00000	75,00	3 300,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		DIO - dopravně inženýrská opatření (dočasné dopravní značení) - délka stavby 3 měsíce : zákazová značka + dodatková tabulka (B1 + E13) : 3 slepá ulice + dodatková tabulka (IP10a + E13) : 1 objížďka, velkoformátová značka (IS11a) : 3 směrovací cedule objížďky s textem (IS11b) : 8 směrovací cedule objížďky bez textu (IS11c) : 12 příkázaný směr objížďení : 2 směrovací desky (Z4d/e) : 15	3,00000 1,00000 3,00000 8,00000 12,00000 2,00000 15,00000					
13	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	3 960,00000	25,00	99 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu DIO - dopravně inženýrská opatření (dočasné dopravní značení) - délka stavby 3 měsíce : zákazová značka + dodatková tabulka (B1 + E13) : 3 slepá ulice + dodatková tabulka (IP10a + E13) : 1 objížďka, velkoformátová značka (IS11a) : 3 směrovací cedule objížďky s textem (IS11b) : 8 směrovací cedule objížďky bez textu (IS11c) : 12 příkázaný směr objížďení : 2 směrovací desky (Z4d/e) : 15 Mezisoučet	 3,00000 1,00000 3,00000 8,00000 12,00000 2,00000 15,00000 44,00000					
		Konec provozního součtu 44*30*3	3 960,00000					
14	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	44,00000	40,00	1 760,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 010	Příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					70 175,00		
15	966005311R00	Rozebrání silničního svodidla svodidla : demotáž svodidel : 83,5	m	83,50000	350,00	29 225,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
16	979087007RX1	Odvoz a uložení svodidel na skládku správce komunikace do 5 km svodidla : naložení a odvoz svodidel do skladu správce komunikace - vzdálenost : 83,5	m	83,50000	150,00	12 525,00	Vlastní	Indiv	
17	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem odstranění billboardů a sloupu : odstranění betonové patky billboardu, 0,6 x 0,6 x 1,0 m : 0,6*0,6*1 odstranění betonové patky sloupu, 0,5 x 0,5 x 1,0 m : 0,5*0,5*1	m3	0,61000	3 000,00	1 830,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
18	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg odstranění billboardů a sloupu : odstranění sloupu billboardu, profil U160 dl. 6 m : 6*6*18,80 odstranění stožáru vlajky, dl. 9 m, průměr 15 cm : 1*9*43	kg	1 063,80000	25,00	26 595,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					2 787,64		
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,13980	35,00	319,89	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	127,95720	5,00	639,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
21	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	9,13980	200,00	1 827,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Celkem						410 661,64			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 101.1	Rozšíření silnice II/360

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				343 265,69		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho demolice : vybourání betonové přídlažby v OK, š. 0,25 m : 24,50*0,25	m2	6,12500	100,00	612,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních demolice : vybourání silničních obrub vč. lože, vjezd do OK : 12,4	m	12,40000	100,00	1 240,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm demolice : frézování vozovky pro zazubení, tl. 4 cm, šířka pásu 0,5 m : 139,39	m2	139,39000	85,00	11 848,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	113153155R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm demolice : frézování vozovky pro odstranění asf. vrstev, tl. 16 cm : silnice II/360 vpravo (na straně u NC) : 117,40 vjezd k bazaru Jahoda : 34,70 silnice II/360 rozšíření vlevo : 17,30	m2	169,40000	380,00	64 372,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm demolice : řezání asfaltu : pro napojení západní zastávky : 36,40 pro směrovací ostrůvek u OK : 29,27 pro vpust u směrovacího ostrůvku OK : 8,76	m	74,43000	100,00	7 443,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	113108416R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.16 cm demolice : vybourání asf. vrstev, tl. 16 cm : u budoucí západní zastávky : 33,45 směrovací ostrůvek : 26,50 pro vpust u směrovacího ostrůvku OK : 3,50	m2	63,45000	140,00	8 883,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm demolice : dostranění podkladních vrstev, tl. 35 cm : po frézování asf. : 169,40 po odbourání : 63,45 podklad žul. ostrůvku : 5,03	m2	237,88000	250,00	59 470,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm demolice : vybourání žulové kostky do betonu, stávající směrovací ostrůvek v OK : 5,03	m2	5,03000	350,00	1 760,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ odvodnění - vpusti : výkopy : rýha pro přípojky, 0,4 x 0,6 m : 8*0,4*0,6 pro kanalizační vpust, 0,5 x 0,5 x 1,2 m : 0,5*0,5*1,2*2 Mezisoučet odvodnění příkopy, trativody : výkop pro trativod, průřez 0,14 m2 : 41,31*0,14 Mezisoučet	m3	8,30340	280,00	2 324,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,30340	10,00	83,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ odvodnění příkopy, trativody : nový příkop vpravo, svahování 1:2, průřez příkopu 2,1 m2 : 160,35*2,1	m3	336,73500	280,00	94 285,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 101.1	Rozšíření silnice II/360

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	336,73500	10,00	3 367,35	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	336,01690	95,00	31 921,61	RTS 22/ I	RTS 22/ I

odvodnění příkopy, trativody :

nový příkop vpravo, svahování 1:2, průřez příkopu 2,1 m2 : 160,35*2,1 336,73500

výkop pro trativod, průřez 0,14 m2 : 41,31*0,14 5,78340

Mezisoučet 342,51840

odvodnění - vpusti :

výkopy :

rýha pro přípojky, 0,4 x 0,6 m : 8*0,4*0,6 1,92000

pro kanalizační vpust, 0,5 x 0,5 x 1,2 m : 0,5*0,5*1,2*2 0,60000

Mezisoučet 2,52000

zásyp : -8*0,4*0,25 -0,80000

doplnění zeminy v SO104 : -23,49*0,35 -8,22150

Mezisoučet -9,02150

14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	336,01690	5,00	1 680,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	336,01690	150,00	50 402,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,05200	25,00	551,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I

odvodnění - vpusti :

výkop : 21,252 21,25200

zásyp : 8*0,4*0,25 0,80000

17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,25200	100,00	2 125,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,03050	55,00	716,68	RTS 22/ I	RTS 22/ I

výkop : 21,252 21,25200

doplnění zeminy v SO104 : -23,49*0,35 -8,22150

19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,80000	100,00	80,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	-------	-----------	-----------

odvodnění - vpusti :

zpětný zásyp rýhy výkopkem se zhutněním, výška 0,25 m, šířka 0,4 m : 8*0,4*0,25 0,80000

20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,28000	350,00	98,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	-------	-----------	-----------

odvodnění - vpusti :

obsyp pískem : 0,28 0,28000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			46 500,00			
---------------	--	-----------------------------	--	--	------------------	--	--	--

21	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vypsárov. MC, tl. 20 cm	m2	30,00000	1 550,00	46 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

příkop :

obetonování příkopu, dl. 7,5 m, š. 4,0 m :

betonové lože kamenné rovnaniny, tl. 0,15 m, C20/25 n

XF3 :

balvany do betonu, tl. 0,2 m :

30 30,00000

Díl: 5		Komunikace			1 372 970,30			
---------------	--	-------------------	--	--	---------------------	--	--	--

22	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	764,32000	330,00	252 225,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

vozovky + krajnice :

asfaltové vrstvy, vč. rozšíření pro zazubení :

ACO 11+, tl. 40 mm : 764,32 764,32000

23	573231110R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	764,32000	25,00	19 108,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

vozovky + krajnice :

asfaltové vrstvy, vč. rozšíření pro zazubení :

spojovací postřík, 0,5 kg/m2 : 764,32 764,32000

24	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	750,67000	490,00	367 828,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

vozovky + krajnice :

asfaltové vrstvy, vč. rozšíření pro zazubení :

ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm : 750,67 750,67000

25	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	750,67000	30,00	22 520,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 101.1	Rozšíření silnice II/360

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vozovky + krajnice : asfaltové vrstvy, vč. rozšíření pro zazubení : spojovací postřik, 0,7 kg/m2 : 750,67			750,67000			
26	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. do 6 cm	m2	737,02000	420,00	309 548,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vozovky + krajnice : asfaltové vrstvy, vč. rozšíření pro zazubení : ACP 22+, tl. 50 mm : 737,02			737,02000			
27	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	737,02000	35,00	25 795,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vozovky + krajnice : asfaltové vrstvy, vč. rozšíření pro zazubení : infiltrační postřik, 1,5 kg/m2 : 737,02			737,02000			
28	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	737,02000	320,00	235 846,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vozovky + krajnice : podkladní vrstvy vč. rozšíření pod krajnicí : SC 0/32, C8/10, tl. 130 mm : 737,02			737,02000			
29	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	764,32000	160,00	122 291,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vozovky + krajnice : podkladní vrstvy vč. rozšíření pod krajnicí : štěrkodrt' ŠDb 0/32, tl. průměrně 245 mm : 764,32			764,32000			
30	569621120R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 14 cm (R-mat)	m2	127,19000	140,00	17 806,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vozovky + krajnice : krajnice, R-mat., tl. 140 mm : 127,19			127,19000			
Díl: 8		Trubní vedení				65 069,95		
31	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. do 1,67 m	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění - vpusti : kanalizační vpust 50x50 cm, prefabrikovaný sifon a kalový prostor : litinová mříž, únosnost D400 : 2			2,00000			
32	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	8,00000	150,00	1 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění - vpusti : kanalizační přípojka DN150, plast : plastové potrubí : 8			8,00000			
33	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	9,00000	290,00	2 610,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
34	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00000	200,00	800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění - vpusti : kanalizační přípojka DN150, plast : plastové potrubí : 4			4,00000			
35	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	2,00000	70,00	140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00000	80,00	160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	837355121RX2	Výsek a montáž odbočky na potrubí DN 150 včetně dodávky tvarovek a těsnění	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00	Vlastní	Indiv
		odvodnění - vpusti : kanalizační přípojka DN150, plast : navrtávka do betonu, DN150 - 3ks : těsnění a napojovací tvarovka DN150 - 3ks : 3			3,00000			
38	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 n XF1	m3	2,24000	2 500,00	5 600,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění - vpusti : obetonování, beton C16/20 n XF1 : 2,24			2,24000			
39	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	61,96500	50,00	3 098,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 101.1	Rozšíření silnice II/360

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		flexibilní trubka trativodu DN120 : 41,31*1,5		61,96500				
40	69366055R	geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	71,25975	150,00	10 688,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody : flexibilní trubka trativodu DN120 : 41,31*1,5*1,15		71,25975				
41	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	41,31000	200,00	8 262,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody : flexibilní trubka trativodu DN120 : obsyp trativodní trubky, průřez 0,13 m2/m : 41,31		41,31000				
42	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	45,44100	100,00	4 544,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody : flexibilní trubka trativodu DN120 : 41,31*1,1		45,44100				
43	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,37030	450,00	2 416,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		obsyp trativodní trubky, průřez 0,13 m2 : 41,31*0,13		5,37030				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 990,96		
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 088,68796	45,00	48 990,96	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				91 352,24		
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	299,51557	35,00	10 483,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 193,21798	5,00	20 966,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	299,51557	200,00	59 903,11	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						1 968 149,14		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 101.2	Rozšíření silnice II/360

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							6 992,33	
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	12,94860	280,00	3 625,61	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						
		výkop pro trativod, průřez 0,14 m2 : 92,49*0,14			12,94860			
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,94860	10,00	129,49	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,94860	95,00	1 230,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						
		výkop pro trativod, průřez 0,14 m2 : 92,49*0,14			12,94860			
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,96486	5,00	64,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,94860	150,00	1 942,29	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 5 Komunikace							379 232,10	
6	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	146,96000	950,00	139 612,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		konstrukce vozovky :						
		plocha žulové dlažby BUS-zálivu, kostka drobná 120mm :			146,96000			
		lože z drti, tl. 40 mm :						
7	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	40,41400	3 400,00	137 407,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		konstrukce vozovky :						
		plocha žulové dlažby BUS-zálivu, kostka drobná 120mm :			40,41400			
		lože z drti, tl. 40 mm :						
8	567142111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.21 cm	m2	157,25000	400,00	62 900,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		konstrukce vozovky :						
		vrstva SC 0/32, C8/10, tl. 210 mm, vč. rozšíření vrstvy pod obruby : 157,25			157,25000			
9	564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	157,25000	150,00	23 587,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		konstrukce vozovky :						
		vrstva ŠD 0/32, průměrně tl. 210 mm, vč. rozšíření vrstvy pod obruby : 157,25			157,25000			
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	157,25000	100,00	15 725,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		konstrukce vozovky :						
		příprava a hutnění zemní pláně : 157,25			157,25000			
Díl: 8 Trubní vedení							64 951,11	
11	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	138,73500	50,00	6 936,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						
		flexibilní trubka trativodu DN120 : 92,49*1,5			138,73500			
12	69366055R	geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	159,54525	150,00	23 931,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						
		flexibilní trubka trativodu DN120 : 92,49*1,5*1,15			159,54525			
13	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	92,49000	200,00	18 498,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						
		flexibilní trubka trativodu DN120 :						
		obsyp trativodní trubky, průřez 0,13 m2/m :			92,49			
					92,49000			
14	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	101,73900	100,00	10 173,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odvodnění příkopy, trativody :						
		flexibilní trubka trativodu DN120 : 92,49*1,1			101,73900			
15	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	12,02370	450,00	5 410,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		obsyp trativodní trubky, průřez 0,13 m2 : 92,49*0,13			12,02370			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							31 230,00	
16	917931132RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C20/25 n XF3 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	69,40000	450,00	31 230,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		osazení obrub :						

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 101.2	Rozšíření silnice II/360

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		žulový dvojjádek na rozhraní vozovka a BUS-záliv, šířka 0,25 m : žulová kostka drobná 12x12x12cm : bet. lože C20/25 n XF3 : 69,4		69,40000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 330,82		
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	274,01812	45,00	12 330,82	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Celkem	494 736,36
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 102	Autobusové zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 Komunikace						81 809,57		
1	59621502R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm konstrukce chodníků : signální pás, š. 0,8 m, reliéfní barevně odlišná dlažba : 3,00 kontrastní pás, š. 0,4 m, barevně odlišná dlažba hladká : 4,76 dlažba nástupiště, bet. dl. s fazetou, barva přírodní, kostka 20x20, tl. 60 mm : 75,39	m2	83,15000	350,00	29 102,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě konstrukce chodníků : signální pás, š. 0,8 m, reliéfní barevně odlišná dlažba : 3,00 kontrastní pás, š. 0,4 m, barevně odlišná dlažba hladká : 4,76	m2	7,76000	50,00	388,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	59245111R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená konstrukce chodníků : kontrastní pás, š. 0,4 m, barevně odlišná dlažba hladká : 4,76*1,1	m2	5,23600	390,00	2 042,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	592451151R	Dlažba skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé konstrukce chodníků : signální pás, š. 0,8 m, reliéfní barevně odlišná dlažba : 3,00*1,1	m2	3,30000	510,00	1 683,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní s fazetou konstrukce chodníků : dlažba nástupiště, bet. dl. s fazetou, barva přírodní, kostka 20x20, tl. 60 mm : 75,39*1,1	m2	82,92900	320,00	26 537,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm konstrukce chodníků : podkladní vrstva, ŠD 0/32, tl. 0,2 : 83,15	m2	83,15000	145,00	12 056,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	50,00000	200,00	10 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						182 233,00		
8	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 n XF3, vč. dodávky betonu osazení obrub : silniční obrubu (120-150/250/1000) : 71,26 nájezdová obruba (150/150/1000) : 14,09 přechodová obruba (nájezdová->silniční) : 5,00 silniční obruba oblouk R2 : 0,84 silniční obruba oblouk R0,5 : 0,80	m	91,99000	350,00	32 196,50	Vlastní	Indiv
9	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní Začátek provozního součtu osazení obrub : silniční obrubu (120-150/250/1000) : 71,26*1,05 Konec provozního součtu 75	kus	75,00000	150,00	11 250,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N Začátek provozního součtu osazení obrub : nájezdová obruba (150/150/1000) : 14,09*1,05 Konec provozního součtu 15	kus	15,00000	130,00	1 950,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL osazení obrub : přechodová obruba (nájezdová->silniční) : 3	kus	3,00000	380,00	1 140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP osazení obrub :	kus	3,00000	380,00	1 140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 102	Autobusové zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přechodová obruba (nájezdová->silniční) : 3		3,00000				
13	59217497R	Obrubník silniční oblouk. vnější ABO 2-15 VO R 2	kus	1,00000	530,00	530,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		osazení obrub : silniční obruba oblouk R2 : 1		1,00000				
14	59217493R	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5	kus	1,00000	530,00	530,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		osazení obrub : silniční obruba oblouk R0,5 : 1		1,00000				
15	917882111RX1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 20/25 n XF3, vč. dodávky betonu	m	30,00000	400,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
		osazení obrub : nástupní hrana složená z kasselských obrubníků, výška hrany 160 mm : obrubník přímý, délka 1 m : 26 obrubník přechodový silniční-kasselský : 4		26,00000 4,00000				
16	592174984R	Obrubník zastávkový přímý kasselský přírodní	kus	26,00000	3 300,00	85 800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		osazení obrub : nástupní hrana složená z kasselských obrubníků, výška hrany 160 mm : obrubník přímý, délka 1 m : 26		26,00000				
17	592174987R	Obrubník zastávkový přechodový pravý kasselský přírodní	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	592174988R	Obrubník zastávkový přechodový levý kasselský přírodní	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	918101111RX1	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25 n XF3, vč. dodávky	m3	8,84000	350,00	3 094,00	Vlastní	Indiv
		osazení obrub : nástupní hrana složená z kasselských obrubníků, výška hrany 160 mm : 2,4 obruba : 6,44		2,40000 6,44000				
20	917862111RX2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 n XF3, vč. dodávky betonu	m	36,14000	350,00	12 649,00	Vlastní	Indiv
		obruba nástupiště : obrubník chodníkový, tl. 80 mm : 36,14		36,14000				
21	592174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 přírodní	kus	38,00000	140,00	5 320,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu obruba nástupiště : obrubník chodníkový, tl. 80 mm : 36,14*1,05 Konec provozního součtu 38		37,94700 38,00000				
22	918101111RX2	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20 n XF3, vč. dodávky	m3	1,81000	350,00	633,50	Vlastní	Indiv
		osazení obrub : obruba nástupiště : 1,81		1,81000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 922,36		
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	131,60810	45,00	5 922,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 799		Ostatní				441 620,00		
24	799_X001	D-M autobusový přístřešek s lavičkou, vč. pomocných prací, doplňků, kotvení, PÚ, dle PD kompletní dodávka	kpl	2,00000	220 000,00	440 000,00	Vlastní	Indiv
		městský mobiliář : autobusový přístřešek s lavičkou : 2,00		2,00000				
25	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,45000	2 500,00	1 125,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		městský mobiliář : bet. parka pro uchycení, 5 ks/přístřešek, 0,3x0,3x0,5, C16/20 : (0,3*0,3*0,5)*2		0,45000				
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,45000	850,00	382,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		městský mobiliář : výkop pro betonové patky : (0,3*0,3*0,5)*2		0,45000				

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 102	Autobusové zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,45000	95,00	42,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,45000	5,00	2,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	0,45000	150,00	67,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Celkem							711 584,93		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 103	Podélné propůstky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				89 799,30		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	106,49000	280,00	29 817,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		výkop rýhy (rozšíření příkopu), dl. 51 m : 35,70		35,70000				
		výkop pro šachtu, dn1000, hl. 0,5 m : 0,77		0,77000				
		Mezisoučet		36,47000				
		Propustek B :						
		výkop :						
		pro horskou vpust, 1,6x1,0x1,45 m : 2,32		2,32000				
		pro kanalizaci, dl. 45,2 m : 66,13		66,13000				
		pro šachtu, DN1000, hl. 1,02 : 1,57		1,57000				
		Mezisoučet		70,02000				
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	106,49000	10,00	1 064,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,91000	95,00	3 316,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		výkop : 36,47		36,47000				
		obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : -30,9		-30,90000				
		Mezisoučet		5,57000				
		Propustek B :						
		výkop : 70,02		70,02000				
		obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : -40,68		-40,68000				
		Mezisoučet		29,34000				
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	34,91000	5,00	174,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,91000	150,00	5 236,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	178,07000	25,00	4 451,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		výkop : 36,47		36,47000				
		obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : 30,9		30,90000				
		Mezisoučet		67,37000				
		Propustek B :						
		výkop : 70,02		70,02000				
		obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : 40,68		40,68000				
		Mezisoučet		110,70000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	106,49000	100,00	10 649,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	106,49000	55,00	5 856,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	71,58000	350,00	25 053,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : 30,9		30,90000				
		Mezisoučet		30,90000				
		Propustek B :						
		obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : 40,68		40,68000				
		Mezisoučet		40,68000				
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	71,58000	50,00	3 579,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	114211105R00	Odstanění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu	m	2,00000	300,00	600,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		odstranění bet. roury, DN500 : 2,00		2,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				103 646,50		
12	452111141R00	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2	kus	26,00000	150,00	3 900,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		podkladní betonový pražec pro roury DN500 : 26		26,00000				
13	59223791R	Práh podkladní pro trouby DN 500	kus	26,00000	250,00	6 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		podkladní betonový pražec pro roury DN500 : 26		26,00000				
14	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	17,57000	2 500,00	43 925,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 103	Podélné propůstky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Propustek A :						
		podkladní beton C12/15, roura + šachta : 17,10		17,10000				
		Mezisoučet		17,10000				
		Propustek B :						
		podkladní beton C12/15, šachta + horská vpust, tl. 0,15 m : 0,47		0,47000				
		Mezisoučet		0,47000				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,11000	350,00	4 588,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek B :						
		pískové lože kanalizace, se ztuhnutím : 13,11		13,11000				
16	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	28,86000	1 550,00	44 733,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		betonové lože kamenné rovnaniny, tl. 0,15 m, C20/25 n XF3 :						
		balvany do betonu, tl. 0,2 m :						
		4,8		4,80000				
		Mezisoučet		4,80000				
		Propustek B :						
		betonové lože kamenné rovnaniny, tl. 0,15 m, C20/25 n XF3 :						
		balvany do betonu, tl. 0,2 m :						
		24,06		24,06000				
		Mezisoučet		24,06000				
Díl: 8		Trubní vedení				234 349,00		
17	812422121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 500	m	5,00000	500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		roura betonová DN500, dl. 2,5 m : 2,00*2,5		5,00000				
18	59223714R	Trouba beton TBH-Q 500/2500/Z 500x2500x85 mm	kus	2,00000	3 620,00	7 240,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		roura betonová DN500, dl. 2,5 m : 2,00		2,00000				
19	822422111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500	m	47,50000	500,00	23 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		železobetonová roura DN500, dl. 2,5 m : 19,00*2,5		47,50000				
20	59222534R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 50/250	kus	19,00000	4 650,00	88 350,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						
		železobetonová roura DN500, dl. 2,5 m : 19,00		19,00000				
21	894412811RX0	D+M Vpust' horská 1500x900mm, vč. mříže, výška 1,2m, dle PD	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
		Propustek B :						
		horská vpust, 1,5x0,9 m, výška 1,2 m :						
		mříž horské vpustí :						
		1		1,00000				
22	812392121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400	m	47,50000	400,00	19 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek B :						
		roura betonová DN400, dl. 2,5 m : 19,00*2,5		47,50000				
23	59223712R	Trouba beton TBH-Q 400/2500/Z 400x2500x80 mm	kus	19,00000	2 735,00	51 965,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek B :						
		roura betonová DN400, dl. 2,5 m : 19,00		19,00000				
24	970241300RX1	Řezání roury do DN 500, vč. pomocných prací	m	3,86000	400,00	1 544,00	Vlastní	Indiv
		Propustek A :						
		úprava roury pro šikmé čelo - řezání roury DN 500 : 2,10		2,10000				
		Propustek B :						
		úprava roury pro šikmé čelo - řezání roury DN 400 : 1,76		1,76000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				38 505,00		
25	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Propustek A :						

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 103	Podélné propůstky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šachtové dno, výška 1,2 m, s čedičovou výstelkou stěny do výšky 650 mm : 1,00 Propustek B : šachtové dno, výška 1,2 m, bez výstelky stěn : 1,00		1,00000				
26	592240534M1	Dno šachty výška 1,2 m, s čedičovou výstelkou stěny do výšky 650 mm, dle PD Propustek A : šachtové dno, výška 1,2 m, s čedičovou výstelkou stěny do výšky 650 mm : 1,00	kus	1,00000	12 675,00	12 675,00	Vlastní	Indiv
27	592240534M2	Dno šachty výška 1,2 m, bez výstelky, dle PD Propustek B : šachtové dno, výška 1,2 m, bez výstelky stěn : 1,00	kus	1,00000	9 750,00	9 750,00	Vlastní	Indiv
28	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek Propustek A : zákrytová deska : 1,00 Propustek B : zákrytová deska : 1,00	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
29	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,00000	3 180,00	6 360,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00000	650,00	1 300,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	55243342.AR	Poklop A15 poklop litinový	kus	2,00000	3 210,00	6 420,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 050,00		
32	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu Propustek A : vybourání stávajícího čela propustku. rozměr 0,35x1,0x1,2 m - bet. roura : 0,30	m3	0,30000	3 500,00	1 050,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 094,76		
33	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	135,43919	45,00	6 094,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				510,20		
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,67278	35,00	58,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,41886	5,00	117,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,67278	200,00	334,56	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						473 954,76		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 104	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						36 381,01		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině konstrukce chodníku : vyrovnaní a zhutnění zemní pláně (i pod obrubami) : 120,95	m2	120,95000	100,00	12 095,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním konstrukce chodníku : vyrovnaní a zhutnění zemní pláně (i pod obrubami) : 120,95	m2	120,95000	100,00	12 095,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Doplnění zeminy z SO101 : 23,49*0,35	m3	8,22150	25,00	205,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 doplnění zeminy z SO101 : 23,49*0,35	m3	8,22150	55,00	452,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	8,22150	100,00	822,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 ohumusování, tl. 0,15 m : 23,49	m2	23,49000	150,00	3 523,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	10371500R	Substrát zahradnický B VL ohumusování, tl. 0,15 m : 23,49*0,15	m3	3,52350	1 320,00	4 651,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	23,49000	10,00	234,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	25234000.AR	herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,10000	825,00	82,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině výsadba zeleně : aplikace hnojiva před výsadbou : 23,49*30/1000000	t	0,00070	38 500,00	26,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg výsadba zeleně : aplikace hnojiva před výsadbou : 23,49*30/1000 Koefficient Ztrátné 10%: 0,1	Kg	0,77517	75,00	58,14	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	23,49000	10,00	234,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině výsadba zeleně : parková : 23,49	m2	23,49000	40,00	939,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg parková : 23,49*5/1000 Koefficient Ztrátné 10%: 0,1	kg	0,12920	155,00	20,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině výsadba zeleně : parková : 23,49	m2	23,49000	40,00	939,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 5 Komunikace						93 481,41		
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm konstrukce chodníků : dlažba červená reliéfní, vzor kost s fazetou (varovný a signální pás) : 10,65 dlažba přírodní hladká, vzor kost s fazetou : 90,14	m2	100,79000	350,00	35 276,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	59245021R	Dlažba zámková vzor kost 20x16,5x6 cm červená konstrukce chodníku : dlažba červená reliéfní, vzor kost s fazetou (varovný a signální pás) : 10,65*1,1	m2	11,71500	420,00	4 920,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	59245020R	Dlažba zámková vzor kost 20x16,5x6 cm přírodní konstrukce chodníků : dlažba přírodní hladká, vzor kost s fazetou : 90,14*1,1	m2	99,15400	390,00	38 670,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm konstrukce chodníků : podkladní vrstva, ŠD 0/32, tl. 0,2 : 100,79	m2	100,79000	145,00	14 614,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						108 476,56		

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 104	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
20	917862111RX2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20 n XF3, vč. dodávky betonu	m	99,48000	350,00	34 818,00	Vlastní	Indiv
		obruby :						
		obrubič chodníkový, tl. 80 mm : 99,48			99,48000			
21	592174230R	Obrubič chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 přírodní	kus	110,00000	140,00	15 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		obruby :						
		obrubič chodníkový, tl. 80 mm : 99,48*1,1			109,42800			
		Konec provozního součtu						
		110			110,00000			
22	918101111RX2	Lože pod obrubičky nebo obruby dlažeb z C16/20 n XF3, vč. dodávky	m3	4,97000	350,00	1 739,50	Vlastní	Indiv
		obruby :						
		bet. lože C16/20 n XF1 : 4,97			4,97000			
23	917461111RX1	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 n XF3, vč. dodávky betonu	m	34,70000	350,00	12 145,00	Vlastní	Indiv
		osazení obrub :						
		žulová obruba rovná, OP6 : 25,10			25,10000			
		žulová obruba poloměr méně než R1 m, OP6 : 4,17			4,17000			
		obruba na středovém ostrůvku :						
		žulová obruba rovná, OP7 : 5,43			5,43000			
24	58380373R	Obrubič kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	26,35500	1 200,00	31 626,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		osazení obrub :						
		žulová obruba rovná, OP6 : 25,10*1,05			26,35500			
25	5838037R1	Obrubič kamenný žulový poloměr méně než R1 m, OP6	m	4,37850	1 350,00	5 910,98	Vlastní	Indiv
		osazení obrub :						
		žulová obruba poloměr méně než R1 m, OP6 : 4,17*1,05			4,37850			
26	5838037M1	Obrubič kamenný přímý OP7 12x25 cm	m	5,70150	1 050,00	5 986,58	Vlastní	Indiv
		osazení obrub :						
		žulová obruba rovná, OP7 : 5,43*1,05			5,70150			
27	918101111RX1	Lože pod obrubičky nebo obruby dlažeb z C20/25 n XF3, vč. dodávky	m3	2,43000	350,00	850,50	Vlastní	Indiv
		0,38+2,05			2,43000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 313,88		
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	118,08628	45,00	5 313,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						243 652,86		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 105	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					6 496,40		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	8,07000	280,00	2 259,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : výkop - rozšíření příkopu pro osazení propustku : rýha pro propustek DN500, dl. 9 m : 6,75 6,75000 betonové prahy pro osazení : 1,32 1,32000							
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,07000	10,00	80,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,15000	95,00	394,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : výkop : 8,07 8,07000 obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : -3,92 -3,92000							
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,15000	5,00	20,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,15000	150,00	622,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	11,99000	25,00	299,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : výkop : 8,07 8,07000 obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : 3,92 3,92000							
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,07000	100,00	807,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,07000	55,00	443,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,92000	350,00	1 372,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : obsyp potrubí zeminou, hutněno na 80 % PS : 3,92 3,92000							
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	3,92000	50,00	196,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					31 528,25		
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,39500	350,00	488,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : podsyp štěrkopísku, tl. 0,1 m : 1,395 1,39500							
12	452111141R00	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : betonové podkladní pražce : 3 3,00000							
13	59223791R	Práh podkladní pro trouby DN 500	kus	3,00000	250,00	750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
14	452385111RX1	Podkladní pražce beton C 25/30 nXF3,vč. bednění, dodávky betonu, pomocných prací, doplňků	m3	0,66000	3 000,00	1 980,00	Vlastní	Indiv	
		hospodářské sjezdy : betonový úložný práh, 0,5 x 0,6 x 1,1 m (4x), beton C25/30 n XF3 : 0,5*0,6*1,1*2 0,66000							
15	899623171RX1	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 n XF3, vč. dodávky betonu	m3	4,50000	2 850,00	12 825,00	Vlastní	Indiv	
		hospodářské sjezdy : obetonování roury DN 500, beton C20/25 n XF3 : 4,5 4,50000							
16	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	9,70000	1 550,00	15 035,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : šikmé čelo vyústění propustku (půdorysná plocha zvětšena o 20 %) : betonové lože kamenné rovnání, tl. 0,15 m, C20/25 n XF3 : balvány do betonu, tl. 0,2 m : 9,7 9,70000							
Díl: 5		Komunikace					15 474,00		
17	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	6,00000	330,00	1 980,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy : pás živice, v šířce nezpevněné krajnice 0,75 m, délka 8 m (pro každý ze sjezdů) : ACO 11+, tl. 40 mm : 6 6,00000							
18	573231110R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	6,00000	25,00	150,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		hospodářské sjezdy :							

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 105	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pás živice, v šířce nezpevněné krajnice 0,75 m, délka 8 m (pro každý ze sjezdů) : spojovací postřik, 0,5 kg/m ² : 6		6,00000				
19	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	6,00000	490,00	2 940,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hospodářské sjezdy : pás živice, v šířce nezpevněné krajnice 0,75 m, délka 8 m (pro každý ze sjezdů) : ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm : 6		6,00000				
20	564113515R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm	m2	29,60000	135,00	3 996,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hospodářské sjezdy : konstrukce sjezdů : kryt sjezdu z asfaltového recyklátu, tl. 0,15 m : 29,6		29,60000				
21	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	m2	35,60000	35,00	1 246,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hospodářské sjezdy : konstrukce sjezdů : infiltrační postřik, 1,5 kg/m ² : 35,6		35,60000				
22	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	35,60000	145,00	5 162,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hospodářské sjezdy : konstrukce sjezdů : podklad ze štěrkodrti 0/32, tl. 0,2 m : 35,6		35,60000				
Díl: 8		Trubní vedení				1 684,00		
23	970241300RX1	Řezání roury do DN 500, vč . pomocných prací	m	4,21000	400,00	1 684,00	Vlastní	Indiv
		hospodářské sjezdy : šikmé čelo vyústění propustku (půdorysná plocha zvětšena o 20 %) : úprava roury pro šikmé čelo - řezání roury DN 500 (obě čela propust.) : 4,21		4,21000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 243,22		
24	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	49,84923	45,00	2 243,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						57 425,87		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 106	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					165 383,10		
1	914001111R00	Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ svíslé dopravní značení : montáž značky vč. spojovacího materiálu, běžná DZ, jeden sloupek : 4,00	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
2	914001112R00	Osazení svís.dopr.značky a dvou sloupků, bet.zákl. svíslé dopravní značení : montáž značky vč. spojovacího materiálu, směrová DZ, dva sloupky : 3,00 montáž značky vč. spojovacího materiálu, velkoformátová DZ, dva sloupky : 2,00	kus	5,00000	3 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
3	40445135.AR	Značka dopr inf IJ 4a, 500/500 fólie 1, EG 7 letá svíslé dopravní značení : IJ4a - označnick zastávky : 2,00	kus	2,00000	1 280,00	2 560,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
4	40445089.AR	Značka dopr inf IS 9c-11a, 1000/1500 fóli, EG7letá svíslé dopravní značení : IS9c, velkoformátová : 1,00	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
5	40445245R	Značka dopr.infor.IP14a-IP21a 1000x1500mm poz.tř.1 svíslé dopravní značení : IP19 - řadící pruhy, velkoformátová : 1,00	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
6	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrly, nápisů vodorovné dopravní značení : dopravní značení provedené barvou : směrové šipky : 26,25 zastávka BUS, V11a : 13,09 V13 : 13,10	m2	52,44000	50,00	2 622,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
7	915721122R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč	m2	52,44000	500,00	26 220,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
8	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	52,44000	350,00	18 354,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky vodorovné dopravní značení : dopravní značení provedené barvou : V1a, plná čára : 259,60 V2b, (1.5/1.5/0.125) : 54,70 V2b, (3.0/1.5/0.125) : 72,4 V4, (0.25) : 314,58 V4, (0.5/0.5/0.25) : 74,11 V5, (0,5) : 9,70 V7b, (0.5/0.5/0.125) : 16,00	m	801,09000	10,00	8 010,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
10	915711122R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,zvučící vodorovné dopravní značení : dopravní značení provedené barvou : V1a, plná čára : 259,60 V2b, (1.5/1.5/0.125) : 54,70 V2b, (3.0/1.5/0.125) : 72,4 V7b, (0.5/0.5/0.125) : 16,00	m	402,70000	40,00	16 108,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
11	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	402,70000	25,00	10 067,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
12	915712122R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,zvučící vodorovné dopravní značení : dopravní značení provedené barvou : V4, (0,25) : 314,58 V4, (0,5/0,5/0,25) : 74,11 V5, (0,5) : 9,70	m	398,39000	80,00	31 871,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
13	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	398,39000	50,00	19 919,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					21 000,00		
14	966006211R00	Odstanění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí svíslé dopravní značení :	kus	7,00000	500,00	3 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 106	Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		demontáž dopravních značek :						
		směrové IS3 uchyceny na dva sloupky : 3,00		3,00000				
		velkoplošná značka, uchyceno na dva sloupky : 2,00		2,00000				
		značka základní, uchycena na jeden sloupek : 2,00		2,00000				
15	966006215RX1	Odstranění sloupků dopravních značek vč. vybourání bet. patek	kus	7,00000	1 250,00	8 750,00	Vlastní	Indiv
		svislé dopravní značení :						
		odstranění sloupku s betonovou patkou : 7,00		7,00000				
16	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		svislé dopravní značení :						
		odstranění svislé značky, velkofotmátové : 2,00		2,00000				
17	915721111RX3	Fyzické odstranění vodorovných dopravních značek, vč. zapravení, pomocných prací	m2	10,50000	500,00	5 250,00	Vlastní	Indiv
		fyzické odstranění VDZ :						
		(nestačí jen přetřít barvou, musí být odfrézováno/odstraněno) :						
		směrové šipky : 10,5		10,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				205,53		
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4,56732	45,00	205,53	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				58,56		
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19200	35,00	6,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,68800	5,00	13,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,19200	200,00	38,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						186 647,19		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	94 612,50					
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00000	85,00	2 040,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	4,00000	750,00	3 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	4,00000	3 070,00	12 280,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	4,00000	1 355,00	5 420,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	4,00000	695,00	2 780,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	180,00000	205,00	36 900,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	12,00000	210,00	2 520,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	6,00000	215,00	1 290,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	210800509R00	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách	m	4,50000	25,00	112,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	40,00000	55,00	2 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	m	185,00000	75,00	13 875,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	185,00000	5,00	925,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	10,00000	440,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00000	860,00	2 580,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	6,00000	715,00	4 290,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: M210		Materiál	220 530,00					
16	23170120R	PU pěna 750 ml	kus	1,00000	275,00	275,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	27345003T	Manžeta plastová na stožár VO, délka 700 mm, pr. 159 mm	ks	4,00000	1 795,00	7 180,00	Vlastní	Indiv
18	316702902T	Stožár veřejného osvětlení silniční JB10	ks	4,00000	15 730,00	62 920,00	Vlastní	Indiv
19	316765T	Výložník V1/89-1500	ks	4,00000	2 530,00	10 120,00	Vlastní	Indiv
20	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	40,00000	20,00	800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	34111080.1T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	185,00000	240,00	44 400,00	Vlastní	Indiv
22	34140962T	Vodič CYY 16 mm2 - zelenořlutý	m	405,00000	60,00	24 300,00	Vlastní	Indiv
23	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	4,00000	70,00	280,00	Vlastní	Indiv
24	345-000600	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	2,00000	135,00	270,00	Vlastní	Indiv
25	348tr01T	Svítilno silniční LED GUIDA M -2770A1, 2700°K, 70 W	ks	2,00000	16 610,00	33 220,00	Vlastní	Indiv
26	348tr02T	Svítilno silniční LED GIUDA M-2770A1, 2700°K, 55 W	ks	2,00000	16 360,00	32 720,00	Vlastní	Indiv
27	357 78702T	Svorkovnice stožárová dvoupojistková, krytí min. IP 43	ks	4,00000	740,00	2 960,00	Vlastní	Indiv
28	pr	Podružný materiál	%	1,00000	1 085,00	1 085,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích	137 084,25					
29	460010011RT3	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka trasy do 1000 m	km	0,15000	15 000,00	2 250,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár vef.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy	m3	4,50000	850,00	3 825,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění uložení betonu do výkopu	m3	0,50000	2 500,00	1 250,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	0,50000	3 500,00	1 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
33	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
34	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	700,00	1 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	6,00000	700,00	4 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	110,00000	240,00	26 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
38	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	110,00000	120,00	13 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
39	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	110,00000	25,00	2 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
40	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 63	m	185,00000	200,00	37 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
41	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	110,00000	100,00	11 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	3,85000	140,00	539,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem	m3	38,50000	5,00	192,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	110,00000	100,00	11 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
45	460961603T00	Geodetické zaměření	km	0,16000	15 000,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
46	460010025U00	Vytyčení inženýrská síť zástavba	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,15000	35,00	40,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
48	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu sutí	t	11,50000	5,00	57,50	Vlastní	Indiv
49	00586T	Poplatek za skládku zeminy	t	18,00000	150,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
50	005125015T	Poplatek za recyklaci asfaltů	t	1,15000	200,00	230,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						25 260,00		
51	0001T	Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	kus	4,00000	6 195,00	24 780,00	Vlastní	Indiv
52	00560T	Číslování stožárů	ks	4,00000	120,00	480,00	Vlastní	Indiv

Celkem	477 486,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M46 Zemní práce při montážích						147 121,68		
1	460200533R00	Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.3	m	405,10000	160,00	64 816,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy :						
		výkop kabelu ve stávající trase, hl. 1 m, š. 0.6 m : 193,30		193,30000				
		výkop rýhy pro uložení kabelu v nové poloze, hl. 1.1 m, š. 0.6 m (+ 2x 10 m přesah) : 211,8		211,80000				
2	460570533R00	Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	405,10000	100,00	40 510,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy :						
		zásyp rýhy výkopu stávajícího vedení se zhutněním : 193,30		193,30000				
		zásyp rýhy v nové poloze se zhutněním (vč. přesahu 2x 10 m) + pískový obsyp tl. 0.2 m (vč. přesahu 2x 10 m) : 211,80		211,80000				
3	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	25,41600	180,00	4 574,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy :						
		pískový obsyp tl. 0.2 m (vč. přesahu 2x 10 m) : 211,80*0,2*0,6		25,41600				
4	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	211,80000	120,00	25 416,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy :						
		pískový podsyp tl. 0.1 m : 211,80		211,80000				
5	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	38,12000	140,00	5 336,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy :						
		odvoz a uložení zeminy na skládku : 38,12		38,12000				
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,12000	150,00	5 718,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	460510243RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,00000	250,00	750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka opt. kabelu :						
		položení betonového žlabu – chráničky (vč. dodávky) : 3,00		3,00000				
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						88 969,00		
8	M22X001	Provedení stranového přeložení kabelu bez rozpojení, vč. pomocných prací, doplňků	m	193,30000	400,00	77 320,00	Vlastní	Indiv
		přeložka opt. kabelu :						
		provedení stranového přeložení kabelu bez rozpojení : 193,30		193,30000				
9	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	211,80000	55,00	11 649,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy :						
		položení signální folie : 211,8		211,80000				
Díl: M99 Ostatní práce "M"						20 000,00		
10	131 R00	Přesun do zóny vodorovně	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						256 090,68		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 403	Ochrana kabelů VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M46		Zemní práce při montážích				39 205,00		
1	460201083R00	Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.3 ochrana kabelů : výkop kabelů ve stávající trase, hl. 1.2 m, š. 1.0 m : 13,00	m	13,00000	240,00	3 120,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	460571083R00	Záhroz rýhy 100/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním ochrana kabelů : zásyp rýhy výkopu se zhutněním : 13,00	m	13,00000	120,00	1 560,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm ochrana kabelů : položení signální folie : 13	m	13,00000	25,00	325,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	222260549RX1	Montáž chráničky kabelové, DN 160 mm ochrana kabelů : uložení kabelů do dělené chráničky DN160 : 36,00	m	36,00000	180,00	6 480,00	Vlastní	Indiv
5	3457114708R	trubka kabelová chránička DN160 ochrana kabelů : uložení kabelů do dělené chráničky DN160 : 36,00*1,1	m	39,60000	700,00	27 720,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						39 205,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 404	Přeložka sloupu SSZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				10 749,00		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	6,30000	280,00	1 764,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy : odkrytí kabelů k místu přeložky, hl. 1m, š. 0.6 m : 1,80000 3,00*1*0,6 jáma pro novou patku SSZ, 1.0 x 1.0 m, hl. 2.0 m : 2,00000 2,00*1*1 vybourání stávající betonové patky sloupu, 1.0 x 1.0 m, hl. 2.0 m - obkopání : 1,5*1,5*2-1*1*2 2,50000						
2	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	2,00000	3 500,00	7 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		VČETNĚ NALOŽENÍ : výkopy : vybourání stávající betonové patky sloupu, 1.0 x 1.0 m, hl. 2.0 m : 1*1*2 2,00000						
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	8,80000	25,00	220,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy : Výkop : 3,8 3,80000 Zásyp : 5 5,00000						
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,80000	100,00	380,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,00000	55,00	275,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,50000	100,00	750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy : zásyp jámy po stávající patce + rýhy se zhutněním : 5 5,00000 vybourání stávající betonové patky sloupu, 1.0 x 1.0 m, hl. 2.0 m - obkopání : 1,5*1,5*2-1*1*2 2,50000						
7	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	8,00000	35,00	280,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkopy : jáma pro novou patku SSZ, 1.0 x 1.0 m, hl. 2.0 m : 2,00*1*4 8,00000						
8	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	8,00000	10,00	80,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				120 665,60		
9	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		instalace SSZ : montáž svislého dopravního značení vč. spojovacího materiálu : 2,00 2,00000						
10	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		příprava přesunu SSZ : demontáž svislého dopravního značení : 2,00 2,00000						
11	220990004RX1	Demontáž návěstidla	kus	2,00000	14 885,00	29 770,00	Vlastní	RTS 21/ II
		příprava přesunu SSZ : demontáž návěstidel : 2,00 2,00000						
12	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,21600	350,00	75,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		instalace SSZ : štěrkopískový podsyp, 1.2 x 1.2 m, tl. 0.15 m : 1,2*1,2*0,15 0,21600						
13	919535555RX1	Obetonování sloupu, 1.0 x 1.0 m, hl. 1.5 m, C20/25, vč. dodávky betonu	m3	1,50000	2 850,00	4 275,00	Vlastní	Indiv
		instalace SSZ : obetonování sloupu, 1.0 x 1.0 m, hl. 1.5 m, C20/25 : 1*1*1,5 1,50000						
14	220830013RX1	Montáž návěstidel vč. spoj. materiálu	kus	2,00000	20 425,00	40 850,00	Vlastní	RTS 21/ II
		instalace SSZ : montáž návěstidel vč. spoj. materiálu : 2 2,00000						
15	212024109RX2	Demontáž výložníku včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00000	6 405,00	6 405,00	Vlastní	Indiv
		příprava přesunu SSZ : demontáž výložníku délky 5 m : 1,00 1,00000						

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 404	Přeložka sloupu SSZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
16	210204111RX2	D+M výložníku na sloup, dl. min 6,8m, vč. pomocných prací, doplňků, kotvení, PÚ včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00000	26 250,00	26 250,00	Vlastní	RTS 21/ II

instalace SSZ :

výložník na sloup, délka min. 6.8 m, dodávka a montáž : 1,00000
1,00

17	210802117RX1	Šňůra CMSM-G 5 x 0,75 mm2 včetně dodávky šňůry	m	13,00000	80,00	1 040,00	Vlastní	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------

instalace SSZ :

kabel k návěstidlu, CMSM – G 5 x 0.75mm2 : 13 13,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				474,85		
18	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. do 3 m	t	10,55232	45,00	474,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 830,00		
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,00000	35,00	210,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,00000	5,00	420,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	6,00000	200,00	1 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Celkem						133 719,45		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 405	Převés kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					2 062,17		
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	0,56039	3 500,00	1 961,37	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		VČETNĚ NALOŽENÍ! :							
		odstranění betonové patky sloupu, prům. 0,6 m, hl. 0,8 m : 0,45239		0,45239					
		odstranění betonových kotvících bodů, 0,3 x 0,3 x 0,6 m : 0,108		0,10800					
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,56000	25,00	14,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		zásyp jam po základových patkách : 0,56		0,56000					
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,56000	55,00	30,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,56000	100,00	56,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		zásyp jam po základových patkách : 0,56		0,56000					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					10 930,21		
5	D96_X01	Likvidace sloupu, dl. 6 m, vč. naložení, odovzu, poplatku/výkupu na skládce	ks	2,00000	2 585,00	5 170,00	Vlastní	Indiv	
6	D96_X02	Likvidace ocelového lana převěsu, vč. naložení, odovzu, poplatku/výkupu na skládce	m	30,00000	70,00	2 100,00	Vlastní	Indiv	
7	D96_X03	Likvidace chrániček a ostatního odpadu, vč. naložení, odovzu, poplatku/výkupu na skládce	kg	50,00000	65,00	3 250,00	Vlastní	Indiv	
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,34494	35,00	47,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,82910	5,00	94,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
10	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,34494	200,00	268,99	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Celkem						12 992,38			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	SO 801	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						109 250,86		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výsadba zeleně : urovnání povrchů pro výsadbu trávníků : 412,64 urovnání povrchů bez výsadby zeleně : 1160	m2	1 572,64000	10,00	15 726,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině výsadba zeleně : urovnání povrchů pro výsadbu trávníků : 412,64 urovnání povrchů bez výsadby zeleně : 1160	m2	1 572,64000	15,00	23 589,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	41,26400	75,00	3 094,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m výsadba zeleně : rozprostření ornice, tl. 0,1 m : 412,64*0,1	m3	41,26400	45,00	1 856,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 výsadba zeleně : rozprostření ornice, tl. 0,1 m : 412,64	m2	412,64000	50,00	20 632,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	412,64000	10,00	4 126,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	25234000.AR	herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,50000	825,00	1 237,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině výsadba zeleně : aplikace hnojiva před výsadbou : 412,64*30/1000000	t	0,01238	38 500,00	476,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg výsadba zeleně : aplikace hnojiva před výsadbou : 412,64*30/1000 Koeficient Ztrátné 10%: 0,1	Kg	13,61712	75,00	1 021,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	412,64000	10,00	4 126,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině výsadba zeleně : parková : 329,21 luční : 83,43	m2	412,64000	40,00	16 505,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg parková : 329,21*5/1000 Koeficient Ztrátné 10%: 0,1	kg	1,81066	155,00	280,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá á 25 kg luční : 83,43*5/1000 Koeficient Ztrátné 10%: 0,1	kg	0,45887	155,00	71,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině výsadba zeleně : parková : 329,21 luční : 83,43	m2	412,64000	40,00	16 505,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						109 250,86		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	86	STOP SHOP Třebíč
O:	86	STOP SHOP Třebíč
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	103 000,00					
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	Indiv
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 22/ I	Indiv
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	Indiv
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	Indiv
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 22/ I	Indiv
7	91X001	Montáž, pronájem po dobu výstavby, demontáž mobilního oplocení	m	72,00000	250,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
oplocenky (k zamezení vstupu chodců) : 72					72,00000			

Díl: ON		Ostatní náklady	68 000,00					
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 22/ I	Indiv
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	Indiv
11	00521103R1	Dočasná dopravní opatření - dřevěný sloupek s cedulí zákaz vstupu	kus	6,00000	500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
zabezpečení staveniště :								
dřevěný sloupek s cedulí zákaz vstupu : 6					6,00000			

Celkem	171 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání