

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 17004237122

kteřá bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 223617075/0600

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 281666.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
- jednáním v technických záležitostech včetně převzetí stavby:
Robert Bosák, [REDACTED]
Markéta Svobodová, [REDACTED]

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Hana Veselá, [REDACTED]
- jednáním o technických záležitostech: Petr Dobeš, [REDACTED]

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Petr Dobeš, [REDACTED]

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební dozor): Robert Bosák, [REDACTED] zástupce Markéta Svobodová, [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb a dodávek pro objednatele: **„Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám. – Část 1 Rekonstrukce MK“**

a to v rozsahu dle dokumentace ve stupni DUSP s názvem **„Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické náměstí“**, zpracované projektantem DHV PRO, spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Václav Starý, kontaktní adresa Černopolní 39, 613 00 Brno, sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO: 09 754 083, číslo ČKAIT: 1004756 (dále jen projektová dokumentace).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: **„Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické náměstí“** v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Předmětem díla je realizace výše uvedeného předmětu díla, tedy provedení stavebních prací, které řeší zejména úpravou zpevněných ploch navýšení počet parkovacích stání a dále v případě náměstí i osazení podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných orgánů,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD) geometrický plán (4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky města.

V souladu s Interním sdělením tajemníka 60/2019 a Akčním plánem zlepšování kvality ovzduší v Třebíči je zhotovitel dále povinen:

- provádět pravidelné kontroly dotčených přilehlých komunikací a v případě zjištěného znečištění okamžitě provést jejich očistu,
- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
- v případě potřeby instalovat krycí plachty na lešení,
- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
- omezit větrnou erozi deponie zemin, např. překrytím plachtami nebo jiným technickým opatřením, příp. pravidelným kropením. V případě, že deponie bude dlouhodobá, lze ji oset vhodným osivem.
- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
- omezit pojezdy stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách,
- omezovat chod stavebních strojů naprázdno.
- snížit nejvyšší dovolené rychlosti v místě stavby a na staveništních komunikacích.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase

plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Zhotovitel se zavazuje hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým subdodavatelům. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky „**Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám. – Část 1 Rekonstrukce MK**“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:** **01.08.2022**
- III.2 **Provedení díla do:** **14.10.2022**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání geodetického zaměření ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění stavby je katastrální území Třebíč (769738) v obci Třebíč (viz projektová dokumentace).

Článek IV - CENA ZA DÍLO

IV.1 **Cena** za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	6 317 016,84	1 326 573,54	7 643 590,38

Slovy: sedmmilionsedmsetčtyřicettřicetpětsetdevadesátkoruntrřicetosmhaléřů

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- při vyloučení prací z předmětu plnění objednatelem,
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle aktuálních Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., ponížené o 10 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V - FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Dílčí faktury a konečná faktura musí obsahovat:

- **název veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám. – Část 1 Rekonstrukce MK“,**
- **č. smlouvy objednatele, č. smlouvy zhotovitele.**

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy jeho na místě příslušném správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednavatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu [redacted]). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednavatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Praze, adresa Štěpánská 28, Praha. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního

vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím řízení.
- V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur včetně DPH,
 - částku zbývající k úhradě včetně DPH
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je **30 dnů** ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNÉM ZPŮSOBU ÚHRADY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DÁLE JEN „DPH“)

- VI.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatel zaslány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto článku.
- VI.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitel DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitel současně objednatel zhotovitel vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu [redacted]). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatel vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn.
- VI.3 Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatel na účet zhotovitel nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Praze adresa Štěpánská 28, Praha. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Článek VII – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VII.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VII.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VII.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VII.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady, se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VII.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VII.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu se subdodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy se subdodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- VII.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VII.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VII.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP či technickým dozorem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VII.11 Pokud zhotovitel **poruší kteroukoli svoji povinnost stanovenou v článku IX., odst. IX. 19 a IX. 20** této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé takové porušení smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**.
- VII.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VII.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VIII - STAVEBNÍ DENÍK

- VIII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník,

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) subdodavatelů,
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VIII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VIII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VIII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VIII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek IX – STAVENIŠTĚ

IX.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro

stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- IX.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.
- IX.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- IX.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- IX.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- IX.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- IX.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- IX.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- IX.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací
- IX.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek X – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- X.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- X.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen

o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušování příjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno i zásobování.

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic na okraj staveniště tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. Následně je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět.

- X.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- X.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- X.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- X.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.
- X.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- X.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- X.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

- X.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- X.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- X.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- X.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- X.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- X.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- X.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- X.17 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

- X.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- X.19 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen jako odborník přezkoumat správnost projektové dokumentace a při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím

prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

- X.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Článek XI – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- XI.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatel.

- XI.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- XI.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Předávací protokol bude obsahovat přesný název akce „**Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám. – Část 1 Rekonstrukce MK**“.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatel zhotoviteli.

- XI.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- XI.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- XI.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí

soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

- XI.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XII – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XII.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- XII.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

- XII.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XII.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování**.

- XII.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- XII.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodloužení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednatel zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá

zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- XII.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XII.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XII.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XII.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XIII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XIII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XIII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- XIII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,

- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodloužení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodloužení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XIII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIV – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIV.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIV.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIV.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
 - vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
 - zánik zhotovitele bez likvidace,
 - o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
 - o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,
- a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XV.1 **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.**

XV.2 **Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).**

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn minimálně ve výši ceny díla včetně DPH zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto

odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XVI - VYŠŠÍ MOC

XVI.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XVI.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.

XVII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž každá ze stran obdrží dva.

XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty.

XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým

právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- XVII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 51/15/RM/2022 ze dne 25.07.2022.

V Třebíči, dne:

V Praze, dne

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

KLEE s.r.o.

Vladimír Malý
místostarosta

Bohuslav Klee
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **106b Třebíč**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3
170 00 Praha 7

IČO: **29259312**

DIČ: **CZ29259312**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 308 654,59
PSV			101 500,00
MON			774 862,25
Vedlejší náklady			87 000,00
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			6 317 016,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 317 016,84 CZK
Základní DPH	21 %	1 326 573,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 643 590,38 CZK

v _____

dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101	Zpevněné plochy	0,00	6 042 518,02	1 268 928,78	7 311 446,80	96
SO101.1	náměstní Dělnické náměstí	0,00	904 205,41	189 883,14	1 094 088,55	14
SO101.1 VO	Veřejné osvětlení	0,00	115 120,00	24 175,20	139 295,20	2
SO101.2	ulice Dělnické náměstí	0,00	2 793 422,46	586 618,72	3 380 041,18	44
SO101.2 VO	Veřejné osvětlení	0,00	192 505,00	40 426,05	232 931,05	3
SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců	0,00	1 990 670,15	418 040,73	2 408 710,88	32
SO101.3 VO	Veřejné osvětlení	0,00	46 595,00	9 784,95	56 379,95	1
SO901	Kontejnery na tříděný odpad	0,00	142 498,82	29 924,75	172 423,57	2
SO901a	Kontejnery na tříděný odpad	0,00	142 498,82	29 924,75	172 423,57	2
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	132 000,00	27 720,00	159 720,00	2
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	132 000,00	27 720,00	159 720,00	2
Celkem za stavbu		0,00	6 317 016,84	1 326 573,54	7 643 590,38	100

Popis stavby: 106b - Třebíč

Popis objektu: SO101 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO101.1 - náměstní Dělnické náměstí

Popis rozpočtu: SO101.1 VO - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO101.2 - ulice Dělnické náměstí

Popis rozpočtu: SO101.2 VO - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO101.3 - bytový dům při ulici Spojenců

Popis rozpočtu: SO101.3 VO - Veřejné osvětlení

Popis objektu: SO901 - Kontejnery na tříděný odpad

Popis rozpočtu: SO901a - Kontejnery na tříděný odpad

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 002 757,68	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			44 899,20	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			282 782,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			145 250,00	2
5	Komunikace	HSV			2 688 546,75	43
8	Trubní vedení	HSV			98 000,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			560 229,30	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 462,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			155 039,08	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			101 500,00	2
M21	Elektromontáže	MON			246 435,00	4
M210	Materiál	MON			175 795,00	3
M46	Zemní práce při montážích	MON			352 632,25	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			321 688,58	5
VN	Vedlejší náklady	VN			87 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	1
Cena celkem					6 317 016,84	100

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.1	náměstní Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				178 150,80		
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních demolice : vybourání žulových obrub OP7 : 164,56	m	164,56000	100,00	16 456,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	164,56000	50,00	8 228,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném rozebrání dlažby ze žulové kostky : žul. kostka drobná 12x12 : 477,71	m2	477,71000	100,00	47 771,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.30 cm rozebrání dlažby ze žulové kostky : žul. kostka drobná 12x12 : 477,71	m2	477,71000	150,00	71 656,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho rozebrání betonové dlažby 30x30 : bet. dlažba 30x30, tl. 0,06 m : 68,01 Mezisoučet	m2	70,01000	100,00	7 001,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení nového kabelu VO : rozebrání betonové dlažby 30x30 : 2 Mezisoučet			2,00000 2,00000			
6	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm rozebrání betonové dlažby 30x30 : podkladní vrstva nestmelená, tl. 0,2 m : 68,01	m2	68,01000	130,00	8 841,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm vybourání asf. vozovky : asfaltové vrstvy, tl. 0,05 m : 180,44	m2	180,44000	100,00	18 044,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 osazení ochrany sloupu VO : betonová patka 4 ks, 0,3x0,3x0,5m (výkop + beton + odvoz výkopku) : 0,3*0,3*0,5*4	m3	0,18000	850,00	153,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					0,18000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				495,00		
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 osazení ochrany sloupu VO : betonová patka 4 ks, 0,3x0,3x0,5m (výkop + beton + odvoz výkopku) : 0,3*0,3*0,5*4*1,1	m3	0,19800	2 500,00	495,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					0,19800			
Díl: 5		Komunikace				457 037,28		
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. položení nového kabelu VO : opětné položení betonové dlažby 30x30 : 2	m2	2,00000	350,00	700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním asfaltová plocha : urovnání zemní pláně : 466,43 Mezisoučet	m2	515,80000	100,00	51 580,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : urovnání zemní pláně : 49,37 Mezisoučet			49,37000 49,37000			
12	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm asfaltová plocha : šterkodrt' ŠDA 0/32, tl. 150 mm : 466,43 Mezisoučet	m2	565,17000	140,00	79 123,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 300 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 49,37*2 Mezisoučet			98,74000 98,74000			
13	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 asfaltová plocha : infiltrační asf. postřik 1,5 kg/m2 (vč. aplikace) : 466,43	m2	466,43000	35,00	16 325,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.1	náměstní Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
14	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm asfaltová plocha : : podkladní asf. vrstva z R-mat, tl. 50 mm : 466,43	m2	466,43000	90,00	41 978,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 asfaltová plocha : spojovací asf. postřik 0,5 kg/m2 (vč. aplikace) : 638,27	m2	638,27000	25,00	15 956,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm asfaltová plocha : obrusná vrstva ACO11, tl. 40 mm : 638,27	m2	638,27000	330,00	210 629,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlážděná plocha : zámková dlažba "kost", tl. 80 mm : 49,37 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :	m2	49,37000	350,00	17 279,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	59245030R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní dlážděná plocha : zámková dlažba "kost", tl. 80 mm : 49,37*1,1	m2	54,30700	340,00	18 464,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,00000	200,00	5 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 8		Trubní vedení				2 000,00		
20	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu rektifikace kanalizační vpusti : výšková úprava kanalizační vpusti do nivelety vozovky : 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 269,00		
21	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C16/20 n XF1 vč. dodávky betonu osazení nájezdové obruby : betonové nájezdové obrubníky (150/150/1000) do bet. lože : 58,65	m	58,65000	350,00	20 527,50	Vlastní	Indiv
22	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Začátek provozního součtu osazení nájezdové obruby : betonové nájezdové obrubníky (150/150/1000) do bet. lože : 58,65*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 62	kus	62,00000	140,00	8 680,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	917161111RX1	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20 n XF1 vč. dodávky betonu osazení žulové obruby : osazení žulové obruby OP7 na rozhraní ploch (obruba z demolic) : 22,25	m	22,25000	350,00	7 787,50	Vlastní	Indiv
24	918101111RX1	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu C16/20 n XF1 osazení nájezdové obruby : betonové lože C16/20 n XF1, průřez 0,045 m2 : 2,64 Mezisoučet osazení žulové obruby : betonové lože C16/20 n XF1, průřez 0,045 m2 : 1 Mezisoučet	m3	3,64000	350,00	1 274,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 250,00		
25	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí odstranění DZ : demontáž a uskladnění DZ : 2	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s patkami odstranění DZ : demontáž a uskladnění sloupky vč. patky : 1	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 815,46		

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.1	náměstní Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	418,12133	45,00	18 815,46	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 500,00		
28	767X001	D+M ocelová ochrana sloupu VO, vč. pomocných prací, doplňků	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
		ocelová ochrana sloupu VO : 1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				5 320,00		
29	210204012RX2	Odstranění sloupu VO, vč. vybourání betonvé patky, odvozu a ekologické likvidace	soubor	1,00000	2 530,00	2 530,00	Vlastní	Indiv
		odstranění sloupu VO :						
		plošina je započtena v části stavby VO :						
		demontáž sloupu VO :						
		betonová patka, v. 1,5 m, průřez 0,432 m :						
		likvidace sloupu :						
		1		1,00000				
30	210204012RX3	Odstranění Al kabelu, vč. pomocných prací, odvozu a ekologické likvidace	m	31,00000	90,00	2 790,00	Vlastní	Indiv
		odstranění sloupu VO :						
		likvidace kabelového vedení (hliník) :						
		31		31,00000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				62 057,25		
31	460200683R00	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3	m	31,00000	160,00	4 960,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení nového kabelu VO :						
		výkop š. 0,6 m, hl. 1,1 m : 31		31,00000				
32	460201083R00	Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.3	m	32,00000	240,00	7 680,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dělená chránička stávajícího vedení VN/NN :						
		výkop pro odkrytí sítě, š. 1,2 m, hl. 1,0 m : 32		32,00000				
33	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	63,00000	120,00	7 560,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení nového kabelu VO :						
		pískový podsyp tl. 0,1 m, š. 0,6 m : 31		31,00000				
		Mezisoučet		31,00000				
		dělená chránička stávajícího vedení VN/NN :						
		pískový podsyp š. 1,2 m, tl. 0,1 m : 32		32,00000				
		Mezisoučet		32,00000				
34	460570683R00	Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	31,00000	100,00	3 100,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení nového kabelu VO :						
		zásyp se zhutněním š. 0,6 : 31		31,00000				
35	460571083R00	Zához rýhy 100/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	32,00000	120,00	3 840,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dělená chránička stávajícího vedení VN/NN :						
		zpětný zásyp se zhutněním, š. 1,2m, hl. 0,9m : 32		32,00000				
36	222260546R00	Trubka - chránička 63	m	31,00000	70,00	2 170,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení nového kabelu VO :						
		chránička DN63 : 31		31,00000				
37	3457114702R	Trubka kabelová chránička 09063	m	35,65000	45,00	1 604,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení nového kabelu VO :						
		chránička DN63 : 31*1,15		35,65000				
38	222260549R00	Trubka - chránička 110	m	32,00000	85,00	2 720,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení záložní chráničky VO :						
		položení chráničky DN110 do společného výkopu s NN/VN : 32		32,00000				
39	3457114705R	Trubka kabelová chránička 09110	m	36,80000	60,00	2 208,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		položení záložní chráničky VO :						
		položení chráničky DN110 do společného výkopu s NN/VN : 32*1,15		36,80000				
40	460510321R00	Chránička kabelová dělená DN 110 mm	m	64,00000	385,00	24 640,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dělená chránička stávajícího vedení VN/NN :						
		uložení kabelů NN do dělených chrániček Kopohalf DN110 : 32		32,00000				

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.1	náměstní Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		uložení kabelů VN do dělených chrániček Kopohalf DN110 : 32		32,00000				
41	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	63,00000	25,00	1 575,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

položení nového kabelu VO :
 výstražná fólie : 31 31,00000
 Mezisoučet 31,00000
 dělená chránička stávajícího vedení VN/NN :
 signální fólie : 32 32,00000
 Mezisoučet 32,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				136 310,62		
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	574,01785	35,00	20 090,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 296,07140	5,00	11 480,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	44,56540	200,00	8 913,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		asfalt : 44,5654		44,56540				
45	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu, kameniva (skup.170101)	t	638,84371	150,00	95 826,56	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		beton, kamenivo : 683,40911-44,5654		638,84371				

Celkem	904 205,41
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.1 VO	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	33 830,00					
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00000	85,00	680,00	RTS 22/ I	Indiv
2	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	3,00000	605,00	1 815,00	RTS 22/ I	Indiv
3	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	RTS 22/ I	Indiv
4	Pol_0004	Výložník ocelový 3ramenný	kus	1,00000	1 375,00	1 375,00	RTS 22/ I	Indiv
5	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,00000	695,00	695,00	RTS 22/ I	Indiv
6	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	63,00000	200,00	12 600,00	RTS 22/ I	Indiv
7	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	4,00000	215,00	860,00	RTS 22/ I	Indiv
8	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	1,00000	165,00	165,00	RTS 22/ I	Indiv
9	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	15,00000	50,00	750,00	RTS 22/ I	Indiv
10	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	m	32,00000	75,00	2 400,00	RTS 22/ I	Indiv
11	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	32,00000	5,00	160,00	RTS 22/ I	Indiv
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	10,00000	110,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
13	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	1,00000	6 195,00	6 195,00	RTS 22/ I	Indiv
14	180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	3,00000	695,00	2 085,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: M210		Materiál	78 265,00					
15	23170120R	PU pěna 750 ml	kus	1,00000	275,00	275,00	RTS 22/ I	Indiv
16	27345003T	Manžeta plastová na stožár VO, délka 700 mm, pr. 159 mm	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	Vlastní	Indiv
17	316702902T	Stožár veřejného osvětlení silniční JB10	ks	1,00000	13 810,00	13 810,00	Vlastní	Indiv
18	Pol_0018	Výložník V1/89-1500	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00	Vlastní	Indiv
19	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	15,00000	20,00	300,00	RTS 22/ I	Indiv
20	34111080.1T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	32,00000	235,00	7 520,00	Vlastní	Indiv
21	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	1,00000	70,00	70,00	Vlastní	Indiv
22	348tr01T	Svítilno silniční LED GUIDA M -2770A1, 2700°K, 70 W	ks	3,00000	16 585,00	49 755,00	Vlastní	Indiv
23	357 78702T	Svorkovnice stožárová dvoupojistková, krytí min. IP 43	ks	1,00000	740,00	740,00	Vlastní	Indiv
24	pr	Podružný materiál	%	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích	3 025,00					
25	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár vef.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy	m3	1,50000	850,00	1 275,00	RTS 22/ I	Indiv
26	460100065R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 1000x1000, v.1000	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 22/ I	Indiv
27	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00000	250,00	250,00	RTS 22/ I	Indiv

Celkem	115 120,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						443 850,10		
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	507,85000	100,00	50 785,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vybourání žulových obrub OP7 : 270,76		270,76000				
		vybourání žulových obrub OP4 : 237,09		237,09000				
2	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	507,85000	50,00	25 392,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném	m2	15,43000	100,00	1 543,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		rozebrání dlažby ze žulové kostky :						
		žul. kostka drobná 12x12 : 15,43		15,43000				
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	689,71000	100,00	68 971,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		rozebrání betonové dlažby 20x20 / 30x30 :						
		bet. dlažba, tl. 0,06 m : 689,71		689,71000				
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	724,19000	130,00	94 144,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		rozebrání dlažby ze žulové kostky :						
		podkladní vrstva nestmelená, tl. 0,2 m : 15,43		15,43000				
		Mezisoučet		15,43000				
		rozebrání betonové dlažby 20x20 / 30x30 :						
		podkladní vrstva nestmelená, tl. 0,2 m : 689,71		689,71000				
		Mezisoučet		689,71000				
		vybourání asf. vozovky - chodník :						
		podkladní vrstva nestmelená, tl. 0,2 m : 19,05		19,05000				
		Mezisoučet		19,05000				
6	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	137,15000	120,00	16 458,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vybourání asf. vozovky - chodník :						
		asfaltové vrstvy, tl. 0,1 m : 19,05		19,05000				
		Mezisoučet		19,05000				
		vybourání asf. vozovky :						
		asfaltové vrstvy, tl. 0,1 m : 118,1		118,10000				
		Mezisoučet		118,10000				
7	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	118,10000	150,00	17 715,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vybourání asf. vozovky :						
		podkladní vrstva nestmelená, tl. 0,3 m : 118,1		118,10000				
8	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	157,30000	100,00	15 730,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		157,3		157,30000				
9	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	11,00000	650,00	7 150,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odstranění zeleně :						
		kácení keřů : 11		11,00000				
10	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	51,08100	200,00	10 216,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odstranění trávníků a rostlinných pletiv, tl. 0,1 m : 510,81*0,1		51,08100				
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	102,16200	200,00	20 432,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odstranění zeleně :						
		odkop zeminy, tl. 0,2 m : 510,81*0,2		102,16200				
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	102,16200	50,00	5 108,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	102,16200	150,00	15 324,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	114211108RX1	Odstranění bet. skruží, průměr 1 m, výška 3 m	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
		plaktátovací plocha :						
		odstranění bet. skruží, průměr 1 m, výška 3 m : 1		1,00000				
15	114211108RX2	Odstranění kanalizačních vpustí	kpl	4,00000	2 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
		kanalizační vpusti :						
		odstranění kanalizačních vpustí : 4		4,00000				
16	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	244,59000	50,00	12 229,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		plochy zeleně :						
		humózní vrstva zeminy, tl. 0,15 m : 244,59		244,59000				
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	244,59000	40,00	9 783,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		plochy zeleně :						

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

oseť ploch parkovou směs travního semene : 244,59 244,59000

18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	kg	1,00000	150,00	150,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

plochy zeleně :

oseť ploch parkovou směs travního semene : 1 1,00000

19	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	244,59000	10,00	2 445,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	244,59000	10,00	2 445,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

21	25234000.AR	herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,00000	825,00	825,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------	-----------	-----------

22	18X001	D+M výsadba stromů, vč. jámy, fixace kůly, pomocných prací, doplňků	soubor	9,00000	6 500,00	58 500,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	--------	---------	----------	-----------	---------	-------

výsadba stromů : 9 9,00000

stromy s kořenovým balem :

výkop jámy pro strom, jáma 0,5 m3 :

obsyp směsí rašeliny a zeminy :

fixace stromu ke kůlu :

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			42 741,00			
---------------	--	-------------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

23	212810010RXC	D+M Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, zemní práce (vč. odvozu a likvidace) lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 120 mm	m	158,30000	270,00	42 741,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

kompletní dodávka :

drenážní flexibilní trubka DN 120 : 158,3 158,30000

flexibilní trubka DN 120, do geotextilie :

rýha pro trativod, průřez 0,15 m2 :

obsyp trativodu hrubě drceným, průřez 0,14 m2 :

navrtávka do kanalizační trubky - 3ks :

spojení trativodních trubek pomocí T-kusu -10 ks :

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			16 150,00			
---------------	--	--------------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

24	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	10,00000	1 250,00	12 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Palisáda :

osazení palisády v. 0.8 m do bet. lože : 10 10,00000

betonové lože C16/20, průřez 0,085 m2 :

25	592284420R	Palisáda odlehčená kruhová 20/80 cm šedá	kus	10,00000	365,00	3 650,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	------------	--	-----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Palisáda :

osazení palisády v. 0.8 m do bet. lože : 10 10,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			21 250,00			
---------------	--	-----------------------------	--	--	------------------	--	--	--

26	42X001	D+M Betonové schody, prefabrikované betonové stupně, š. 2,0 m betonový podklad, průřez 0,37 m2, š. 2 m, vč .pomocných prací, doplňků	soubor	5,00000	4 250,00	21 250,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	--------	---------	----------	-----------	---------	-------

Betonové schody :

prefabrikované betonové stupně, š. 2,0 m : 5 5,00000

betonový podklad, průřez 0,37 m2, š. 2 m :

Díl: 5		Komunikace			1 345 318,48			
---------------	--	-------------------	--	--	---------------------	--	--	--

27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 313,04000	100,00	131 304,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací :

urovnání zemní pláně : 472,41 472,41000

Mezisoučet 472,41000

dlážděná plocha – parkoviště, hladká :

urovnání zemní pláně : 33,82 33,82000

Mezisoučet 33,82000

mlatová plocha :

urovnání zemní pláně : 10,51 10,51000

Mezisoučet 10,51000

dlážděná plocha – chodník, reliéfní :

urovnání zemní pláně : 14,06 14,06000

Mezisoučet 14,06000

dlážděná plocha – chodník :

urovnání zemní pláně : 782,24 782,24000

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				782,24000		
28	564861113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	796,30000	150,00	119 445,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – chodník, reliéfní : šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 220 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 14,06		14,06000				
		Mezisoučet				14,06000		
		dlážděná plocha – chodník : šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 220 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 782,24		782,24000				
		Mezisoučet				782,24000		
29	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 022,97000	140,00	143 215,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 300 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 472,41*2		944,82000				
		Mezisoučet				944,82000		
		dlážděná plocha – parkoviště, hladká : šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 300 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 33,82*2		67,64000				
		Mezisoučet				67,64000		
		šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 150 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 10,51		10,51000				
		Mezisoučet				10,51000		
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,61000	350,00	11 063,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – parkoviště, hladká : betonová zámková dlažba, tl. 80 mm : 31,61		31,61000				
		ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :						
31	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	34,77100	330,00	11 474,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – parkoviště, hladká : betonová zámková dlažba, tl. 80 mm : 31,61*1,1		34,77100				
32	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	441,50000	350,00	154 525,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací : zasakovací betonová dlažba, tl. 80 mm : 441,5		441,50000				
		ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :						
33	5924813M1	dlažba zasakovací betonová, tl. 80 mm	m2	485,65000	560,00	271 964,00	Vlastní	Indiv
		dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací : zasakovací betonová dlažba, tl. 80 mm : 441,5*1,1		485,65000				
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	50,00000	200,00	10 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	744,21000	350,00	260 473,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – chodník, reliéfní : betonová zámková dlažba, reliéfní, tl. 60 mm : 13,14		13,14000				
		ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm , tl. 30 mm :						
		Mezisoučet				13,14000		
		dlážděná plocha – chodník : betonová zámková dlažba, tl. 60 mm : 731,07		731,07000				
		ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm , tl. 30 mm :						
		Mezisoučet				731,07000		
36	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	804,17700	265,00	213 106,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – chodník : betonová zámková dlažba, tl. 60 mm : 731,07*1,1		804,17700				
37	592451150R	Dlažba reliéfní skladba 20x10x6 cm přírodní dlažba pro nevidomé	m2	14,45400	510,00	7 371,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha – chodník, reliéfní : betonová zámková dlažba, reliéfní, tl. 60 mm : 13,14*1,1		14,45400				
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	50,00000	200,00	10 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
39	564922105RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm prosívka fr. 0-4 mm	m2	19,64000	70,00	1 374,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I

mlatová plocha :

mlatová vrstva, tl. 0.1 m : 9,82*2

19,64000

Díl: 8		Trubní vedení	54 000,00					
40	894411010RX1	D+M kanalizační vpust' vč. mříže, vč. 5m přípojky DN 150, pomocných prací, doplňků	kpl	4,00000	10 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv

Kanalizační vpusti : 4

4,00000

osazení nových kanalizačních vpustí :

kanalizační přípojka DN 150 (do stávajících přípojek) - 5m

:

41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Kanalizační vpusti :

rektifikace stávajících vpustí : 3

3,00000

Mezisoučet

3,00000

Kanalizační šachty :

rektifikace poklopů kanalizačních šachet do nové nivelety :

4

4,00000

Mezisoučet

4,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	323 603,00					
42	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C16/20 n XF1 vč. dodávky betonu	m	147,58000	350,00	51 653,00	Vlastní	Indiv

osazení nájezdové obruby :

betonové nájezdové obrubníky (150/150/1000) do bet. lože : 147,58

147,58000

43	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	155,00000	140,00	21 700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

osazení nájezdové obruby :

betonové nájezdové obrubníky (150/150/1000) do bet. lože : 147,58*1,05

154,95900

Mezisoučet

154,95900

Konec provozního součtu

155

155,00000

44	917161111RX1	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20 n XF1 vč. dodávky betonu	m	627,75000	350,00	219 712,50	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	-------

osazení žulové obruby :

žulové obrubníky OP4 do bet. lože : 247,16

247,16000

osazení žulové obruby OP7 : 380,59

380,59000

45	918101111RX1	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu C16/20 n XF1	m3	34,89000	350,00	12 211,50	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

osazení nájezdové obruby :

betonové lože C16/20 n XF1, průřez 0,045 m2 : 6,64

6,64000

Mezisoučet

6,64000

osazení žulové obruby :

betonové lože C16/20 n XF1, průřez 0,045 m2 : 11,12+17,13

28,25000

Mezisoučet

28,25000

46	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,34000	50,00	67,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-----------	-----------

47	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,34000	350,00	469,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

provedení vodorovného DZ :

symbol O1 – vozíčkář : 2*0,67

1,34000

48	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

provedení SDZ :

IP12 : 2

2,00000

P4 : 1

1,00000

A10 : 1

1,00000

49	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	4,00000	650,00	2 600,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

50	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólií, EG7letá	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	40444984.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	40445200R	Značka dopr.výstr. A1-A30 700mm,pozink.ref.tř.1	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 212,00		
53	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4,00000	200,00	800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kovové zábradlí :						
		odstranění kovového trubkového zábradlí, dvě pole á 2 m : 4		4,00000				
54	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,05400	3 000,00	162,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kovové zábradlí :						
		odstranění bet. patky 0,3x0,3x0,3 : 0,3*0,3*0,3*2		0,05400				
55	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odstranění DZ :						
		demontáž a uskladnění DZ : 2		2,00000				
56	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s patkami	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		odstranění DZ :						
		demontáž a uskladnění sloupku vč. patky : 1		1,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						91 922,54		
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 042,72315	45,00	91 922,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						100 000,00		
58	767X002	D+M Ohrádky kontejnerů, vč. zemních prací (vč. odvozu a likvidace), betonových patek výplně, pomocných prací, doplňků	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	Vlastní	Indiv
		Ohrádky kontejnerů :						
		sloupek, hranatý, ocelový, pozink, 5x5 dl. 2 m -16ks :						
		výkop pro parku sloupku, výkopek na skládku - 0,26m :						
		betonová patka pro sloupek, C16/20 - 0,26m :						
		výplň ohrádky, materiál retexil, výška 1,5 - 25,5 :						
		1		1,00000				
Díl: M21 Elektromontáže						91 280,00		
59	210204012RX2	Přeložka sloupů VO, vč. vybourání betonové patky, odvozu a ekologické likvidace	soubor	2,00000	2 530,00	5 060,00	Vlastní	Indiv
		přeložka sloupů VO - odstranění stávajících :						
		demontáž výzbroje dvou sloupů VO :						
		likvidace sloupů VO :						
		odstranění 2x betonové patky, v. 1,5 m, průřez 0,432 m :						
		2		2,00000				
60	210204012RX3	Odstranění AI kabelu, vč. pomocných prací, odvozu a ekologické likvidace	m	58,00000	90,00	5 220,00	Vlastní	Indiv
		přeložka sloupů VO - odstranění stávajících :						
		likvidace kabelového vedení (hliník) :						
		58		58,00000				
61	210204012RX5	D+M stranové přeložení dvou kabelů VN do nové rýhy	m	216,00000	375,00	81 000,00	Vlastní	Indiv
		přeložka kabelů VN :						
		stranové přeložení dvou kabelů VN do nové rýhy : 66		66,00000				
		Mezisoučet		66,00000				
		přeložka kabelů VN :						
		stranové přeložení dvou kabelů VN do nové rýhy : 150		150,00000				
		Mezisoučet		150,00000				
Díl: M46 Zemní práce při montážích						145 800,00		
62	460200283R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3	m	228,00000	120,00	27 360,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů VN :						
		odkrytí stávajícího vedení, ruční výkop, rýha š. 0,4 m, hl. 1,0 m : 66		66,00000				

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		66,00000				
		ochrana kabelů CETIN :						
		odkrytí stávajícího vedení, ruční výkop, rýha š. 0,4 m, hl. 1,0 m : 12		12,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
		přeložka metalických kabelů CETIN :						
		výkop pro nové vedení sdělovacího kabelu : 150		150,00000				
		Mezisoučet		150,00000				
63	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	432,00000	120,00	51 840,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů VN :						
		pískové lože, š.0,4m, tl. 0,1 m pro kabely VN : 66		66,00000				
		pískový obsyp vedení, š. 0,4 m, tl. 0,15 m se zhutněním : 66		66,00000				
		Mezisoučet		132,00000				
		pískové lože, š.0,4m, tl. 0,1 m pro sděl. kabely : 150		150,00000				
		pískový obsyp vedení, š. 0,4 m, tl. 0,15 m se zhutněním : 150		150,00000				
		Mezisoučet		300,00000				
64	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	12,00000	125,00	1 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ochrana kabelů CETIN :						
		pískový obsyp vedení, š. 0,4 m, tl. 0,2 m : 12		12,00000				
65	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	78,00000	100,00	7 800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů VN :						
		zásyp rýhy po vedení VN výkopkem se zhutněním, š. 0,4, hl. 1,0 m : 66		66,00000				
		Mezisoučet		66,00000				
		ochrana kabelů CETIN :						
		zásyp rýhy se zhutněním, š. 0,4, tl. 0,8 m : 12		12,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
66	460560223R00	Zához rýhy 50/40 cm, hornina třídy 3	m	300,00000	75,00	22 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka metalických kabelů CETIN :						
		zásyp původní trasy vedení sděl. kabelů výkopkem, š. 0,4, hl. 0,4 m : 150		150,00000				
		Mezisoučet		150,00000				
		přeložka metalických kabelů CETIN :						
		zásyp rýhy nové trasy sdělovacího kabelu se zhutněním, š. 0,4, tl. 0,2 m : 150		150,00000				
		Mezisoučet		150,00000				
67	460200223R00	Výkop kabelové rýhy 50/40 cm hor.3	m	150,00000	100,00	15 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka metalických kabelů CETIN :						
		odkrytí stávajícího vedení, ruční výkop, rýha š. 0,4 m, hl. 0,4 m : 150		150,00000				
68	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	66,00000	100,00	6 600,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů VN :						
		zásyp rýhy s uloženým vedením VN se zhutněním, š. 0,4, tl. 0,85 m : 66		66,00000				
69	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	216,00000	25,00	5 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů VN :						
		položení výstražné folie : 66		66,00000				
		Mezisoučet		66,00000				
		přeložka metalických kabelů CETIN :						
		položení výstražné folie : 150		150,00000				
		Mezisoučet		150,00000				
70	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená DN 110 mm	m	12,00000	650,00	7 800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ochrana kabelů CETIN :						

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2	ulice Dělnické náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

uložení kabelů do dělených chrániček Kopohalf DN 110 vč.
dodávky : 12 12,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	112 295,34
-----------------	--	-------------------

71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	540,42289	35,00	18 914,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 161,69156	5,00	10 808,46	RTS 22/ I	RTS 22/ I
73	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	30,17300	200,00	6 034,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I

asfalt : 30,173 30,17300

74	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu, kameniva (skup.170101)	t	510,24989	150,00	76 537,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

beton, kamenivo : 540,42289-30,173 510,24989

Celkem	2 793 422,46
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.2 VO	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže			47 740,00			
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00000	85,00	1 020,00	RTS 22/ I	Indiv
2	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	2,00000	605,00	1 210,00	RTS 22/ I	Indiv
3	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00	RTS 22/ I	Indiv
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	2,00000	1 265,00	2 530,00	RTS 22/ I	Indiv
5	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	2,00000	695,00	1 390,00	RTS 22/ I	Indiv
6	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	62,00000	200,00	12 400,00	RTS 22/ I	Indiv
7	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	6,00000	215,00	1 290,00	RTS 22/ I	Indiv
8	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	20,00000	50,00	1 000,00	RTS 22/ I	Indiv
9	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	66,00000	75,00	4 950,00	RTS 22/ I	Indiv
10	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	66,00000	5,00	330,00	RTS 22/ I	Indiv
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	5,00000	110,00	550,00	Vlastní	Indiv
12	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	2,00000	6 195,00	12 390,00	RTS 22/ I	Indiv
13	180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	4,00000	695,00	2 780,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: M210		Materiál			88 245,00			
14	23170120R	PU pěna 750 ml	kus	1,00000	275,00	275,00	RTS 22/ I	Indiv
15	27345003T	Manžeta plastová na stožár VO, délka 700 mm, pr. 159 mm	ks	2,00000	1 450,00	2 900,00	Vlastní	Indiv
16	316702902T	Stožár veřejného osvětlení silniční JB10	ks	2,00000	13 810,00	27 620,00	Vlastní	Indiv
17	316765T	Výložník V1/89-1500	ks	2,00000	2 145,00	4 290,00	Vlastní	Indiv
18	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	20,00000	20,00	400,00	RTS 22/ I	Indiv
19	34111080.1T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	66,00000	235,00	15 510,00	Vlastní	Indiv
20	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv
21	345-000600	Trubička směršťovací z/žl RPZ 32/12	m	2,00000	135,00	270,00	Vlastní	Indiv
22	348tr01T	Svítilno silniční LED GUIDA M -2770A1, 2700°K, 70 W	ks	2,00000	16 585,00	33 170,00	Vlastní	Indiv
23	357 78702T	Svorkovnice stožárová dvoupojistiková, krytí min. IP 43	ks	2,00000	740,00	1 480,00	Vlastní	Indiv
24	pr	Podružný materiál	%	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích			56 520,00			
25	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy	m3	3,00000	850,00	2 550,00	RTS 22/ I	Indiv
26	460100065R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.1000	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 22/ I	Indiv
27	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	6,00000	250,00	1 500,00	RTS 22/ I	Indiv
28	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	62,00000	240,00	14 880,00	RTS 22/ I	Indiv
29	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku tloušťka vrstvy 15 cm	m	62,00000	120,00	7 440,00	RTS 22/ I	Indiv
30	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	62,00000	25,00	1 550,00	RTS 22/ I	Indiv
31	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 63	m	66,00000	200,00	13 200,00	RTS 22/ I	Indiv
32	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	62,00000	100,00	6 200,00	RTS 22/ I	Indiv
33	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	62,00000	100,00	6 200,00	RTS 22/ I	Indiv

Celkem **192 505,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							330 187,00	
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 odkop a odvezení na skládku přebytečné zeminy : odfěz svahu, dl. 51 m, průřez 6,25 m2 : 318,75	m3	318,75000	200,00	63 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	318,75000	50,00	15 937,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	318,75000	150,00	47 812,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vybourání betonových obrub 10 cm : obruby chodníkové 10 cm : 137,27 betonové lože, průřez 0,052 m2 :	m	137,27000	100,00	13 727,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních vybourání záhonových obrub 5 cm : betonová záhonová obruba 5 cm : 33,07 betonové lože, průřez 0,04 m2 :	m	33,07000	100,00	3 307,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm vybourání asf. vozovky : asfaltové vrstvy, tl. 0,1 m : 270,31	m2	270,31000	120,00	32 437,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm vybourání asf. vozovky : podkladní vrstva nestmelená, tl. 0,3 m : 243,13	m2	243,13000	150,00	36 469,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	113231235R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm vybourání bet žlabu : betonový žlab š. 0,4 m, hl. 0,1 m : 35,08 betonové lože průřez 0,05 m2 :	m	35,08000	250,00	8 770,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu rozebrání betonové dlažby chodníku : bet. dlažba 200x100, tl. 6 cm : 92,11	m2	92,11000	100,00	9 211,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm rozebrání betonové dlažby chodníku : podkladní nestmelená vrstva, tl. 18 cm : 92,11	m2	92,11000	130,00	11 974,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	112101104RX1	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-120 cm odstranění zeleně : 117 cm : 1 108cm : 1 92cm : 1 90cm : 1 81cm : 1 80cm : 1 <80cm : 3	kus	9,00000	750,00	6 750,00	Vlastní	RTS 22/ I
12	112201104RX1	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 120 cm odstranění zeleně : 117 cm : 1 108cm : 1 92cm : 1 90cm : 1 81cm : 1 80cm : 1 <80cm : 3	kus	9,00000	500,00	4 500,00	Vlastní	RTS 22/ I
13	162301421RX1	Vodorovné přemístění pařezů, kmenů, větví vč. likvidace	kus	9,00000	300,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
14	114211108RX8	Odstranění kanalizačních vpustí, vč. zaslepení přípojky	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
15	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	280,60000	50,00	14 030,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
plochy zeleně :								
humózní vrstva zeminy, tl. 0,15 m : 280,6 280,60000								
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	280,60000	40,00	11 224,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
plochy zeleně :								
oseť ploch parkovou směsí travního semene : 280,6 280,60000								
17	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	kg	1,00000	150,00	150,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
plochy zeleně :								
oseť ploch parkovou směsí travního semene : 1 1,00000								
18	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	280,60000	10,00	2 806,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	280,60000	10,00	2 806,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	25234000.AR	herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,00000	825,00	825,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	18X001	D+M výsadba stromů, vč. jámy, fixace kůly, pomocných prací, doplňků	soubor	6,00000	6 500,00	39 000,00	Vlastní	Indiv
výsadba stromů : 6 6,00000								
stromy s kořenovým balem :								
výkop jámy pro strom, jáma 0,5 m3 :								
obsyp směsí rašeliny a zeminy :								
fixace stromu ke kůle :								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					266 632,00	
22	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	24,28000	1 250,00	30 350,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Palisáda :								
osazení palisády v. 0.8 m do bet. lože : 24,28 24,28000								
betonové lože C16/20, průřez 0,085 m2 :								
23	592284420R	Palisáda odlehčená kruhová 20/80 cm šedá	kus	122,00000	365,00	44 530,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Palisáda :								
osazení palisády v. 0.8 m do bet. lože : 122 122,00000								
24	327111111R00	Osazení svahových tvárnic, hmotnosti do 30 kg	m2	124,38000	400,00	49 752,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
svahové tvárnice - chodník :								
svahové tvárnice u chodníku, výška 1,2 m, tvárnice 170x310x330 : 42,4*1,2 50,88000								
vysypání drobným kamenivem tl. 0,1m, š. 1,4 m :								
Mezisoučet 50,88000								
svahové tvárnice - komunikace :								
svahové tvárnice u komunikace, výška 1,4 m, tvárnice 250x400x600 : 52,5*1,4 73,50000								
vysypání drobným kamenivem tl. 0,1m, š. 1,5 m :								
Mezisoučet 73,50000								
25	59228400M1	Tvarovka svahová přírodní 170x310x330mm	kus	1 000,00000	80,00	80 000,00	Vlastní	RTS 22/ I
svahové tvárnice - chodník : 1000 1 000,00000								
26	59228400M2	Tvarovka svahová přírodní 250x400x600mm	kus	310,00000	200,00	62 000,00	Vlastní	Indiv
svahové tvárnice - chodník : 310 310,00000								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					124 000,00	
27	42X002a	D+M Betonové schody, prefabrikované betonové stupně, š. 1,5 m betonový podklad, průřez 0,47 m2, š. 1,5 m, vč .pomocných prací, doplňků	soubor	24,00000	3 750,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
Betonové schody :								
prefabrikované betonové stupně, š. 1,5 m : 24 24,00000								
betonový podklad, průřez 0,47 m2, š. 1,5 m, 3 schodiště - 2,12m3 :								
28	42X002b	D+M Betonové schody, prefabrikované betonové stupně, š. 1,5-2,0 m betonový podklad, průřez 0,47 m2, š. 1,5-2,0 m, vč .pomocných prací, doplňků	soubor	8,00000	4 250,00	34 000,00	Vlastní	Indiv
Betonové schody :								
prefabrikované betonové stupně, postupné rozšíření š. 1,5-2,0 m : 8 8,00000								
betonový podklad, průřez 0,47 m2, postupné rozšíření š. 1,5-2,0 m, 1 schodiště - 0,82m3 :								
Díl: 5		Komunikace					851 962,01	

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	61,30000	2 250,00	137 925,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
liniový žlab :								
liniový žlab s pozink krycí mřížkou, š. 0,1 m : 61,3				61,30000				
betonové lože, C16/20, průřez 0,088 m2 -5,39m3 :								
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	781,56000	100,00	78 156,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
asfaltová plocha :								
urovnání zemní pláně : 408,73				408,73000				
Mezisoučet				408,73000				
dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací :								
urovnání zemní pláně : 193,82				193,82000				
Mezisoučet				193,82000				
dlážděná plocha – parkoviště, hladká :								
urovnání zemní pláně : 26,42				26,42000				
Mezisoučet				26,42000				
dlážděná plocha – chodník, reliéfní :								
urovnání zemní pláně : 3,68				3,68000				
Mezisoučet				3,68000				
dlážděná plocha – chodník :								
urovnání zemní pláně : 148,91				148,91000				
Mezisoučet				148,91000				
31	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	408,73000	140,00	57 222,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
asfaltová plocha :								
šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 200 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 408,73				408,73000				
32	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	381,99000	35,00	13 369,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
asfaltová plocha :								
infiltrační asf. postřik 1,5 kg/m2 (vč. aplikace) : 381,99				381,99000				
33	564113505R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 5 cm	m2	381,99000	90,00	34 379,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
asfaltová plocha :								
podkladní asf. vrstva ACP16+, tl. 70 mm : 381,99				381,99000				
34	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	409,17000	25,00	10 229,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
asfaltová plocha :								
spojovací asf. postřik 0,5 kg/m2 (vč. aplikace) : 409,17				409,17000				
35	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	409,17000	410,00	167 759,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
asfaltová plocha :								
obrusná vrstva ACO11, tl. 40 mm : 409,17				409,17000				
36	564861113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	372,83000	150,00	55 924,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací :								
šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 220 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 193,82				193,82000				
Mezisoučet				193,82000				
dlážděná plocha – parkoviště, hladká :								
šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 220 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 26,42				26,42000				
Mezisoučet				26,42000				
dlážděná plocha – chodník, reliéfní :								
šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 220 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 3,68				3,68000				
Mezisoučet				3,68000				
dlážděná plocha – chodník :								
šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 220 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 148,91				148,91000				
Mezisoučet				148,91000				

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlážděná plocha – parkoviště, hladká : betonová zámková dlažba, tl. 80 mm : 24,69 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :	m2	24,69000	350,00	8 641,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
38	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní dlážděná plocha – parkoviště, hladká : betonová zámková dlažba, tl. 80 mm : 24,69*1,1 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :	m2	27,15900	330,00	8 962,47	RTS 22/ I	RTS 22/ I
39	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací : zasakovací betonová dlažba, tl. 80 mm : 181,14 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :	m2	181,14000	350,00	63 399,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
40	5924813M1	dlažba zasakovací betonová, tl. 80 mm dlážděná plocha – parkoviště, zasakovací : zasakovací betonová dlažba, tl. 80 mm : 181,14*1,1	m2	199,25400	560,00	111 582,24	Vlastní	Indiv
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	30,00000	200,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlážděná plocha – chodník, reliéfní : betonová zámková dlažba, reliéfní, tl. 60 mm : 3,44 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm , tl. 30 mm : Mezisoučet dlážděná plocha – chodník : betonová zámková dlažba, tl. 60 mm : 139,17 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm , tl. 30 mm : Mezisoučet	m2	142,61000	350,00	49 913,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní dlážděná plocha – chodník : betonová zámková dlažba, tl. 60 mm : 139,17*1,1	m2	153,08700	265,00	40 568,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	592451150R	Dlažba reliéfní skladba 20x10x6 cm přírodní dlažba pro nevidomé dlážděná plocha – chodník, reliéfní : betonová zámková dlažba, reliéfní, tl. 60 mm : 3,44*1,1	m2	3,78400	510,00	1 929,84	RTS 22/ I	RTS 22/ I
45	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	30,00000	200,00	6 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 8		Trubní vedení				42 000,00		
46	894411010RX1	D+M kanalizační vpust' vč. mříže, vč. 11,62m přípojky DN 150, navrtávky do kanalizace pomocných prací, doplňků Kanalizační vpusti : 4 osazení nových kanalizačních vpustí 30x30 : kanalizační přípojka DN 150 - 11,62m : navrtávka do kanalizace - 4ks :	kpl	4,00000	10 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
47	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Kanalizační šachty : rektifikace poklopů kanalizačních šachet do nové nivelety : 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				146 709,50		
48	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C16/20 n XF1 vč. dodávky betonu osazení nájezdové obruby : betonové nájezdové obrubníky (150/150/1000) do bet. lože : 52,86 Mezisoučet osazení chodíkové obruby 10 cm : betonová obruba (100/250/1000) do bet. lože : 214,23 Mezisoučet	m	267,09000	350,00	93 481,50	Vlastní	Indiv
49	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Začátek provozního součtu	kus	56,00000	140,00	7 840,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		osazení nájezdové obruby : betonové nájezdové obrubníky (150/150/1000) do bet. lože : 52,86*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 56		55,50300				
50	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní Začátek provozního součtu osazení chodníkové obruby 10 cm : betonová obruba (100/250/1000) do bet. lože : 214,23*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 225	kus	225,00000	180,00	40 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	0,97000	50,00	48,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. provedení vodorovného DZ : symbol O1 – vozíčkář : 1*0,67 nápis na vozovce V15 "MOTO" : 0,3	m2	0,97000	350,00	339,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
53	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ provedení SDZ : IP12 : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
54	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	1,00000	650,00	650,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
55	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 912,02		
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	886,93378	45,00	39 912,02	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: M21		Elektromontáže				54 185,00		
57	210204012RX2	Přeložení sloupu VO, vč. vybourání betonvé patky, odvozu a ekologické likvidace přeložka parkových sloupů VO : 2 demontáž výzbroje dvou sloupů VO : ruční výkop rýhy š.0,4, hl. 0,5 m (odkrytí stav. VO) : zásyp výkopu po přeložce (zasypáno výkopkem) : odstranění 2x betonové patky, v. 1,0 m, průřez 0,432 m :	soubor	2,00000	2 530,00	5 060,00	Vlastní	Indiv
58	210204012RX3	Odstranění Al kabelu, vč. pomocných prací, odvozu a ekologické likvidace přeložka parkových sloupů VO : likvidace kabelového vedení (hliník) : 25	m	25,00000	90,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
59	210204012RX5	D+M stranové přeložení dvou kabelů VN do nové rýhy přeložka kabelů NN : stranové přeložení kabelu NN do nové rýhy : 50 Mezisoučet přeložka kabelů CETIN : stranové přeložení do společné rýhy s NN : 75 Mezisoučet	m	125,00000	375,00	46 875,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				62 000,00		
60	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 přeložka kabelů NN : odkrytí stávajícího vedení, ruční výkop, rýha š. 0,4 m, hl. 0,8 m : 50 Mezisoučet přeložka kabelů CETIN : odkrytí stávajícího vedení, ruční výkop, rýha š. 0,4 m, hl. 0,8 m : 70 Mezisoučet	m	120,00000	100,00	12 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3	bytový dům při ulici Spojenců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	460200843R00	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3	m	75,00000	130,00	9 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů NN :						
		společný ruční výkop pro NN a sděl. kabely, š. 0,8 m, hl, 0,8 m : 75		75,00000				
62	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	75,00000	120,00	9 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů NN :						
		pískové lože, š.0,8m, tl. 0,1 m : 75		75,00000				
63	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	75,00000	125,00	9 375,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů NN :						
		pískový obsyp vedení, š. 0,4 m, tl. 0,2 m se zhutněním : 75		75,00000				
64	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	125,00000	25,00	3 125,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů VN :						
		položení výstražné folie NN : 50		50,00000				
		Mezisoučet		50,00000				
		přeložka kabelů CETIN :						
		položení výstražné folie sdělovací kabely : 75		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				
65	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	120,00000	100,00	12 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů NN :						
		zásyp rýhy po vedení NN výkopkem se zhutněním, š. 0,4, hl. 0,8 m : 50		50,00000				
		Mezisoučet		50,00000				
		přeložka kabelů CETIN :						
		zásyp rýhy po přeložce se zhutněním, š. 0,4, tl. 0,8 m : 70		70,00000				
		Mezisoučet		70,00000				
66	460570223R00	Zához rýhy 50/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	75,00000	90,00	6 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přeložka kabelů NN :						
		zásyp rýhy s uloženým vedením NN + sdělovací kab. , š. 0,4, tl. 0,5 m : 75		75,00000				
		Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				73 082,62		
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	328,87018	35,00	11 510,46	RTS 22/ I	RTS 22/ I
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 315,48071	5,00	6 577,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
69	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	59,46820	200,00	11 893,64	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		asfalt : 59,4682		59,46820				
70	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu, kameniva (skup.170101)	t	287,34078	150,00	43 101,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		beton, kamenivo : 346,80898-59,4682		287,34078				
Celkem						1 990 670,15		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO101	Zpevněné plochy
R:	SO101.3 VO	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	14 080,00					
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	8,00000	85,00	680,00	RTS 22/ I	Indiv
2	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00000	200,00	4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
3	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	2,00000	215,00	430,00	RTS 22/ I	Indiv
4	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm ² , volně uložený	m	26,00000	75,00	1 950,00	RTS 22/ I	Indiv
5	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	26,00000	5,00	130,00	RTS 22/ I	Indiv
6	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	1,00000	6 195,00	6 195,00	RTS 22/ I	Indiv
7	180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	1,00000	695,00	695,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: M210		Materiál	9 285,00					
8	23170120R	PU pěna 750 ml	kus	1,00000	275,00	275,00	RTS 22/ I	Indiv
9	27345003T	Manžeta plastová na stožár VO, délka 700 mm, pr. 159 mm	ks	2,00000	1 450,00	2 900,00	Vlastní	Indiv
10	34111080.1T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm ²	m	26,00000	235,00	6 110,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích	23 230,00					
11	460050703RT1	Jáma do 2 m ³ pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy	m ³	3,00000	850,00	2 550,00	RTS 22/ I	Indiv
12	Pol_0012	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.800	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	RTS 22/ I	Indiv
13	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	2,00000	250,00	500,00	RTS 22/ I	Indiv
14	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	24,00000	240,00	5 760,00	RTS 22/ I	Indiv
15	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	24,00000	120,00	2 880,00	RTS 22/ I	Indiv
16	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	24,00000	25,00	600,00	RTS 22/ I	Indiv
17	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 63	m	26,00000	200,00	5 200,00	RTS 22/ I	Indiv
18	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	24,00000	100,00	2 400,00	RTS 22/ I	Indiv
19	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m ²	8,40000	100,00	840,00	RTS 22/ I	Indiv

Celkem	46 595,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO901	Kontejnery na tříděný odpad
R:	SO901a	Kontejnery na tříděný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						50 569,78		
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	71,28000	200,00	14 256,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkop pro kontejnery : provedení výkopu, š. 2,7m, dl. 8,8 m, hl. 3,0 m : 2,7*8,8*3		71,28000				
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	71,28000	50,00	3 564,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	71,28000	150,00	10 692,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	69,00000	40,00	2 760,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pažení (montáž/demontáž) : dočasné pažení jámy pro hutnění podkladu, obvod 2x(8,8+2,7) m, výška 3,0 m : 2*(8,8+2,7)*3		69,00000				
5	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	69,00000	10,00	690,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,19600	100,00	2 819,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zásyp prostor mezi kontejnery : ruční zásyp se zhutněním, 8,8x2,7x2,8 - 4x1,85x1,85x2,8 m : 8,8*2,7*2,8-4*1,85*1,85*2,8		28,19600				
7	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32	t	56,38636	280,00	15 788,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zásyp prostor mezi kontejnery : ruční zásyp se zhutněním, 8,8x2,7x2,8 - 4x1,85x1,85x2,8 m : (8,8*2,7*2,8-4*1,85*1,85*2,8)*1,8*1,1*1,01		56,38636				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 663,20		
8	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	4,75200	350,00	1 663,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		šterkopískový podklad : podkladní vrstva tříděného šterkopísku fr. 0-16, tl. 0,2 m : 23,76*0,2		4,75200				
Díl: 5 Komunikace						34 228,98		
9	596215021RX1	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do malty tl. 4 cm vč. dodávky malty, spárovací hmoty	m2	11,96000	400,00	4 784,00	Vlastní	RTS 22/ I
		základna kontejneru : bet. dlažba obdelník 20x10, tl. 40mm do malty : 11,96		11,96000				
10	592451160R	Dlažba sklad. 20x10x4 cm přírodní skladba	m2	13,15600	280,00	3 683,68	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		základna kontejneru : bet. dlažba obdelník 20x10, tl. 40mm do malty : 11,96*1,1		13,15600				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	26,22000	100,00	2 622,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : urovnání zemní pláně : 26,22		26,22000				
12	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	26,22000	140,00	3 670,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : šterkodrt' ŠDB 0/32, průměrná tl. 200 mm, rozšíření vrstvy pod obruby x1,07 : 26,22		26,22000				
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,50000	350,00	8 575,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : betonová zámková dlažba, tl. 80 mm : 24,5 ložná vrstva kamenná drť fr. 4-8 mm :		24,50000				
14	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	26,95000	330,00	8 893,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dlážděná plocha : betonová zámková dlažba, tl. 80 mm : 24,5*1,1		26,95000				
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,00000	200,00	2 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						51 647,80		
16	917161111RX1	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20 n XF1 vč. dodávky betonu	m	26,34000	350,00	9 219,00	Vlastní	Indiv
		osazení žulové obruby : osazení žulové obruby OP7 na rozhraní ploch (obruba z demolic) : 26,34		26,34000				
17	5838037M1	Obrubník kamenný přímý OP7	m	28,97400	1 450,00	42 012,30	Vlastní	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	SO901	Kontejnery na tříděný odpad
R:	SO901a	Kontejnery na tříděný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		osazení žulové obruby :						
		osazení žulové obruby OP7 : 26,34*1,1		28,97400				
18	918101111RX1	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu C16/20 n XF1	m3	1,19000	350,00	416,50	Vlastní	Indiv
		osazení žulové obruby :						
		betonové lože C16/20 n XF1, průřez 0,045 m2 : 1,19		1,19000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 389,06		
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	97,53460	45,00	4 389,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						142 498,82		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	106b	Třebíč
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				87 000,00		
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	15 000,00	30 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou : 2		2,00000				
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 22/ I	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	Indiv
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				45 000,00		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ I	Indiv
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Celkem	132 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání