

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.05.2022 na akci

„Oprava povrchu v ulici Přemyslova, Dobříš“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar; e-mail: melichar@mestodobris.cz, tel.: 606 726 198,
ve věcech projektových – Mgr. Julie Peterková, projektová manažerka;
e-mail: peterkova@mestodobris.cz; tel.: 773 643 734

na straně jedné jako **objednatel**

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: Žižkova 150, 261 01 Příbram IX
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)
zastoupení: David Müller a Ing. Vlastimil Ptáček, v zast. plné moci z 16.12.2021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B7634
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 112071233/0300
kontaktní osoby: David Müller, tel.: 606 764 399, e-mail: david.muller@strabag.com
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 02.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/115/2022/RM dne 26.04.2022 na stavební práce „Oprava povrchu v ulici Přemyslova, Dobříš“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku vniklých víceprací a méněprací dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 2.684.978,83 (slovy: dvě miliony šest set osmdesát čtyř tisíc devět set sedmdesát osm korun českých 83/100).

- DPH ve výši 21% 563.845,55 Kč (slovy: pět set šedesát tři tisíc osm set čtyřicet pět korun českých 55/100).

- Cena včetně DPH 3.248.824,38 Kč (slovy: tři miliony dvě set čtyřicet osm tisíc osm set dvacet čtyři korun českých 38/100).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.
7. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
 - a) č. 1 – Změnový list č.1

V Dobříši
Za objednatele





Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Praze
Za zhotovitele

Smlouvu přezkoumal:

Ing. Vlastimil Ptáček
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021

David Müller
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš	Datum: 27.07.2022
Název akce: „Oprava povrchu v ul. Přemyslova, Dobříš“		
Číslo projektu:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Stavební změny		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby byly provedeny úpravy: - Reprofilace podkladních vrstev z asfaltového recyklátu před pokládkou asfaltových vrstev z důvodu velké hrubosti kameniva odkrytých vrstev. - Doplnění šterkových vrstev nad provedenou přeložkou teplovodu - Rozšíření kontejnerových stání - Změna povrchu u č.1019. Asfaltové vrstvy byly nahrazeny dlažbou. - Ve stávajících chodnících byla doplněna slepecká dlažba to před domy 1018, 1019 a 1020 - Byla vyměněna UV - Před č. 718 byl opraven přístupový chodník		
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 85.652,52	Cena víceprací bez DPH: 284.696,22	
Výsledná cena změny bez DPH: 199.043,70	Vliv na lhůtu dokončení díla: NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Vladimír Melich  Datum: 27.07.2022	Za projektanta souhlasí: Ing. Jan Dudík, autorský dozor  Datum: 27.07.2022	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Svoboda  Datum: 27.07.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jiří Bauer, stavbyvedoucí  Datum: 27.07.2022	

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu v ul. Přemyslova 2022, Dobříš
 Objekt: Vícepráce a méněpráce
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Dobříš
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.07.2022

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chodník u čp. 718						13 852,39			
1			113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,400	139,60	893,44	21,0
			Poznámka	1,6 x 4					
2			113202111	Vytřídění obrub s vyzdobáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	107,27	858,16	21,0
3				Odvoz vybouraného materiálu z betonu na skládku do 20 km	t	0,920	161,29	148,39	21,0
4				Skládkovné betonu	t	0,920	426,04	391,96	21,0
5			122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	1,280	465,32	595,61	21,0
			Poznámka	0,2x1,6x4 = 1,28 m3					
6			162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,280	219,11	280,46	21,0
7			162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,560	18,26	46,75	21,0
			Poznámka	2*1,28					
8			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,280	21,30	27,26	21,0
9			171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	2,300	121,73	279,98	21,0
			Poznámka	1,28*1,8					
10			181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6,400	40,50	259,20	21,0
11			564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,400	176,50	1 129,80	21,0
12			596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,400	334,81	2 142,78	21,0
13				dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm šedá	m2	6,530	348,08	2 272,96	21,0
			Poznámka	6,4*1,02					
14				Osazení obrubníku betonového chodníkového do lože z betonu	m	8,000	489,65	3 917,20	21,0
15				Obrubník betonový zahradní 1000 x 200 x 50 mm	m	8,000	76,08	608,64	21,0
Odvodňovací žlábk u čp. 718						3 311,16			
16				Osazení odvodňovacího betonového žlabu š. 0,2 m lože z betonu	m	4,000	506,21	2 024,84	21,0
17				Odvodňovací betonový žlab 100x200x250 mm	m	4,000	321,58	1 286,32	21,0
Výměna UV						4 238,91			
18			R120	rozebrání a posun uliční vpusti	kpl	-1,000	8 493,12	-8 493,12	21,0
19			895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	4 774,81	4 774,81	21,0
20			592238200	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29 x 50 x 5	kus	1,000	381,68	381,68	21,0
21			592238210	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10	kus	1,000	303,46	303,46	21,0
22			592238220	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	1,000	1 816,07	1 816,07	21,0
23			592238240	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	1,000	581,73	581,73	21,0
24			592238250	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5	kus	1,000	377,96	377,96	21,0
25			899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 556,53	1 556,53	21,0
26				vybourání stávající UV	kus	1,000	2 939,79	2 939,79	21,0
Změna povrchu u čp. 1019						21 874,13			
27			565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-72,550	196,71	-14 271,31	21,0
			Poznámka	32,55+40					
28			573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-72,550	17,75	-1 287,76	21,0
29			573211111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	-72,550	10,34	-750,17	21,0
30			577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-72,550	227,31	-16 491,34	21,0
31			596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	72,550	334,81	24 290,47	21,0
32			59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	41,200	409,97	16 890,76	21,0
			Poznámka	40 x 1,03					
33				dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm šedá	m2	33,530	402,43	13 493,48	21,0
			Poznámka	32,55 x 1,03					
Doplnění slepecké dlažby u čp. 1018, 1019 a 1020						4 905,40			
34			113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,400	139,60	195,44	21,0
			Poznámka	čp. 1018: 3,5 x 0,4					
35				Odvoz vybouraného materiálu z betonu na skládku do 20 km	t	0,170	161,29	27,42	21,0
36				Skládkovné betonu	t	0,170	426,04	72,43	21,0
37			113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,800	56,29	101,32	21,0
			Poznámka	čp. 1020: 4,5 x 0,4					

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu v ul. Přemyslova 2022, Dobříš
 Objekt: Vícepráce a méněpráce
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Dobříš
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 25.07.2022

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38			997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,230	32,77	7,54	21,0
39			997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2,530	9,13	23,10	21,0
			Poznámka	11*0,23					
40			997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	0,230	121,73	28,00	21,0
41			596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	334,81	1 674,05	21,0
			Poznámka	0,4*(3,5+4,5+4,5)					
42			59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,250	528,78	2 776,10	21,0
			Poznámka	5*1,05					
Reprofilace podklad, vrstev z asf. recyklátů								139 671,69	
43				Úprava a vyrovnání stávající podkladní vrstvy v tl. do 50 mm asf. recyklatem	m2	1 643,970	84,96	139 671,69	21,0
Rektifikace revizní šachty								2 676,83	
44				Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 676,83	2 676,83	21,0
Doplnění podkladních vrstev po opravě kolektorů								94 165,71	
45			181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornité třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	283,350	40,50	11 475,68	21,0
46				Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	283,350	291,83	82 690,03	21,0
Výměna přejezdových obrubníků za VDZ na rozhraní ploch asfalt - asfalt								-31 061,16	
47			916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-52,000	627,76	-32 643,52	21,0
48			915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	52,000	30,43	1 582,36	21,0
Odpočet - kontejnerové stání								-54 691,36	
Zemní práce								-8 779,41	
49			113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-28,400	62,89	-1 786,08	21,0
			Poznámka	*stání pro kontejnery* 8,8+5+14,6					
50			113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-28,400	56,29	-1 598,64	21,0
			Poznámka	*stání pro kontejnery* 8,8+5+14,6					
51			113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-29,200	107,27	-3 132,28	21,0
			Poznámka	*kolem stání pro kontejnery*1,95*2+4,5+2*2+2,5+14,3					
52			979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	-29,200	29,75	-868,70	21,0
53			181301101	Rozprostření a urovnání omce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm, včetně pořízení orce	m2	-14,600	87,16	-1 272,54	21,0
54			181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-14,600	5,56	-81,18	21,0
55			00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-0,219	182,59	-39,99	21,0
			Poznámka	14,6*0,015					
Komunikace								-21 266,54	
56			596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-28,400	334,81	-9 508,60	21,0
			Poznámka	*stání pro kontejnery* 8,8+5+14,6					
57			59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-28,680	409,97	-11 757,94	21,0
			Poznámka	28,4*1,01					
Ostatní konstrukce a práce, bourání								-24 545,41	
58			916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-9,900	627,76	-6 214,82	21,0
			Poznámka	*před stáním pro kontejnery* 4,5+2,5+2,9					
59			916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-29,200	627,76	-18 330,59	21,0
			Poznámka	*kolem stání pro kontejnery*1,95*2+4,5+2*2+2,5+14,3					
Celkem								199 043,70	