

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
 Číslo smlouvy: S 640 054 200 21
 Číslo objednávky: 2/3/25

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.11.2022	Čachnov	oprava střechy na objektu NB	0	není	jednorázová		819 193,98
Celková cena							819 193,98

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1941
Stavba: Čachnov - oprava střechy na objektu NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.07.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			819 193,98
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	172 030,74
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	991 224,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1941

Stavba: Čachnov - oprava střechy na objektu NB

Místo: Datum: 04.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		819 193,98	819 193,98
01	Stavebni	819 193,98	819 193,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čachnov - oprava střechy na objektu NB

Objekt:

01 - Stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

819 193,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

819 193,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čachnov - oprava střechy na objektu NB

Objekt:

01 - Stavební

Místo:

Datum: 04.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

819 193,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		0,00
2	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	50,000		0,00
3	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,744		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,744		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,064		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Skládka Nasavrky.</i>				
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,524		0,00
8	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,220		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
9	K	762331912	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	75,600		0,00
10	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	26,700		0,00
11	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	32,000		0,00
12	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	55,520		0,00
13	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	55,000		0,00
14	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,900		0,00
15	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	31,420		0,00
16	K	762344811	Demontáž bednění střešních žlabů z prken	m2	26,070		0,00
17	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	6,000		0,00
18	K	762712921	Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	75,600		0,00
19	K	762712922	Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	26,700		0,00
20	K	762712923	Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	32,000		0,00
21	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,668		0,00
22	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,668		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
23	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	26,070		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		0,00
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	24,180		0,00
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000		0,00
27	K	764201172	Montáž oplechování úžlabí rš přes 700 do 1000 mm	m	13,340		0,00
28	M	19112022	<i>plech TiZn „břidlicové šedý“ tabule tl 1,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>13,340</i>		<i>0,00</i>
29	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	12,090		0,00
30	M	19112375	<i>plech TiZn „břidlicové šedý“ svitek š 1000m tl 0,8mm</i>	<i>m</i>	<i>12,090</i>		<i>0,00</i>
31	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		0,00
32	M	55350421	<i>vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
33	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	26,000		0,00
34	M	55344188	<i>žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm</i>	<i>m</i>	<i>31,200</i>		<i>0,00</i>
35	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	8,000		0,00
36	M	55344552	<i>čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
37	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	26,070		0,00
38	M	55344578	<i>háček žlabový Pz 333mm dl 550mm</i>	<i>kus</i>	<i>26,070</i>		<i>0,00</i>
39	K	764501106	Montáž hrdla pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000		0,00
40	K	764501107	Montáž rohu nebo koutu pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000		0,00
41	M	55344526	<i>roh vnitřní žlabový lisovaný 90° 330 Pz</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
42	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	4,000		0,00
43	M	55344264	<i>kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
44	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	12,000		0,00
45	M	55344209	<i>svod kruhový Pz 120mm</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>		<i>0,00</i>
46	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	20,000		0,00
47	M	55344333	<i>objímka svodu Pz 120mm trn 200mm</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>		<i>0,00</i>
48	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	8,000		0,00
49	M	55344957	<i>koleno svodové tvar S hranaté Pz 120mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
50	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000		0,00
51	M	55344352	<i>koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
52	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,418		0,00
53	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,418		0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

54	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	185,070		0,00
55	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	12,000		0,00
56	M	765 01	<i>odávka sáblon ve styku ole stavající části již provedené ke</i>	<i>m2</i>	<i>203,577</i>		<i>0,00</i>
57	K	765131151	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek	m	12,000		0,00
58	K	765131201	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiřezáním	m	6,000		0,00
59	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	185,070		0,00
60	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	24,560		0,00
61	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	185,070		0,00
62	M	28329322	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézni PP 160g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>203,577</i>		<i>0,00</i>
63	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm	kus	2,000		0,00
64	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	24,600		0,00
65	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	24,180		0,00
66	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	185,070		0,00
67	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	2,536		0,00
69	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	2,536		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
70	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	370,140		0,00
71	K	783223111	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	370,140		0,00
72	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	36,000		0,00
73	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	36,000		0,00
74	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,730		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Navazující úžlabí mezi již opravenou střechou a nově dělanou střechou je v dobrém stavu a pouze natře - nemusí se rozkládat a znovu skládat již hotová střecha.</i>				
75	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,730		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Navazující úžlabí mezi již opravenou střechou a nově dělanou střechou je v dobrém stavu a pouze natře - nemusí se rozkládat a znovu skládat již hotová střecha.</i>				
76	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,730		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Navazující úžlabí mezi již opravenou střechou a nově dělanou střechou je v dobrém stavu a pouze natře - nemusí se rozkládat a znovu skládat již hotová střecha.</i>				
77	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,730		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Navazující úžlabí mezi již opravenou střechou a nově dělanou střechou je v dobrém stavu a pouze natře - nemusí se rozkládat a znovu skládat již hotová střecha.</i>				
78	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,730		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Navazující úžlabí mezi již opravenou střechou a nově dělanou střechou je v dobrém stavu a pouze natře - nemusí se rozkládat a znovu skládat již hotová střecha.</i>				
D OST 02			Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
79	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	6 855,179		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
80	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	6 855,179		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2883672

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01fabfed-9ac3-4071-a8d8-6bc5667ced1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2022 15:05:00



19138a9f-4521-45e1-a3bd-907fee443284