

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
 Číslo smlouvy: S 640 054 200 21
 Číslo objednávky: 2/1/99

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.08.2022	Česká Třebová	opravné práce kancelářských prostor stanoviště "SEVER"	0	není	jednorázová		277 317,23
Celková cena							277 317,23

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1552

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kancelářských prostor stanoviště SEVER_v. II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				277 317,23
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		58 236,62
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		335 553,85
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1552

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kancelářských prostor stanoviště SEVER_v. II

Místo: Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		277 317,23	277 317,23
01	suterén	252 920,11	252 920,11
02	přízemí	24 397,12	24 397,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kancelářských prostor stanoviště SEVER_v. II

Objekt:

01 - suterén

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

252 920,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

252 920,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kancelářských prostor stanoviště SEVER_v. II

Objekt:

01 - suterén

Místo:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

252 920,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	151,563		0,00
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,000		0,00
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,000		0,00
4	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	240,043		0,00
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000		0,00
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	151,563		0,00
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou okna	m2	14,400		0,00
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	120,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	151,563		0,00
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	151,563		0,00
11	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	151,563		0,00
12	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	240,043		0,00
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,459		0,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,721		0,00
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,459		0,00
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,275		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,038		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
19	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
20	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000		0,00
21	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
22	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	68,900		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	8,000		0,00
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000		0,00
25	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		0,00
26	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	135,440		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

27	K	741371003	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu	kus	1,000		0,00
28	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm	kus	1,000		0,00
29	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	3,000		0,00
30	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
31	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	84,410		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

32	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	16,875		0,00
33	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,875		0,00
34	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,875		0,00
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,875		0,00
36	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	68,000		0,00
37	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		0,00
38	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	68,000		0,00
39	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		0,00
40	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	68,000		0,00
41	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		0,00
42	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	68,000		0,00
43	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	6,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	391,993		0,00
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	391,993		0,00
46	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	391,993		0,00
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	391,993		0,00
48	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	391,993		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

49	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 090,249		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

50	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 090,249		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kancelářských prostor stanoviště SEVER_v. II

Objekt:

02 - přízemí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 397,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 397,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kancelářských prostor stanoviště SEVER_v. II

Objekt:

02 - přízemí

Místo:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 397,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	16,450		0,00
2	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	37,710		0,00
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	16,450		0,00
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	8,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,450		0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,450		0,00
7	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	16,450		0,00
8	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	37,710		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,133		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,527		0,00
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,133		0,00
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,133		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,163		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
14	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,090		0,00
15	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	59,090		0,00
16	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,090		0,00
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	59,090		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
18	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	201,629		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	201,629		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2883664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b9f60fe6-ba60-48ac-9127-60a8e449d8fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2022 14:57:01



67bb071f-b14f-4d0a-9a41-4d66785070cf