

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 37

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem
Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“
a včetně dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021**

Název akce: „P4 Modřany – obnova VO, zastávka tramvají – Sídliště Modřany“

... objednávané Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč.
příloh.

1. Specifikace a rozsah činností:

V současné chvíli probíhá na zastávce tramvají výměna povrchů a kabelových polí. Zde jsou stožáry VO s výškou 5 m v havarijním stavu. V rámci těchto projektových úprav je nutná výměna za nové stožáry. Svítidla ponecháme stávající a připravíme napojení na nové mobiliáře. V rámci stavebních úprav budou zhotovitelem provedeny i změny přírodních kabelů a průchod pod kolejovým svrškem. Kabelové pole budou vyměněny za nové CYKY 4x16mm v chráničkách o průměru 64 mm a pod svrškem kolejové trati zesílení 110 mm. Současně bude provedena instalace nového zemního drátu. Vývody zemnění budou provedeny tak, aby zemní svorka byla umístěna nejméně 10 cm nad finálním povrchem. Zemní drát bude opatřen vždy rozlišovací

smršťovacím převlekem – žlutozelené barvy. Základy stožáru budou dle smlouvy odpovídat aktuálním standardním režům THMP k dané výšce stožáru.

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 4 Modřany – zastávka tramvají Sídliště Modřany

3. Termín provedení činností:

Od 22.7.2022 a s předpokládaným koncem do 19.8.2022. Termín se však může změnit v souvislosti s koordinací třetích stran.

4. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její přijetí. V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností touto dílčí objednávkou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

Cena bez DPH: Kč

DPH 21%: Kč

Cena vč. DPH: Kč

6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 – Stávající a nový stav

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

20.7.2020

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

Za Objednatele:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
Akce: **Obnova VO zas. Sidliste Modřany**
Rozsah

Datum: 14.7.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	47 858,94 Kč
Montáž	181 228,57 Kč
- demontáže	20 495,50 Kč
- elektromontáže	55 909,44 Kč
- zemní práce	87 360,03 Kč
- ostatní práce	17 463,60 Kč
CELKEM ZHOTOVITEL	229 087,51 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
 Akce: **Obnova VO zas. Sídliste Modřany**

14.7.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

5

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	60,00		
44	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	188,00		
47	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	11,00		
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus	11,00		
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg	104,78		
51	Svorky pro zemnicí drát (SS, SK, SR, SU)	kus	10,00		
52	Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 10 - 35 mm	kus	2,00		
53	Koncovka kabelová smlšřovací do 16 mm	kus	19,00		
55	Chránička korugovaná 50	m	219,00		
56	Chránička korugovaná 110	m	19,00		
57	Beton C20/25 (nad rámec základu stožárů)	m ³	3,00		
	Materiál				47 858,94 Kč

Místo: Praha

Datum: 14.7.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o

Akce: Obnova VO zas. Sídliste Modřany

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Demontáže				
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	10,00		
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	10,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	60,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	10,00		
Položka číslo	Demontáže				20 495,50 Kč
Díl:	Elektromontáže				
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	10,00		
8	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	kus	2,00		
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m	188,00		
10	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm)	m	219,00		
11	Pokládka korugované chráničky 110	m	19,00		
12	Montáž svítidla	ks	10,00		
13	Montáž svodového kabelu	m	60,00		
14	Montáž svorkovnice	ks	11,00		
Položka číslo	Elektromontáže				55 909,44 Kč
Díl:	Zemní práce				
15	Vytyčení inženýrských sítí	m	150,00		
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	150,00		
30	Sonda chodník 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	3,00		
Položka číslo	Zemní práce				87 360,03 Kč
Díl:	Ostatní práce				
31	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
32	Inženýring ve smyslu získání výkopového povolení	kpl	1,00		
33	Geodetické zaměření	kpl	1,00		
34	Revize	kpl	1,00		
35	Skutečné provedení	kpl	1,00		
37	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
	Ostatní práce				17 463,60 Kč

Zpracoval:

Tel.:

E-mail:

Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: Sídliště Modřany

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
407305	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	MARS 50W	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407306	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	MARS 50W	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407307	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407308	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407309	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407310	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407311	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407312	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407313	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE
407314	1203	Generála Šišky	SB	4.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	NE

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
407305	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	MARS 50W		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407306	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	MARS 50W		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407307	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407308	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407309	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407310	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407311	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407312	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407313	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE
407314	1203	Generála Šišky	K5 133/89/60	5.0	ne	Z1 50W (10000437, 10001145)		CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE

Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP										
			Stožár K5 133/89/60	5.0						10
										0
CELKEM										10

CELKEM										0