

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 38

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem
Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“
a včetně dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021**

Název akce: „P4 Modřany – obnova VO, zastávka tramvají – Modřanská rokle“

... objednáme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč.
příloh.

1. Specifikace a rozsah činností:

V současné chvíli probíhá na zastávce tramvají výměna povrchů a kabelových polí. Zde jsou stožáry VO s výškou 5 m v havarijním stavu. V rámci těchto projektových úprav je nutná výměna za nové stožáry. Svítidla ponecháme stávající a připravíme napojení na nové mobiliáře. V rámci stavebních úprav budou zhotovitelem provedeny i změny přírodních kabelů a průchod pod kolejovým svrškem. Kabelové pole budou vyměněny za nové CYKY 4x16mm v chráničkách o průměru 64 mm a pod svrškem kolejové trati zesílení 110 mm. Současně bude provedena instalace nového zemního drátu. Vývody zemnění budou provedeny tak, aby zemní svorka byla umístěna nejméně 10 cm nad finálním povrchem. Zemní drát bude opatřen vždy rozlišovací

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

smršťovacím převlekem – žlutozelené barvy. Základy stožáru budou dle smlouvy odpovídat aktuálním standardním řezům THMP k dané výšce stožáru.

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 4 Modřany – zastávka tramvají Modřanská rokle

3. Termín provedení činností:

Od 22.7.2022 a s předpokládaným koncem do 19.8.2022. Termín se však může změnit v souvislosti s koordinací třetích stran.

4. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její přijetí. V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelům požadovaných Činností touto dílčí objednávkou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

Cena bez DPH: Kč

DPH 21%: Kč

Cena vč. DPH: Kč

6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 – Stávající a nový stav

Datum vystavení objednávky Objednatelům:

20.7.2020

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

Za Objednatelům:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatelem:

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
Akce: **Obnova VO zas. Modřanská rokle**
Rozsah

Datum: 14.7.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	49 579,97 Kč
Montáž	208 701,88 Kč
- demontáže	20 585,28 Kč
- elektromontáže	57 471,94 Kč
- zemní práce	113 181,06 Kč
- ostatní práce	17 463,60 Kč
CELKEM ZHOTOVITEL	258 281,85 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
 Akce: **Obnova VO zas. Modřanská rokle**

14.7.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

5

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	60,00		
44	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	238,00		
47	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	11,00		
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus	11,00		
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg	130,82		
51	Svorky pro zemnicí drát (SS, SK, SR, SU)	kus	11,00		
52	Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 10 - 35 mm	kus	2,00		
53	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm	kus	19,00		
54	Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm	kus			
55	Chránička korugovaná 50	m	238,00		
56	Chránička korugovaná 110	m	10,00		
57	Beton C20/25 (nad rámec základu stožárů)	m ³	1,50		
	Materiál				49 579,97 Kč

Místo: Praha

Datum: 14.7.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o

Akce: Obnova VO zas. Modřanská rokle

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl: Demontáže					
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	10,00		
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	10,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	66,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	11,00		
Položka číslo Demontáže					20 585,28 Kč
Díl: Elektromontáže					
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	10,00		
8	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	kus	2,00		
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m	238,00		
10	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm)	m	238,00		
11	Pokládka korugované chráničky 110	m	10,00		
12	Montáž svítidla	ks	10,00		
13	Montáž svodového kabelu	m	60,00		
14	Montáž svorkovnice	ks	11,00		
Položka číslo Elektromontáže					57 471,94 Kč
Díl: Zemní práce					
15	Vytyčení inženýrských sítí	m	200,00		
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	200,00		
29	Sonda silnice 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	2,00		
Položka číslo Zemní práce					113 181,06 Kč
Díl: Ostatní práce					
31	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
32	Inženýring ve smyslu získání výkopového povolení	kpl	1,00		
33	Geodetické zaměření	kpl	1,00		
34	Revize	kpl	1,00		
35	Skutečné provedení	kpl	1,00		
37	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
Položka číslo Ostatní práce					17 463,60 Kč

