

## REKAPITULACE

Název zařízení	Dodávka	Montáž
Zař.č.1 – Výměna zvlhčovacích dílů – budova č.14 – 1.NP, 2.NP :	247 649,00 Kč	25 410,00 Kč
<b>Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH)</b>	<b>247 649,00 Kč</b>	<b>25 410,00 Kč</b>

Pomocný materiál a práce				Dodávka + montáž
P.1	Montážní materiál - těsnící, spojovací, kotvicí, nosný	kpl	1	3 025,00 Kč
P.2	Tepelná izolace samolepící tl.19mm na bázi syntetického kaučuku	m2	43	45 980,00 Kč
P.3	Lešení lehké do výšky 3m a další pomocné mechanismy	kpl	1	2 420,00 Kč
P.4	Technická činnost a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	2 420,00 Kč
P.5		kpl	1	
P.6		kpl	1	
P.7	Předávací dokumentace	kpl	1	2 420,00 Kč
P.8	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	2 420,00 Kč
P.9	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	5 445,00 Kč
P.10	Dílenská / realizační dokumentace VZT	kpl	1	9 500,00 Kč
P.11	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1	6 500,00 Kč
<b>Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH)</b>				<b>80 130,00 Kč</b>

<b>Cena celkem za VZT (Kč bez DPH)</b>	<b>353 189,00 Kč</b>
--	----------------------

## Součástí projektu není :

- požadavky na ostatní profese - viz. technická zpráva
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

## POZN :

- **TENTO PROJEKT NENAHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.**
- záměna navrženého zařízení je možná pouze po schválení (odsouhlasení) projektantem této projektové dokumentace.
- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.
- **dodavatel vzduchotechniky a chlazení je povinen si před realizací zaměřit všechny trasy VZT zařízení, včetně přípojovacích rozměrů rozměrů jednotlivých VZT zařízení a chlazení.**

Pozice	Popis	MJ	Počet	Dodavatel	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
<b>Zař.č.1 – Výměna zvlhčovacích dílů – budova č.14 – 1.NP, 2.NP :</b>								
1.1	Zvlhčovací díl 587x436/1500mm. Nerezový, tepelně - hlukově izolovaný. Včetně revizního otvoru, otvoru pro zvlhčovací trubici, kondenzátní hadici. Nátrubek pro odvod kondenzátu. (přesný rozměr a pozici zaměřit před realizací na stavbě)	ks	1		28 490,00	28 490,00	4 235,00	4 235,00
1.2	Zvlhčovací díl 1000x315/1500mm. Nerezový, tepelně - hlukově izolovaný. Včetně revizního otvoru, otvoru pro zvlhčovací trubici, kondenzátní hadici. Nátrubek pro odvod kondenzátu. (přesný rozměr a pozici zaměřit před realizací na stavbě)	ks	1		29 521,00	29 521,00	4 235,00	4 235,00
1.3	Zvlhčovací díl 630x315/1500mm. Nerezový, tepelně - hlukově izolovaný. Včetně revizního otvoru, otvoru pro zvlhčovací trubici, kondenzátní hadici. Nátrubek pro odvod kondenzátu. (přesný rozměr a pozici zaměřit před realizací na stavbě)	ks	1		24 057,00	24 057,00	4 235,00	4 235,00
1.4	Zvlhčovací díl 1185x600/1500mm. Nerezový, tepelně - hlukově izolovaný. Včetně revizního otvoru, otvoru pro zvlhčovací trubici, kondenzátní hadici. Nátrubek pro odvod kondenzátu. (přesný rozměr a pozici zaměřit před realizací na stavbě)	ks	1		39 460,00	39 460,00	4 235,00	4 235,00
1.5	Zvlhčovací díl 981x498/1500mm. Nerezový, tepelně - hlukově izolovaný. Včetně revizního otvoru, otvoru pro zvlhčovací trubici, kondenzátní hadici. Nátrubek pro odvod kondenzátu. (přesný rozměr a pozici zaměřit před realizací na stavbě)	ks	1		35 156,00	35 156,00	4 235,00	4 235,00
1.6	Zvlhčovací díl 1000x315/1500mm. Nerezový, tepelně - hlukově izolovaný. Včetně revizního otvoru, otvoru pro zvlhčovací trubici, kondenzátní hadici. Nátrubek pro odvod kondenzátu. (přesný rozměr a pozici zaměřit před realizací na stavbě)	ks	1		31 758,00	31 758,00	4 235,00	4 235,00
1.7	Odvody kondenzátu do kanalizace.	kpl	1		35 249,00	35 249,00		
1.8	Úklidy.	kpl	1		2 420,00	2 420,00		
1.9	Zabalení stávajícího vybavení a obrazů zakrývacími plachty	kpl	1		2 420,00	2 420,00		
1.10	Zabezpečení před poničením.	kpl	1		2 420,00	2 420,00		
1.11	Transporty zařízení.	kpl	1		968,00	968,00		
1.12	Demontáž stávajících zařízení.	kpl	1		12 100,00	12 100,00		
1.13	Likvidace stávajících zařízení.	kpl	1		3 630,00	3 630,00		
	<b>Mezisoučet zařízení č.1 v Kč bez DPH</b>					<b>247 649,00</b>		<b>25 410,00</b>
	<b>POZN :</b>							
	- <b>TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.</b>							
	- záměna navrženého zařízení je možná pouze po schválení (odsouhlasení) projektantem této projektové dokumentace.							
	- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.							
	- <b>dodavatel vzduchotechniky a chlazení je povinen si před realizací zaměřit všechny trasy VZT zařízení, včetně přípojovacích rozměrů jednotlivých VZT zařízení a chlazení.</b>							