

Soupis prací č. 922

Praha Masarykovo n. - výměna kolejnic na koleji 101 + v.č. 102,103 - navaření srdcovky

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
kolej 101						47 233,28 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	12,00	119,52	1 434,2 Kč
2	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	20,00	285,75	5 715,0 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00	6 497,81	25 991,2 Kč
4	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	29,00	2 900,0 Kč
5	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	33,70	3 370,0 Kč
6	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	12,00	651,90	7 822,8 Kč
v.č. 102						18 260,38 Kč
1	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	18 260,38	18 260,4 Kč
TGM v.č. 103						18 260,38 Kč
1	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	18 260,38	18 260,4 Kč
Celkem						83 754,04 Kč
CELKEM						83 754,04 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: