

# Rozpočet

## "D5 Stavební práce na odpočívce - oprava zábradelního systému Záluží P"

### Rekapitulace ceny

Celková cena bez DPH: 492 498,00  
Celková cena s DPH: 595 922,58

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	25 000,00	5 250,00	30 250,00
SO 200	Protikorozní ochrana zábradlí	467 498,00	98 174,58	565 672,58

<b>Stavba:</b>		<b>SO 000</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 000 Vedlejší a ostatní náklady</b>		
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 000 Vedlejší a ostatní náklady</b>		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotkov	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A DIO kompletní.	KPL	1,000	xxxx	xxxxxx
2	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT LEŠENÍ A	KPL	1,000	xxxx	xxxxxx
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY,	KPL	1,000	xxxx	xxxxxx

<b>Stavba:</b>		<b>SO 200</b>	<b>467 498,00</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 200 Protikorozní ochrana zábradlí</b>		
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 200 Protikorozní ochrana zábradlí</b>		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotkov	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

1		Zemní práce				x
1	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.likvidace	M2	30,000	xxxx	xxxxxx
7		Přidružená stavební výroba				x
2	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM Nová PKO	M2	240,000	xxxx	xxxxxx
9		Ostatní konstrukce a práce				x
3	9112B3	A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ Demontáž zábradlí	M	28,000	xxxx	xxxxxx
4	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ Demontáž zábradlí	M	28,000	xxxx	xxxxxx
5	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - nové kompletní madlo	M	28,000	xxxx	xxxxxx
6	938441	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR TLAK VODOU DO 200 - kontrola obsahu solí na povrchu. Omytí konstrukce	M2	240,000	xxxx	xxxxxx
7	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OD PŮVODNÍCH	M2	240,000	xxxx	xxxxxx
8	9115C2	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ zpětná montáž stávajících pásnic po natření sloupků	m	120,000	xxxx	xxxxxx
9	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ demontáž stávajících pásnic před nátěrem	m	120,000	xxxx	xxxxxx