



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL:

FAX:

ID DS: DKKDKDJ

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Č. J.: 02479/SVSL/22

Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 62933591

telefon:

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

e-mail:

č. ú.: 18228011/0710
(dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka: autorizace ČKAIT

Koordinátor BOZP:

Projektant: Ing. Ladislav Trčka – PROINK, Hornická 198, Staré Město 788 32

1.2 ZHOTOVITEL:

FACTORY 2014 a.s.

Sídlo: Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zastoupený: Bc. Františkem Suchým, členem správní rady

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú.: 2110368833/2700

IČO: 03161846

telefon:

e-mail:

telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. oddíl B, vložka 10592

(dále jen „zhotovitel“)

I. Vymezení pojmů

- 1.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3 Podzhotovitelem (poddodavatelem) je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- 1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 20. 04. 2022 na plnění veřejné zakázky „Celková rekonstrukce objektu v Olomouci“. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Celková rekonstrukce objektu v Olomouci“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provedení „Celková rekonstrukce objektu v Olomouci“ z 08/2021. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Ladislav Trčka – PROINK.
- 2.3 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy. Dílem se rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení díla.
- 2.4 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel přezkoumal projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně se s ní seznámil, prohlašuje, že dokumentace nemá vady, zřejmé nedostatky ani není v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.6 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.7 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Michal Servus tel.: e-mail:
. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a

zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

- 2.8 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny objednatele, ČSN, bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 8 775 952,05 Kč

DPH 21%: 1 842 949,93 Kč

Cena včetně DPH: 10 618 901,98 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě realizace víceprací musí být postupováno v souladu s § 222 ZZVZ.
- 3.4 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy. Druh a množství víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku této smlouvy. Pokud nebude požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena v rozpočtech obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna cenou obvyklou.
- 3.5 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zařídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zařídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečně provedených prací.
- 4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, v běžném roce nejpozději do 15.12. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a

technickým dozorem investora (dále též „TDS“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy.

- 4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu. Uhrazením dílčího daňového dokladu objednatel dílo ani jeho část nepřebírá.
- 4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; identifikaci smluvních stran, předmět plnění dodávky označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti, údaje o zápisu v obchodním, resp. Živnostenském rejstříku, podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat.
- 4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: květen 2022
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: květen 2022
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 12-ti měsíců od předání staveniště
- 5.4 Vykližení staveniště: do 10 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější

dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.

- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění je Lafayettova 45/13, Olomouc

VI. Staveniště

- 6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob. Celý prostor staveniště musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života nejen pracovníků zhotovitele, objednatele, projektanta, ale i třetích osob. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření směřující k ochraně majetku objednatele a třetích osob. Dnem předání staveniště objednatelem, až do doby ukončení a převzetí díla objednatelem, přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škod na staveništi i na zhotovovaném díle, s výjimkou škod vzniklých v důsledku vyšší moci.
- 6.3 Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a personál zhotovitele zůstaly na staveništi a aby se nenalézaly na přilehlých pozemcích. Během provádění prací zhotovitel zajistí, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého nadbytečného vybavení. Zhotovitel ze staveniště zejména bez zbytečného odkladu odstraní veškerý odpad, suť nebo nadbytečné materiály, které už nejsou zapotřebí.
- 6.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických zařízeních, přístrojích a nářadích, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném stanovišti.
- 6.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.2 až 6.5 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.7 Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek,

zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.

- 6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.9 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.
- 6.10 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí neprodleně informovat objednatele o nálezu a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele.
- 6.11 Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště.
- 6.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor.
 - a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel a TDS mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDS.
- 7.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.

- 7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla. Tím však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost příslušné PD.
- 7.8 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.11 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických výrobků, katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele a projektanta je možné zahájit výrobu.
- 7.12 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotčených částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 7.13 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDS se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes

písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.

- 7.15 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 7.16 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, nebo nezbytných opatření na základě nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid-19, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.17 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
- 7.18 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.

- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně písemně a e-mailem informovat.
- 8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek.
- 8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v protokole o předání a převzetí díla.

IX. Poddodavatelé

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy a musí být souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 9.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

- 9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 14.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli. Za výsledek činnosti subdodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 9.7 V případě, že zhotovitel realizuje dílo pouze vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.
- 9.8 Pokud zhotovitel založil společnost, společný podnik, konsorcium případně jiné seskupení dvou nebo více osob, jsou tyto osoby odpovědné za plnění předmětu smlouvy společně a nerozdílně a musí předem oznámit objednateli, kdo bude za společnost jednat a vstupovat do závazků. Zhotovitel nebude měnit své složení ani právní status bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to zejména s ohledem na ZZVZ.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu,

není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.8 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá dohodnutému množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je dodáno bez potřebné dokumentace nezbytné k uvedení díla do provozu a jeho řádnou funkčnost.
- 10.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.
- 10.10 V případě, že je k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy, potřeba povolující veřejnoprávní správní akt, zavazuje se zhotovitel k tomu, že příslušný povolující správní akt před realizací shora specifikovaných činností získá na vlastní náklady a stanovené podmínky v takovém správním aktu bude dodržovat v plném rozsahu.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělků se záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace

neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamáce oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamáce objednatele jako neoprávněná.

- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamáce dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamáce, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamáce neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamáce oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamáce objednatele jako neoprávněná.
- 11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamáce dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamáce vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla provedl zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 11.7 a 11.9 smlouvy.

XII. Pojištění

- 12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele. Minimální celkový limit pojistného plnění činí 11 000 000,00 Kč.
- 12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 00226411777, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna instance Group s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši nabídkové ceny včetně DPH. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.
- 12.4 Náklady na pojištění jsou součástí ceny díla dle čl. 3.1 smlouvy.

XIII. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek.
- 13.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím záruční lhůty dle článku XI smlouvy, avšak ne dříve než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž splatnost nastala během záruční doby.
- 13.3 Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku zhotovenou dle vzoru v příloze č. 7 této smlouvy, přičemž bezpodmínečně dodrží obsahový význam tučně zvýrazněných částí vzoru, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. O případné přípustnosti bankovní záruky s odlišným obsahovým významem rozhoduje objednatel. V případě, že vznikne potřeba upravit datum platnosti bankovní záruky v návaznosti na prodloužení záruční doby ve smyslu čl. 11.11 smlouvy, je zhotovitel povinen na požádání předložit bankovní záruku s vyznačeným prodloužením termínu platnosti, a to do 10 dnů od požádání.
- 13.4 Zhotovitel předloží objednateli závazný příslib banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Objednatel připouští, aby byl bankovní příslib nahrazen originálem bankovní záruky.
- 13.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.

XIV. Sankce

- 14.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:
- a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy;
 - b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu;
 - c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy;
 - d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem.
- 14.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 14.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.

- 14.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.8 V případě, že zhotovitel nebude vést řádně dokumentaci podle ustanovení § 157 stavebního zákona, nebude řádně provádět zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení této dokumentace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.9 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib banky podle čl. XIII smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.10 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 14.11 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 14.12 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla bez DPH dle čl.3.1 smlouvy.
- 14.13 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XV. Ukončení smlouvy

- 15.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 15.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě do 30 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště;
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním termínu dle harmonogramu prací dle čl. 5.6 smlouvy delším než 30 dnů;
 - d) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl.10.5 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
 - e) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - f) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - g) zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- h) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
- i) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
- j) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem.
- k) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

15.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

15.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVI. Vyšší moc

- 16.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii
- 16.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 16.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 16.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 16.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 17.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. 0 smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky

uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

17.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

17.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

17.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

17.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

17.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.9 Přílohami této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu (v samostatném souboru zip)

Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)

Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy

Příloha č. 4 - časový harmonogram průběhu prací

Příloha č.5 - seznam poddodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá poddodavatele

Příloha č. 6 – vzor protokolu o předání a převzetí díla

Příloha č. 7 - vzor bankovní záruky

V Praze dne _____

V Litvli dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Bc. František Suchý
člen správní rady

PŘÍLOHA Č. 2 - OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ (ROZPOČTY)

PŘÍLOHA Č. 3.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem stavebníka);
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen KBOZP); úzká a řádná součinnost s KBOZP a TDS;
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- k) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
- l) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta a orgánu památkové péče - viz závazné stanovisko) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
- m) harmonogram povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí;
- n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
- o) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických nosných konstrukcí);

- p) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle příslušné ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícím požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
- q) vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí spočívajícího ve strpění inženýrských sítí a jejich součástí na stavbou dotčených pozemcích včetně stanovení ochranných pásem v m2 - 5x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků;
- r) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů (souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazné stanovisko orgánu památkové péče);
- s) zajištění a zpracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby pro všechny objekty a zařízení, které jsou předmětem díla; součástí této odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. předložení korektur), výroba a instalace příslušných tabulí;
- t) zajištění zkušebního provozu v rozsahu odsouhlaseném objednatelem;
- u) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- v) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- w) dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 3 x v papírové formě a také 2 x na CD/DVD;
- x) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla;
- y) Účast na kontrolních dnech svolaných dle požadavků objednatele a orgánů památkové péče.

PŘÍLOHA Č. 4:

HARMONOGRAM PRACÍ

HMG akce: Celková rekonstrukce objektu v Olomouci

[illegible]

PŘÍLOHA č. 5:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky	HSV + PSV
Objem poddodávky v %	35%
Název poddodavatele	Renovacio practico s.r.o.
Adresa sídla / místa podnikání	Kožušanská 290/44 Nemilany, 783 01 Olomouc
IČ	25901125
Telefon, fax	
e-mail, www	
Zastoupen	Václav Navrátil, jednatel

Vdne

Jednatel společnosti

.....

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„Celková rekonstrukce objektu v Olomouci“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: uzavřené
mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce
objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) **bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo
přijímá bez výhrad;**
- b) ***bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a
požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu.
Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro
odstranění těchto vad a nedodělků:***
- c) **neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.**

¹ nehodící se škrtněte

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele

PŘÍLOHA č. 7:

Vzor bankovní záruky

Bankovní záruka

Beneficient:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
IČ: 629 33 591

V, dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, společností se sídlem IČ: (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne smlouvu o dílo č. j. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v celkové ceně díla (včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši

Z příkazu našeho klienta, mybanka .. se sídlem..... IČ:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vystavujeme tímto **ve prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše Kč, slovy: (dále jen „Zaručená částka“) a zavazujeme se tímto vyplatit na Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy.**

Tato Bankovní záruka je platná do a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby:	Celková rekonstrukce objektu lafayetova 45/13, Olomouc	Objednatel:	AOPK české republiky, Praha
Druh stavby a účel:	Stavební úpravy, opravy a udržovací práce	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK, Staré Město
Lokalita:	Olomouc	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Zpracováno dne:	27.08.2021
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1.	Stavební část		5 188 007,00
2.	Elektro -silnoproud včetně bleskosvodu		1 357 106,73
3.	Elektro - slaboproud		387 265,13
4.	ZTI, VZT, UT, plynová zařízení		1 294 390,18
5	Datové rozvody		349 183,01
	ZRN celkem		8 575 952,05
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
1.	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; spotřebované energie; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi		80 000,00
2.	Územní vlivy - čištění komunikací		10 000,00
3.	Provozní vlivy - městský provoz		10 000,00
4.	Práce na kulturních památkách - zabezpečení před poškozením, zvýšená potřeba času na práci, omezení při použití mechanizace a strojů apod.		30 000,00
	VRN celkem		130 000,00
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)			
1.	Geodetické zaměření skutečného provedení (plynovodní přípojka)		5 000,00
2.	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele		50 000,00
3.	Dokumentace skutečného provedení (stavební část)		10 000,00
4.	Zábory veřejných prostranství		5 000,00
	ORN celkem		70 000,00
	Cena celkem (bez DPH)		8 775 952,05
	DPH 21%		1 842 949,93
	Celková cena (včetně DPH)		10 618 901,98

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Celková rekonstrukce objektu Lafayetova 45/13, Olomouc	Objednatel:	AOPK České republiky, Praha	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy , opravy a udržovací práce	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK, Staré Město	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Olomouc	Zhotovitel:	FACTORY 2014 a.s.	IČ/DIČ:	3161846 /CZ03161846
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	354
JKSO:	8016113	Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Datum:	27.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	514 563,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	1 749 175,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	1 344 232,74	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	1 237 716,58			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	7 500,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		334 817,92						
ZRN celkem		5 188 007,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 188 007,00	DPH 21%	1 089 481,47
		Celkem bez DPH	5 188 007,00
		Celkem včetně DPH	6 277 488,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc	Doba výstavby:		Objednatel:	AOPK České republiky, Praha	
Druh stavby:	Stavební úpravy , opravy a udržovací práce	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK, Staré Město	
Lokalita:	Olomouc	Konec výstavby:		Zhotovitel:	FACTORY 2014 a.s.	
Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Zpracováno dne:	27.08.2021	Zpracováno dne:	27.08.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	079	Sanace vlhkého zdiva	37 987,81	339 454,19	377 442,00	1,26
	11	Přípravné a přidružené práce	769,53	4 385,64	5 155,17	5,96
	13	Hloubené vykopávky	0,00	51 401,00	51 401,00	0,00
	15	Roubení	368,04	3 667,18	4 035,22	0,02
	16	Přemístění výkopku	0,00	25 272,59	25 272,59	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	14 244,42	14 244,42	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	243,32	122,28	365,60	0,44
	27	Základy	4 306,20	3 239,54	7 545,74	2,80
	31	Zdi podpěrné a volné	729,32	582,68	1 312,00	0,07
	34	Stěny a příčky	89 419,72	120 672,12	210 091,84	5,34
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	22 378,80	42 409,20	64 788,00	0,52
	43	Schodiště	946,37	19 053,63	20 000,00	0,03
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	4 507,82	787,18	5 295,00	10,21
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	1 732,65	6 608,85	8 341,50	1,78
	61	Úprava povrchů vnitřní	124 221,97	383 014,32	507 236,29	34,07
	62	Úprava povrchů vnější	96 074,69	319 192,11	415 266,80	0,95
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	23 001,49	12 236,71	35 238,20	5,23
	64	Výplně otvorů	23 479,49	6 853,51	30 333,00	0,45
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti	4 126,40	2 554,00	6 680,40	0,03
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	7 473,18	1 561,68	9 034,86	0,12
	713	Izolace tepelné	174 257,90	138 757,73	313 015,63	1,08
	721	Vnitřní kanalizace	1 325,16	324,84	1 650,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské	53 652,71	46 351,95	100 004,66	3,52
	764	Konstrukce klempířské	34 521,51	81 656,99	116 178,50	0,77
	765	Krytina tvrdá	147 457,30	196 208,60	343 665,90	4,15
	766	Konstrukce truhlářské	558 313,47	283 303,73	841 617,20	0,54
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	27 077,88	22 540,42	49 618,30	1,39
	771	Podlahy z dlaždic	65 461,26	41 827,77	107 289,03	1,65
	773	Podlahy z litého teraca	13 878,29	65 828,17	79 706,46	2,56
	776	Podlahy povlakové	74 389,83	88 294,63	162 684,46	0,72
	784	Malby	34 658,50	141 304,65	175 963,15	0,45
	781	Obklady (keramické)	130 941,45	101 010,15	231 951,60	2,74
	783	Nátěry	16 697,92	46 207,28	62 905,20	0,14
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00

91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 477,68	596,32	2 074,00	0,76
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	903,35	391,65	1 295,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	23 353,29	33 095,49	56 448,78	3,79
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	26 283,70	93 372,42	119 656,12	4,44
96	Bourání konstrukcí	924,36	20 901,61	21 825,97	8,46
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 502,73	116 899,26	125 401,99	14,10
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	161 216,00	161 216,00	0,00
M	Zednické výpomoci	22 951,06	52 122,07	75 073,13	7,83
M46	Zemní práce při montážích	0,00	7 500,00	7 500,00	0,17
S	Přesuny sutí	0,00	166 585,90	166 585,90	0,00
Celkem:				5 188 007,00	128,59

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc			Doba výstavby:		Objednatel: AOPK České republiky, Praha		
Druh stavby:			Stavební úpravy , opravy a udržovací práce			Začátek výstavby:		Projektant: Ing.Ladislav Trčka - PROINK, Staré Město		
Lokalita:			Olomouc			Konec výstavby:		Zhotovitel: Dle výběrového řízení		
JKSO:			8016113			Zpracováno dne: 27.08.2021		Zpracoval: Ing.Ladislav Trčka		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	079	Sanace vlhkého zdiva				37 987,81	339 454,19	377 442,00		1,26
1	0799700.01	Demont. a zpětná montáž stávajících jednotek HYDROPOL	ks	2,00	4 510,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00
2	0799700.02	Provedení obětovaných omítek (vnitřních) se zpětným odstraněním (stěny s ponechaným rezným zdivem +ostatní vysoké zasolení)	m2	34,90	693,00	0,00	24 185,71	24 185,71	0,04	1,26
3	0799700.03	hubená vápenná omítka Provedení obětovaných omítek (vnějších) se zpětným odstraněním	m2	9,70	693,00	0,00	6 722,10	6 722,10	0,00	0,00
4	0799700.04	hubená vápenná omítka HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek pro reaktivaci stavebně škodlivých solí	hod	20,00	473,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00
5	0799700.05	vč.zakrývání lehkou fólií Úpravy pro odvětrávanou předstěnu-provětrávací otvory 225cm2 při spodním a horním okraji	ks	4,00	847,00	1 129,33	2 258,67	3 388,00	0,00	0,00
6	0799700.06	vč nerezové sítky s rámem proti hmyzu HZS - neměřitelné práce a dořešení stavebních detailů při realizaci sanace	hod	45,00	473,00	0,00	21 285,01	21 285,01	0,00	0,00
7	0799700.07	Dod.+mont rubové izolace plast.odvětrávacími panely rozměru 790x590x70mm, vč. ukotvení	m2	21,92	1 639,00	30 136,48	5 790,41	35 926,89	0,00	0,00
8	0799700.08	včetně dodávky panelů Dod.+mont ukončovací lišty k odvětrávacím panelům rozměru 1000x350mm	m	12,00	913,00	6 722,00	4 234,00	10 956,00	0,00	0,00
9	0799700.09	včetně dodávky plastové lišty Plošný geodrén s přesahem nad výkopem D+M	bm	10,19	660,00	0,00	6 725,40	6 725,40	0,00	0,00
10	0799700.10	geokompozit -2x netkané filtrační geotextílie+drenážní vrstva, plošná hmotnost 1400g/m2, tl.10mm	m2	8,37	5 126,00	0,00	42 904,63	42 904,63	0,00	0,00
11	389900.001	Svislá izolace nerezovými deskami spojovaných zámky Nucené předsušení mikrovlnými generátory nebo teplovzdušnými panely-snížení hmotnostní vlhkosti na méně než 7,5%	m3	49,30	3 674,00	0,00	181 128,25	181 128,25	0,00	0,00
12	389900.002	předsušení provést minimálně ve dvou krocích s technolog.pauzou 1-5 dní. Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí kondenzačními odvlhčovači	den	60,00	429,00	0,00	25 740,01	25 740,01	0,00	0,00
	11	osazení kondenzačních popř. absorpčních odvlhčovačů (mont., +demonť.) včetně spotřeby el. energie Přípravné a přidružené práce				769,53	4 385,64	5 155,17		5,96
13	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic	m2	13,14	72,70	0,00	955,28	955,28	0,24	3,15
14	113106121R00	ke zpětnému využití 100% Rozebrání dlažeb z teracových dlaždic na sucho	m2	8,51	69,40	0,00	590,59	590,59	0,14	1,17
15	113201111R00	zpětné využití -předpoklad 70% Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	6,10	113,00	0,00	689,30	689,30	0,22	1,34
16	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	7,30	400,00	769,53	2 150,47	2 920,00	0,04	0,29
17	139601102R00	13 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	31,37	1 500,00	0,00	51 401,00	51 401,00	0,00	0,00
18	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách-sklepní světlík	m3	0,41	10 600,00	0,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00
	15	pneumatickým klavírem Roubení				368,04	3 667,18	4 035,22		0,02
19	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	18,74	111,00	320,58	1 759,56	2 080,14	0,00	0,01
20	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu - příložné - hl. do 4 m	m2	18,74	32,80	0,00	614,67	614,67	0,00	0,00
21	151101301R00	Rozepržení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	22,49	59,60	47,46	1 292,94	1 340,40	0,00	0,01
22	162201203R00	16 Přemístění výkopku				0,00	25 272,59	25 272,59		0,00
23	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,51	151,00	0,00	1 134,01	1 134,01	0,00	0,00
24	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 -2x (celkem 30m)	m3	8,69	139,00	0,00	1 207,91	1 207,91	0,00	0,00
25	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,51	190,00	0,00	1 426,90	1 426,90	0,00	0,00
26	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	7,51	161,00	0,00	1 209,11	1 209,11	0,00	0,00
27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km-10x celkem 15 km (skládka Mrsklesy)	m3	75,10	20,20	0,00	1 517,02	1 517,02	0,00	0,00
28	167101103R00	Složení výkopku z hor.1-4 v místě jeho uložení	m3	7,51	124,00	0,00	931,24	931,24	0,00	0,00
29	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (1m3=1,8t) Předpoklad -skládka Mrsklesy	t	13,52	1 320,00	0,00	17 846,40	17 846,40	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	14 244,42	14 244,42		0,00
29	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (min.na 95%PS) - max výška hutněné vrstvy 200mm	m3	23,86	597,00	0,00	14 244,42	14 244,42	0,00	0,00
30	212792112R00	21 Úprava podloží a základové spáry				243,32	122,28	365,60		0,44
30	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože a obsyp 0,15m3/m	m	2,00	135,00	147,72	122,28	270,00	0,22	0,44
31	28611223.A	vsak vpust' sklep.světlík Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	2,00	47,80	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00
32	275313611R00	27 Základy				4 306,20	3 239,54	7 545,74		2,80
32	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,47	3 100,00	1 308,04	148,96	1 457,00	2,53	1,19
33	275351215R00	základ kondenzační jednotky Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,00	215,00	181,60	463,40	645,00	0,04	0,12

34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění		m2	3,00	50,10	0,00	150,30	150,30	0,00	0,00
35	273316131RT3	Podlaha sklep.světlíku z betonu prostého vodostaveb. C25/30		m3	0,06	4 100,00	220,43	25,57	246,00	2,63	0,16
		<i>XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu</i>									
36	273326131RT3	Zákl. deska sklep.světlíku z betonu železového vodostaveb. C25/30		m3	0,09	4 100,00	330,09	38,91	369,00	2,63	0,24
		<i>XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu</i>									
37	279323411RT5	Železobeton zdi sklep.světlíku vodostavební C 25/30		m3	0,34	3 540,00	1 088,75	114,85	1 203,60	2,53	0,86
		<i>XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu</i>									
38	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení		m2	5,73	387,00	721,10	1 496,41	2 217,51	0,04	0,23
39	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.		m2	5,73	121,00	0,00	693,33	693,33	0,00	0,00
40	279361921RT8	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí		t	0,02	28 200,00	456,20	107,80	564,00	1,05	0,02
		<i>svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 KY81</i>									
31		Zdi podpěrné a volné					729,32	582,68	1 312,00		0,07
41	317168111R00	Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1000 mm		kus	4,00	328,00	729,32	582,68	1 312,00	0,02	0,07
		<i>včetně dodávky překladu</i>									
34		Stěny a příčky					89 419,72	120 672,12	210 091,84		5,34
42	340100011RAA	Zazdivka otvorů v příčkách plochy do 1 m2		m2	0,89	6 270,00	1 525,40	4 054,90	5 580,30	0,13	0,11
		<i>příčka tloušťky 10 cm</i>									
43	340100012RAA	Zazdivka otvorů v příčkách plochy do 4 m2		m2	3,23	5 880,00	5 924,82	13 067,58	18 992,40	0,13	0,42
		<i>příčka tloušťky 10 cm</i>									
44	342240011RA0	Příčka jednoduchá z cihelných bloků P+D tl. 8 cm		m2	4,15	917,00	2 156,86	1 648,69	3 805,55	0,09	0,38
45	342042131R00	Příčka SDK tl.75 mm, ocel.kce, 1x opl,DFRIEH2 12,5mm		m2	2,70	1 000,00	1 410,50	1 289,50	2 700,00	0,03	0,08
		<i>izolace tloušťky 50 mm</i>									
46	342042232RT4	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1xopl,DFRIEH2 12,5mm		m2	49,25	1 060,00	33 182,91	19 022,09	52 205,00	0,04	1,91
		<i>izolace tloušťky 60 mm</i>									
47	342042333RT4	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 1xopl,DFRIEH2 12,5mm		m2	11,70	1 120,00	8 396,28	4 707,72	13 104,00	0,04	0,46
		<i>izolace tloušťky 60 mm</i>									
48	342090131R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, CW 100,1xopl.		kus	7,00	761,00	2 605,83	2 721,17	5 327,00	0,01	0,05
49	342090712R00	Otvor v SDK, pro dveře 2kř do 100 kg, UA 50,2xopl.		kus	1,00	1 960,00	1 186,98	773,02	1 960,00	0,02	0,02
50	342091081R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2		m2	1,85	80,10	0,00	148,19	148,19	0,00	0,00
		<i>zaplášťení dveří</i>									
51	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm - rezné zdivo		m2	1,88	856,00	880,39	728,89	1 609,28	0,25	0,48
52	310901113R00	Úprava lince při zdění rezného zdiva volně bez listů		m2	1,88	138,00	0,00	259,44	259,44	0,00	0,00
53	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla		kus	3,00	493,00	373,14	1 105,86	1 479,00	0,00	0,01
54	342263319.001	Úprava sádrokartonové předstěny pro osazení závěsného plynového kotle		kus	1,00	493,00	136,61	356,39	493,00	0,00	0,00
55	342266119.001	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci-včetně nových SDK desek;		m2	91,49	1 000,00	26 908,82	64 581,18	91 490,00	0,01	1,29
		<i>konstrukční SDK desky pro namáhané kce se zvýšenou pevností jádra a tvrdostí povrchu (DFRIEH2) tl.12,5mm vč tmelení a broušení;</i>									
56	342263515R00	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 500x500 mm		kus	2,00	1 200,00	2 120,15	279,85	2 400,00	0,01	0,02
57	347015139R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x DFRIEH2 12,5mm		m2	3,70	953,00	1 863,35	1 662,75	3 526,10	0,02	0,06
58	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2		m2	3,70	53,40	0,00	197,58	197,58	0,00	0,00
59	342264019.001	Podhled sádrokartonový, dodatečný obklad SDK deskou na ocel konstrukci		m2	2,16	1 500,00	456,00	2 784,00	3 240,00	0,01	0,03
		<i>vč.tmelení a broušení a SDK desek; plocha jednotlivě do 0,5m2</i>									
60	342230010.01	Sokl v=10cm z cihel plných, tloušťka 6,5 cm - tenkovrstvé zdění na tmel		m	2,10	750,00	291,67	1 283,33	1 575,00	0,01	0,02
		<i>m.č.307</i>									
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					22 378,80	42 409,20	64 788,00		0,52
61	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna		kus	15,00	3 000,00	13 048,26	31 951,74	45 000,00	0,02	0,25
		<i>včetně dodávky materiálu</i>									
62	416093129R00	Čelo podhledu SDK,v.do 500 mm, 1xCD, 1xDFRIH 12,5 mm		m2	16,49	1 200,00	9 330,55	10 457,45	19 788,00	0,02	0,27
		<i>ostění střešních oken</i>									
43		Schodiště					946,37	19 053,63	20 000,00		0,03
63	4341219.1	Oprava a vyrovnaní stávajícího venkovního předloženého schodiště z kamenných stupňů		kompl	1,00	20 000,00	946,37	19 053,63	20 000,00	0,03	0,03
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					4 507,82	787,18	5 295,00		10,21
64	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (podklad dna sklep.světlíku)		m2	1,12	123,00	114,39	23,37	137,76	0,29	0,32
		<i>šterkodrt frakce 0-32 mm</i>									
65	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm-dorovnání pod podklad chodníku uliční strany		m2	5,88	231,00	1 149,39	208,89	1 358,28	0,44	2,59
		<i>šterkodrt frakce 0-32 mm</i>									
66	564861114RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm - podklad chodníky		m2	14,39	264,00	3 244,03	554,93	3 798,96	0,51	7,30
		<i>šterkodrt frakce 0-32 mm</i>									
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					1 732,65	6 608,85	8 341,50		1,78
67	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěš do drě 4-8mm tl.4,0cm		m2	8,51	347,00	455,59	2 497,38	2 952,97	0,07	0,61
68	59247377	<i>Dlaždice teracové přírodní HBT 30x30x3 cm -předpoklad nové dlaždice do 30%</i>		m2	2,81	295,00	828,95	0,00	828,95	0,07	0,20
69	596415040R00	Kladení kamenné dlažby do drtě tl. 4 cm - zpětné montáž kanenných dlaždic		m2	13,14	347,00	448,11	4 111,47	4 559,58	0,07	0,97
		<i>včetně dodávky drtě 4-8mm</i>									
61		Úprava povrchů vnitřní					124 221,97	383 014,32	507 236,29		34,07
70	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových		m2	213,62	319,00	9 696,21	58 448,57	68 144,78	0,02	3,78
71	611422133.001	Omitka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková		m2	3,18	327,00	144,33	895,53	1 039,86	0,05	0,16
		<i>opravy do 30%-celková plocha klenby 10,6m2</i>									
72	611474410R00	Omitka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk		m2	2,16	203,00	136,41	302,07	438,48	0,01	0,02
		<i>nové SDK desky</i>									
73	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových		m2	719,36	270,00	28 340,90	165 886,30	194 227,20	0,02	11,32
74	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká		m2	60,80	266,00	2 088,54	14 084,26	16 172,80	0,04	2,68
		<i>pod obklady</i>									
75	612422391R00	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-30%		m2	719,36	74,00	10 330,01	42 902,63	53 232,64	0,01	5,78

76	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková <i>nové příčky</i>	m2	13,30	322,00	442,39	3 840,21	4 282,60	0,05	0,63
77	612474410R00	Omitka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk <i>nové SDK desky</i>	m2	181,23	223,00	13 244,29	27 170,00	40 414,29	0,01	1,54
78	0799700.20	Povrchové úpravy pro rezné zdívo - zpevnění povrchu cihel pomocí organo křemičitanů <i>(spotřeba 0,3-0,5l/m2), zdívo+klenba</i>	m2	81,10	300,00	16 565,11	7 764,89	24 330,00	0,00	0,00
79	0799700.10	Povrchové úpravy pro rezné zdívo - místní vyspravení a doplnění <i>předpoklad 15% (zdívo+klenba)</i>	m2	12,17	500,00	0,00	6 085,00	6 085,00	0,00	0,00
80	610411129R00	Nástřik protisolným roztokem 2x <i>omitáné zdívo 1PP</i>	m2	114,60	150,00	12 665,15	4 524,85	17 190,00	0,00	0,06
81	602016103.001	Podhoz (postřik) stěn vápennou omítkou <i>provedení sítovitě 50 % pokrytí plochy</i>	m2	114,60	88,60	4 050,74	6 102,82	10 153,56	0,00	0,48
82	612421615.001	Omitka vnitřní vápenná připravená na stavbě , hrubá zatřená <i>v tl.min.30mm</i>	m2	114,60	220,00	12 372,65	12 839,35	25 212,00	0,04	4,49
83	612422491.001	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn	m2	114,60	74,20	3 974,61	4 528,71	8 503,32	0,01	1,53
84	627452111R00	Spárování maltou vápennou zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	39,42	197,00	447,04	7 318,70	7 765,74	0,02	0,68
85	602022191R00	Hloubková penetrace SDK desek před nanášením štuk.omítky - 2x <i>adhezní můstek, sjednocení savosti podkladu</i>	m2	181,23	77,00	7 923,45	6 031,26	13 954,71	0,00	0,04
86	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů a podlah - interier	m2	138,95	30,60	1 239,63	3 012,24	4 251,87	0,00	0,01
87	627452141.001	Oprava spárování cihelných kleneb vápennou maltou	m2	43,52	272,00	560,50	11 276,94	11 837,44	0,02	0,86
	62	Úprava povrchů vnější				96 074,69	319 192,11	415 266,80		0,95
88	622412515R00	Nátěr stěn vněj.,slož.1-2,,vápenný,oprav.omít.- dvorní fasáda <i>ekvivalent.difuz tl.nátěru menší než 0,1m</i>	m2	63,50	300,00	10 845,17	8 204,83	19 050,00	0,00	0,04
89	622412535R00	Nátěr stěn vněj.,slož.5, vápenný,oprav. omítka - uliční fasáda <i>ekvivalent.difuz tl.nátěru menší než 0,1m</i>	m2	67,20	390,00	14 301,85	11 906,15	26 208,00	0,00	0,06
90	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění nátěru	m2	130,70	100,00	2 213,47	10 856,53	13 070,00	0,00	0,01
91	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	32,00	35,90	335,20	813,60	1 148,80	0,00	0,00
92	622421721R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 10% <i>dvorní fasáda</i>	m2	57,50	676,00	10 747,17	28 122,83	38 870,00	0,00	0,18
93	622421751R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn, sl.V,do 10% <i>uliční fasáda</i>	m2	64,60	4 000,00	27 962,57	230 437,43	258 400,00	0,00	0,24
94	34000100.01	Provedení nuty nad úrovní chodníků proti přenosu vlhkosti do omítkového systému	m	9,40	800,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00
95	602011121.001	Jádrová sušící omítka na bázi přírodního románského vápna <i>prům tloušťka vrstvy 30 mm</i>	m2	9,70	2 000,00	15 290,01	4 109,99	19 400,00	0,04	0,38
96	602011151.001	Jemná sušící omítka na bázi přírodního románského vápna <i>tloušťka vrstvy 2,5 mm</i>	m2	9,70	3 000,00	13 337,58	15 762,42	29 100,00	0,00	0,03
97	629900.001	Vzorkování fasády před stanovením jejího konečného barevného řešení <i>včetně stanovení granulometrie štku</i>	soub	1,00	2 500,00	1 041,67	1 458,33	2 500,00	0,01	0,01
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				23 001,49	12 236,71	35 238,20		5,23
98	631312141R00	Doplnění ryh betonem ve stávajících podlahách <i>vedení ZTI, UT</i>	m3	0,33	5 240,00	829,79	899,41	1 729,20	2,50	0,83
99	639571210R00	Kačírek - dilatační mezera podlaha-stěna š.125mm, tl. 100 mm D+M <i>frakce 16-22mm</i>	m2	9,00	150,00	1 029,74	320,26	1 350,00	0,16	1,44
100	632442411R00	Potěr polymercement. ve spádu,,tl. do 40mm (tl.20-36 mm)	m2	1,70	1 000,00	287,74	1 412,26	1 700,00	0,03	0,04
101	632411105RT2	Dod.+mont samonivelač. stěrky .tl.5 mm - vyrovnání podlah místnosti dotčených dispozičními úpravami <i>včetně penetrace podkladu a přebroušení stěrky</i>	m2	53,94	350,00	12 615,68	6 263,32	18 879,00	0,01	0,48
102	632411110RT2	Vyrovnání podkladu polymercement.stěrkou 5-20mm (prům.tl.10mm) <i>vyrovnání podkladu pod keramické dlažby po vybourání stávajících</i>	m2	21,12	250,00	4 154,66	1 125,34	5 280,00	0,02	0,38
103	632451013R00	Vyrovnání a úprava podkladu pod plech střešní krytinu -vyrovnávací potěr v prům.tl.40 mm <i>spád 5% tl.30-50mm</i>	m2	25,20	250,00	4 083,89	2 216,11	6 300,00	0,08	2,06
	64	Výplně otvorů				23 479,49	6 853,51	30 333,00		0,45
104	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	343,00	7,19	335,81	343,00	0,02	0,02
105	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	5,00	736,00	362,30	3 317,70	3 680,00	0,05	0,27
106	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	8,00	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
107	5533300110	Zárubeň ocelová 110/600/1970 L, P (zděná příčka)	kus	5,00	2 010,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,01	0,05
108	55330445	Zárubeň ocelová S100 600x1970x100 L, P (sádrokarton)	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,01	0,01
109	55330447	Zárubeň ocelová S100 700x1970x100 L, P (sádrokarton)	kus	1,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,01	0,01
110	5533300130	Zárubeň ocelová 110/800/1970 L, P (zděná příčka)	kus	1,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,01	0,01
111	55330449	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 L,P (sádrokarton)	kus	5,00	1 190,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,01	0,06
112	5533300121	Zárubeň ocelová 110/800/1970 L, P s deklarovanou požární odolností EW 30 (sádrokarton)	kus	1,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,01	0,01
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti				4 126,40	2 554,00	6 680,40		0,03
113	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -svislá; min.tl.isolace 2mm <i>zhotovení hydroizolační vrstvy na stěně sprch. koutů , aplikace pomocí válečku nebo hladké stěrky</i>	m2	5,18	390,00	1 236,58	783,62	2 020,20	0,00	0,01
114	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -vodorovná; min.tl.isolace 2mm <i>podlahy sprcha, pod plynovým kotlem</i>	m2	5,10	360,00	1 123,83	712,17	1 836,00	0,00	0,01
115	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna <i>hydroizolace hygien.zařízení vč.vnitřních a vnějších rohů</i>	m	12,33	120,00	984,48	495,12	1 479,60	0,00	0,00
116	711212001RS4	Hydroizolační povlak - 2x nátěr (sklep.světlík) <i>krystal.hydroizol., netlak.voda</i>	m2	4,68	280,00	781,52	528,88	1 310,40	0,00	0,01
117	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	1 140,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				7 473,18	1 561,68	9 034,86		0,12
118	712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, bitumenové pásy na sucho <i>pojistná a separační vrstva pod plechovou krytinu</i>	m2	28,20	14,90	0,00	420,18	420,18	0,00	0,00

119	62856101	Pás modifikovaný asfalt. na dřevěné bednění min.tl 3,0mm s vložkou s umělohmotné rohože, samolepicí spoj -pojistná a separační vrstva	m2	31,02	191,00	5 924,82	0,00	5 924,82	0,00	0,12
120	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,12	1 220,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00
121	712111113.001	Hydroizol.nátěr střech "tekutá guma" - 2x (min.tl izolace 2,0mm)	m2	1,38	615,00	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00
122	23521595	nátěr vnitřního prostoru větrací šachty vč.svislých stěn a VZT potrubí								
122	23521595	Hydroizolační elastická nátěrová hmota "tekutá guma" - spotřeba 1kg/m2 na 1mm tl.	kg	2,76	561,00	1 548,36	0,00	1 548,36	0,00	0,00
123	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,12	1 220,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00
713		Izolace tepelné				174 257,90	138 757,73	313 015,63		1,08
124	713103129.001	Vyjmutí tep. izolace stěn, volně, minerál tl.do 100 mm k dalšímu použití	m2	91,49	55,00	0,00	5 031,95	5 031,95	0,01	0,59
125	713131130R00	jednostranné odpláštění SDK příček pro vložení vnitřních instalací Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce - zpětná montáž předpoklad - nová izolace do 30%	m2	91,49	90,00	520,47	7 713,63	8 234,10	0,00	0,02
126	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm (návrh.souřh.tepel.vodivosti max.0,038W.m-1.K-1)	m2	27,69	497,00	13 761,93	0,00	13 761,93	0,00	0,07
127	713161702R00	Položení nadkrokovní izolace, slepení přesahů fólie	m2	126,30	260,00	0,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00
128	28376922	Deska izolační PIR pro nadkrokovní izolaci tl 80 mm (návrhový souřh.tepelné vodivosti max 0,026 W/m.K)	m2	138,93	635,00	88 220,55	0,00	88 220,55	0,00	0,39
129	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce-střešní světlík	m2	1,38	250,00	21,81	323,19	345,00	0,00	0,00
130	283754902	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm	m2	1,45	250,00	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00
131	713111261R00	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou	kus	20,00	120,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
132	713134211RK6	Dod.+mont. parozábrany na stěny s přelepením spojí -3NP půdní nadezdívky, štitové stěny polyetylénová fólie s výztužnou mřížkou s reflexní Al vrstvou; plošná hmotnost -170g/m2 , Sd = min300m, tl.min.0,27mm	m2	41,08	3 910,00	71 370,64	89 252,16	160 622,80	0,00	0,01
133	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,08	1 110,00	0,00	1 198,80	1 198,80	0,00	0,00
721		Vnitřní kanalizace				1 325,16	324,84	1 650,00		0,00
134	721223450RT1	Vpust' podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr., svislý odpad DN 110, bez izolační příruby	kus	1,00	1 150,00	1 096,32	53,68	1 150,00	0,00	0,00
135	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	1,50	250,00	157,92	217,08	375,00	0,00	0,00
136	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm	m	0,50	250,00	70,92	54,08	125,00	0,00	0,00
762		Konstrukce tesařské				53 652,71	46 351,95	100 004,66		3,52
137	762341921R00	Výřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2	m2	0,25	650,00	0,97	161,53	162,50	0,01	0,00
138	762343931RT2	úprava stávajícího střešního okna Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2	m2	0,88	1 450,00	190,02	1 085,98	1 276,00	0,01	0,01
139	762341210RT2	prkna tl.24 mm Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz oprava stávajícího bednění (předpoklad do 30%)	m2	39,51	122,00	2 443,23	2 376,99	4 820,22	0,01	0,57
140	762341811R00	včetně dodávky prken tloušťky 24 mm Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	39,51	37,80	0,00	1 493,48	1 493,48	0,02	0,59
141	762342251RT2	stávající bednění-předpoklad do 30% Montáž kontralatí přes izolaci z tuhé pěny do 140 mm	m2	128,10	180,00	19 654,88	3 403,12	23 058,00	0,00	0,19
142	762341210RT2	včetně dodávky latě 100 x 40 mm Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	129,70	315,00	20 708,44	20 147,06	40 855,50	0,01	1,88
143	762131811.01	včetně dodávky prken tloušťky 24 mm Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí - sklepní přepážky	m2	7,21	43,00	26,55	283,48	310,03	0,01	0,10
144	762145101R00	demont. k dalšímu použití Montáž sklepních přepážek z laťových příček	m2	7,21	1 200,00	199,84	8 452,16	8 652,00	0,00	0,00
145	763791101R00	zpětná montáž Dod.+mont.ostatních prvků z prken hoblovaných-štitové prkno (zakrytí nadkrokovní izolace	m	10,90	69,70	205,14	554,59	759,73	0,00	0,00
146	762344.01	včetně dodávky prkna 30x80mm Montáž podélného pr. trámku 60/80mm vruty-ukončení nadkrokovní izolace	m	37,00	350,00	10 223,64	2 726,36	12 950,00	0,00	0,16
147	998762102R00	vč.dodávky řeziva 60/80mm a vrutů TORX 8x 160mm Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,52	1 610,00	0,00	5 667,20	5 667,20	0,00	0,00
764		Konstrukce klempířské				34 521,51	81 656,99	116 178,50		0,77
148	764430930R00	oprava oplechování zdí z Pz plechu,rš 400 mm	m	5,00	960,00	1 541,11	3 258,89	4 800,00	0,00	0,02
149	764453914R00	předpoklad oprava čtyřhranné zděje Pz o str.150 mm	kus	1,00	1 320,00	171,75	1 148,25	1 320,00	0,00	0,00
150	764811249.001	prostup přes atiku v uliční fasádě D+M krytina hladká z lak. Pz svítků š.do 1000 mm,těsněná dvojitá stojatá drážka, atypická plocha se zvýšenou pracností	m2	15,60	1 960,00	9 704,72	20 871,28	30 576,00	0,01	0,10
151	764918912R00	K9 D+M závětrné lišty z pozink.lak.plechu tl.0,55 mm rš 450 mm	m	13,20	690,00	204,74	8 903,26	9 108,00	0,00	0,01
152	764394241R00	K1 D+M podkladní pás z Pz plechu tl. 0,8 mm, rš 150 mm	m	13,20	490,00	3 483,83	2 984,17	6 468,00	0,00	0,02
153	764918222R00	K2 D+M.okapového plechu z pozink.lak.plech. tl.0,55mm na šikmé střeše rš 360	m	37,00	210,00	5 290,08	2 479,92	7 770,00	0,00	0,00
154	764394242R00	K3 D+M podkladní pás z Pz plechu tl. 0,8 mm, rš 250 mm	m	37,00	180,00	4 375,43	2 284,57	6 660,00	0,00	0,06
155	764918225.001	K4 D+M oplechování okapu z lakovaného Pz plechu tl.0,55mm, rš 150 mm	m	37,00	195,00	2 700,92	4 514,08	7 215,00	0,00	0,03
156	764928303.001	K5 D+M oplechování zdí z lakovaného pozink. plechu,tl.0,55mm rš 450 mm	m	9,97	690,00	2 517,12	4 362,18	6 879,30	0,00	0,02
157	764918400.01	K6 D+M nerezový komínový prostup střechou 36-45°prům.130mm	kus	1,00	2 300,00	1 995,60	304,40	2 300,00	0,00	0,00
158	764999.001	K7 D+M. komínek odvětrávací z pozink. lak. plechu tl.0,55mm D150mm vč stříšky	kus	1,00	1 285,00	1 142,22	142,78	1 285,00	0,00	0,00
159	764919597R00	K8 Zpětná mont.žlab.kotlíku.kónick z lak.plechu, pro rš 400	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
160	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	15,00	450,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,02	0,30

161	764393831R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45°	m	17,05	230,00	0,00	3 921,50	3 921,50	0,00	0,03
162	764311831RT1	Demontáž krytiny plechové, do 25 m2, do 45°	m2	15,53	250,00	0,00	3 882,50	3 882,50	0,01	0,11
		<i>z Pz plechu</i>								
163	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce, detaily při napojování na stávající oplechování, skryté konstrukce	h	16,00	405,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
164	764351837R00	Demontáž žlabových háků, sklon do 45°	kus	4,00	30,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
165	764352841R00	Demontáž stávajících žlabů půlkruh. oblouk., k dalšímu použití	m	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,01
166	764352291R00	Zpětná montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	3,00	320,00	51,97	908,03	960,00	0,00	0,00
167	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, do D 120 mm k dalšímu použití	m	16,90	120,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,05
		<i>vč. kolen</i>								
168	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	16,90	235,00	451,42	3 520,08	3 971,50	0,00	0,00
		<i>vč. kolen</i>								
169	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	4,00	120,00	38,58	441,42	480,00	0,00	0,00
170	553448288	Hák žlabový rš 330 l = 590	kus	4,00	213,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00
171	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,77	2 210,00	0,00	1 701,70	1 701,70	0,00	0,00
765		Krytina tvrdá				147 457,30	196 208,60	343 665,90		4,15
172	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti	m2	126,30	370,00	0,00	46 731,00	46 731,00	0,01	1,77
173	765321840R00	Přípl.za sklon přes 30 do 45°,do suti,čtverce,šabl	m2	126,30	80,00	0,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00
174	765322121R00	Krytina vláknocement.maloformát.400x400mm, jednoduché,na bednění	m2	129,70	1 230,00	98 108,94	61 422,06	159 531,00	0,01	1,84
175	765322290R00	Příplat.za sklon přes 30 do 45°,kryt.jedn.	m2	129,70	80,00	0,00	10 376,00	10 376,00	0,00	0,00
176	765322810R00	Dvojitě založení krytiny Cembrit u okapu do roviny	m	37,00	490,00	6 686,79	11 443,21	18 130,00	0,00	0,11
177	765328522RT1	Hřeben vláknocement,krytina univerzální větrací systém-hřebenová lať 50/180mm	m	20,70	460,00	7 127,96	2 394,04	9 522,00	0,00	0,09
		<i>hřebenáč kónický 480 x 230 mm, 2,5 kusů/m+větrací pás pod hřebenáč+hřebenová lať</i>								
178	59243878	Univerzální držák hřebenové latě- Z3	kus	23,00	56,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00
179	765799313RL2	Montáž doplňkové hydroizolační vrstvy na stávající bednění, přeplepení spoju	m2	126,30	126,00	8 664,41	7 249,39	15 913,80	0,00	0,03
		<i>parobrzda/ vzduchotěsná vrstva (difúzně uzavřená) - asfaltový SBS modifikovaný pás , nosná vložka-umělohmotná rohož, samolepicí spoje</i>								
180	765799313RK3	Dod.+mont.pojistné fólie na PIR panely (difúzně otevřená) s přeplepením spoju	m2	126,30	69,00	4 435,28	4 279,42	8 714,70	0,00	0,03
		<i>pětivrstvá pojistná asfalt.hydroizolace, ve spojích samolepicí asfalt pás</i>								
181	765799313RN2	Dod.+mont.separační fólie difúzně otevřené na bednění přeplepení spoju	m2	129,70	69,00	4 166,93	4 782,37	8 949,30	0,00	0,02
		<i>separační fólie pod krytinou</i>								
182	765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°,fólie na bednění	m2	256,00	80,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00
183	765312495R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální,hliníková D+M	m	37,00	65,00	1 662,44	742,56	2 405,00	0,00	0,02
		<i>vč.spojovacích prostředků</i>								
184	765322701R00	Protisněhová zábrana - sněhový hák v ploše střechy	kus	325,00	59,00	12 879,61	6 295,39	19 175,00	0,00	0,07
		<i>2,5 ks/m2</i>								
185	765718810.001	Demontáž pálené krytiny zdi atik. š. 75 cm k dalšímu použití	m	7,35	190,00	0,00	1 396,50	1 396,50	0,02	0,12
		<i>předpoklad-zpětné využití 80%</i>								
186	765719121.001	Mont.pokrytí.atik š.75cm pálen.bobr.do malty	m	7,35	630,00	1 305,33	3 325,17	4 630,50	0,00	0,00
		<i>oprava a přeskádkání, předpoklad nové tašky 20%</i>								
187	59660021	Bobrovka segmentový řez rezná hřebenová	kus	46,00	24,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,06
188	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	4,15	1 250,00	0,00	5 187,50	5 187,50	0,00	0,00
766		Konstrukce truhlářské				558 313,47	283 303,73	841 617,20		0,54
189	766620050RA0	Okno střešní Velux 55 x 98 cm D+M včetně lemování a zateplovací sady - T303	kus	8,00	12 690,00	89 815,22	11 704,78	101 520,00	0,03	0,21
		<i>přesné specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								
190	766620051RA0	Okno střešní Velux 78 x 98 cm D+M, včetně lemování a zateplovací sady - T304	kus	2,00	14 990,00	26 907,96	3 072,04	29 980,00	0,04	0,08
		<i>přesné specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								
191	766620052RA0	Okno střešní Velux 78 x 118 cm D+M, včetně lemování a zateplovací sady - T 305	kus	5,00	12 360,00	55 822,19	5 977,81	61 800,00	0,05	0,23
		<i>přesné specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								
192	766624062R00	Montáž předokenních markýz střešních oken	kus	15,00	500,00	181,65	7 318,35	7 500,00	0,00	0,00
193	61140583.A	Venkovní markýza s pùhledné síťoviny, ruční ovládání - střešní okno 55x98 cm	kus	8,00	1 510,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00
194	61140584	Venkovní markýza s pùhledné síťoviny, ruční ovládání - střešní okno 78x98 cm	kus	2,00	1 610,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00
195	61140585	Venkovní markýza s pùhledné síťoviny, ruční ovládání - střešní okno 78x118 cm	kus	5,00	1 790,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00
196	766629.001	Dod.+mont oken dřevěných rozměru 1,17x0,60m - T001	kus	1,00	7 000,00	5 977,53	1 022,47	7 000,00	0,00	0,00
		<i>přesné specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								
197	766629.002	Dod.+mont oken dřevěných rozměru 0,80x0,45m -T002	kus	1,00	600,00	498,70	101,30	600,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								
198	766623919.01	Renovace oken zdvoj. otevíravých 0,95x1,18m, bez výměny prvků - T301	ks	1,00	19 000,00	2 280,00	16 720,00	19 000,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikave viz výpis výplní otvorů</i>								
199	766623919.02	Óprava a repase oken zdvoj. otevíravých 0,90x1,16m, bez výměny prvků - T302	ks	2,00	19 000,00	4 684,93	33 315,07	38 000,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikave viz výpis výplní otvorů</i>								
200	766622923.01	Renovace oken 1,16x 1,88m dvojitých s deštěním, s výměnou vnějších křidel - T101	ks	2,00	2 140,00	2 340,63	1 939,38	4 280,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikave viz výpis výplní otvorů</i>								
201	766-147	Dod.+mont vnitřní prosklené stěny s obloukovým nadsvětlíkem, masiv dub - T105	kus	1,00	105 600,00	92 580,82	13 019,18	105 600,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								
202	766-600	Dod.+mont dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 60x197cm - T108, T206, T308	kus	8,00	5 400,00	39 060,20	4 139,80	43 200,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace vč.doplňků viz výpis výplní otvorů</i>								
203	766-700	Dod.+mont dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 70x197cm - T205	kus	1,00	5 400,00	4 892,82	507,18	5 400,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace vč.doplňků viz výpis výplní otvorů</i>								
204	766-800	Dod.+mont dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 80x197cm - T106, T203, T204, T307	kus	14,00	5 400,00	67 784,81	7 815,19	75 600,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace vč.doplňků viz výpis výplní otvorů</i>								
205	766-801	Dod.+mont dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 80x197cm požární EW 30 DP3-C - T107	kus	1,00	5 400,00	4 899,81	500,19	5 400,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace vč.doplňků viz výpis výplní otvorů</i>								
206	766664991	Dodatečné provedení větracích otvorů dřevěných dveří, vč.nerezových větracích mřížek - T004	kus	2,00	850,00	1 217,87	482,13	1 700,00	0,00	0,00
		<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>								

207	766622923.02	Renovace oken 0,88x 1,52m dvojitých s deštěním, s výměnou vnějších křidel - T102 <i>přesná specifikave viz výpis výplní otvorů</i>	ks	7,00	24 000,00	82 526,32	85 473,68	168 000,00	0,00	0,00
208	766622923.03	Renovace oken 1,16x 1,83m dvojitých s deštěním, s výměnou vnějších křidel - T201 <i>přesná specifikave viz výpis výplní otvorů</i>	ks	3,00	28 000,00	44 545,45	39 454,55	84 000,00	0,00	0,00
209	766662911.01	Renovace dveří vnějších z tvrdého dřeva, bez výměny prvků - T003 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	ks	1,00	18 000,00	2 061,07	15 938,93	18 000,00	0,00	0,00
210	7666222.001	Dod.+mont okna prosvětlovacího, vnitřního rozměru 0,90x0,70m, pevné zasklení - T204-nadsvětlik <i>přesná specifikace vč.doplňků viz výpis výplní otvorů</i>	kus	1,00	3 650,00	3 423,46	226,54	3 650,00	0,00	0,00
211	766100.01	Dod.+ mont. větrací šachty 0,85x0,30m - T1 <i>přesná specifikace viz výpis výrobků</i>	m2	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
212	766100.02	Dod.+ mont. větrací šachty 0,45x0,30m - T2 <i>přesná specifikace viz výpis výrobků</i>	m2	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
213	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m <i>zpětná montáž</i>	kus	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
214	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m <i>zpětná montáž</i>	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
215	766662911.02	Renovace dveří vnějších z tvrdého dřeva, bez výměny prvků - T103 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	ks	1,00	15 000,00	1 267,61	13 732,39	15 000,00	0,00	0,00
216	766662911.03	Renovace dveří vnějších z tvrdého dřeva, bez výměny prvků - T104 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	ks	1,00	15 000,00	1 294,42	13 705,58	15 000,00	0,00	0,00
217	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	t	0,54	1 180,00	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00
218	767311810R00	Demontáž stávající střešních světlíků všech typů včetně zasklení	m2	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,02	0,04
219	767316514R00	Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných <i>včetně manžety v=450mm</i>	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
220	611001206	Střešní světlík (trojsklo, ploché zasklení) do ploché střechy hliníkový pevný 100 x 100 cm - T306; přesná specifikave viz výpis výplní otvorů	kus	1,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,01	0,01
221	767137802R00	Demontáž desek příček sádrokartonových <i>odpláštění pro provedení vnitřních instalací</i>	m2	91,49	150,00	0,00	13 723,50	13 723,50	0,01	1,10
222	767137803.001	Demontáž sádrokartonových, desek podhledů do suti <i>v místech vedení elektroinstalace</i>	m2	2,16	150,00	0,00	324,00	324,00	0,01	0,03
223	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.povrchové úpravy <i>Z1-nosná kce plyn.kotle</i>	kg	15,00	230,00	1 006,88	2 443,12	3 450,00	0,00	0,00
224	767662110.01	Zpětná montáž mříží pevných 0,85x 1,50m - šroubováním <i>okna T102 1NP</i>	ks	3,00	355,00	71,00	994,00	1 065,00	0,04	0,11
225	767900.01	Demontáž mříží 0,85x 1,50 <i>okna T102 1NP</i>	kus	3,00	80,00	0,00	240,00	240,00	0,04	0,11
226	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 771 Podlahy z dlaždic	t	0,27	1 540,00	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00
227	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	39,09	35,00	672,00	696,15	1 368,15	0,00	0,01
228	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm <i>soklíky schodišť podest (25,16m) zalícovat s omítkou stěn</i>	m	33,73	220,00	577,29	6 843,31	7 420,60	0,00	0,01
229	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	33,73	45,00	88,55	1 429,30	1 517,85	0,00	0,00
230	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm <i>vč.dodávky tmele (tř.C2T S1), spáry max.š= 1,0mm</i>	m2	39,09	617,00	4 257,07	19 861,46	24 118,53	0,01	0,27
231	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	87,93	50,00	1 657,45	2 739,05	4 396,50	0,00	0,00
232	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	39,09	120,00	4 690,75	0,05	4 690,80	0,00	0,05
233	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	39,09	150,00	0,00	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00
234	597642240	Dlažba slinutá neglazovaná kalibrovaná 600x600x9 mm	m2	21,18	950,00	20 121,00	0,00	20 121,00	0,02	0,39
235	597642240	Dlažba keramická glazovaná kalibrovaná 600x600x9 mm	m2	27,67	950,00	26 286,50	0,00	26 286,50	0,02	0,50
236	771575108RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x6,5 cm-oprava 1PP <i>vč.dodávky flexibilního mrazuvzdorného tmele</i>	m2	5,77	560,00	774,24	2 456,96	3 231,20	0,00	0,02
237	59694100	Dlažba cihelné pásky 250x65x15 mm-1PP	m2	6,64	850,00	5 644,00	0,00	5 644,00	0,06	0,39
238	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - cihelná dlažba 1PP	m2	5,77	120,00	692,42	-0,02	692,40	0,00	0,00
239	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,77	150,00	0,00	865,50	865,50	0,00	0,00
240	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 773 Podlahy z litého teraca	t	1,65	650,00	0,00	1 072,50	1 072,50	0,00	0,00
241	773414200R00	Soklíky z přírod.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm <i>soklíky zalícovat s omítkou stěn</i>	m	15,60	371,00	458,66	5 328,94	5 787,60	0,01	0,13
242	773419090R00	Soklíky z přírod.teraca příplatek za bílý cement	m	15,60	23,30	363,48	0,00	363,48	0,00	0,02
243	7735100.1	Schodišťové stupně z litého přírodního teraca (bílý cement), tl. do 2 cm <i>stupnice+podstupnice, čelo schodišť.ramene</i>	m2	25,94	1 800,00	7 800,82	38 891,18	46 692,00	0,07	1,82
244	773519090R00	Podlahy z přírod.teraca, příplatek za bílý cement	m2	25,94	173,00	4 487,61	0,01	4 487,62	0,01	0,26
245	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobně-stupně, soklíky	m2	27,91	400,00	0,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00
246	783800.2	Impregnace teracových povrchů- schodiště a soklík <i>nanotechnologický transparentním impregnačním prostředkem se zpevňujícími účinky</i>	m2	27,91	40,00	767,71	348,69	1 116,40	0,00	0,00
247	965048515R00	Broušení a čištění povrchu schodišť stuňů do tl. 5 mm <i>stupnice, postupnice před pokládkou litého teraca</i>	m2	25,94	320,00	0,00	8 300,80	8 300,80	0,01	0,33
248	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m 776 Podlahy poviakové	t	2,56	701,00	0,00	1 794,56	1 794,56	0,00	0,00
249	776200810RT3	Odstránění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť <i>z ploch do 5 m2</i>	m	18,90	240,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,01
250	776511810RT3	Odstránění PVC a koberců lepených bez podložky <i>z ploch do 10 m2</i>	m2	255,88	95,00	0,00	24 308,60	24 308,60	0,00	0,26

251 284122101 Podlahovina PVC zátěžová; min.š. role 3 m;min tl. 2,5 mm, třída zátěže 33
252 284123161 Podlahovina PVC zátěžová antistatická , min. tl. 2 mm, třída zátěže 33

253 776421200R00 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,pásy na lišty v=50mm
254 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu v=50mm
255 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových pryžových nebo z PVC
256 776572100RU1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních
včetně koberce typu Jekor
257 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo
258 776521230R00 Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých
259 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou
260 776200830R00 Odstranění hran schodišťových stupňů
261 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

784 Malby
262 784412301R00 Pačokování 2x, výpenným mlékem
vápenné omítky 1PP
263 784390020R00 Příplatek k malbě, schodiště
264 784402801R00 Odstranění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m
265 784403801R00 Odstranění maleb omýtím v místnosti H do 3,8 m
266 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x
267 784195312R00 Malba směsí tekutou, bílá, bez penetrace, 2 x (stěna, strop); ořez za mokra -tř.3
1/2 celkového množství
268 784195322R00 Malba směsí tekutou, barva, bez penetrace,2 x (stěna stropo); ořez za mokra -tř.3
1/2 celkového množství

781 Obklady (keramické)
269 781111112R00 Obkládání vnějších rohů s boušením hran obkladů 45° "kamenický roh"
270 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele-velkoformátové obklady
vč dodávky tmele
271 781479705RT3 Přípl.za spárovací hmotu - plošně
malta Keracolor FF (Mapei)
272 597813747 Obkládačka keramická min.rozměr 300x 600mm, kalibrovaná nebo rektifikované pro tenké spáry

273 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
783 Natěry
274 783222130RT1 Natěr syntetický kov.konstrukcí 2x - zárubně, stávající zábradlí, stávající mříže
2v1 na železo
275 783903811R00 Odmaštění oplechování a plechové krytiny systémovým odmašťovačem
stávající zachovávané oplehování střechy, stávající parapety, stávající nadokenní římsy
276 783293203R00 Natěr kovových konstr.disperz.akrylátovou barvou Z+2x email
stávající zachovávané oplehování střechy, stávající parapety
277 625907111R00 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru
stávající zachovávané oplehování střechy
278 783782205R00 Natěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
279 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači

stávající zárubně, zábradlí, mříže
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
280 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace
281 900-001 HZS - demontáž stávajících zařízeníových předmětů a vybourání stávajících rozvodů zdravotnický
stavební dělník v tarifní třídě 4
282 900-002 HZS - demontáž stávajících zařízení a vedení VZT
stavební dělník v tarifní třídě 4
283 900-003 HZS - demontáž stávajícího zařízení silnoproudé elektroinstalace
stavební dělník v tarifní třídě 4
284 900-004 HZS - demontáž stávajícího zařízení slaboproudé elektroinstalace
stavební dělník v tarifní třídě 4
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
285 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou
včetně obrubníku 50/5/20 cm

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
286 931981021R00 Těsnění pracovní spáry - bobtnající těsnící páska
94 Lešení a stavební výtahy
287 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
288 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032
3 měsíce
289 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
290 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
291 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m
292 944944013R00 Montáž ochr. a stínící sítě z umělých vláken - stínění do 70%
293 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013
3 měsíce
294 944944083R00 Demontáž ochr. a stínící sítě z umělých vláken,stínění do 70%
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
295 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
296 954312209R00 Opláštění z SDK,2.str.do 500x500mm,DFREIH2 tl.12,5mm
opláštění VZT potrubí odvětrání serverovny

	m2	20,49	1 120,00	22 948,80	0,00	22 948,80	0,00	0,07
	m2	4,40	1 520,00	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,02
	m	30,42	210,00	1 549,77	4 838,43	6 388,20	0,00	0,01
	m	193,30	210,00	12 625,25	27 967,75	40 593,00	0,00	0,05
	m	275,00	30,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
	m2	216,90	196,00	29 280,10	13 232,30	42 512,40	0,00	0,29
	m2	17,10	180,00	849,91	2 228,09	3 078,00	0,00	0,00
	m2	4,00	260,00	306,94	733,06	1 040,00	0,00	0,00
	m2	21,10	30,00	141,05	491,95	633,00	0,00	0,00
	m	49,19	30,00	0,00	1 475,70	1 475,70	0,00	0,01
	t	0,44	529,00	0,00	232,76	232,76	0,00	0,00
				34 658,50	141 304,65	175 963,15		0,45
	m2	114,60	45,00	285,20	4 871,80	5 157,00	0,00	0,06
	m2	117,89	25,00	0,00	2 947,25	2 947,25	0,00	0,00
	m2	660,52	38,00	68,04	25 031,72	25 099,76	0,00	0,00
	m2	194,06	19,00	16,12	3 671,02	3 687,14	0,00	0,00
	m2	1 312,00	25,00	8 553,22	24 246,78	32 800,00	0,00	0,09
	m2	656,00	71,00	10 946,07	35 629,93	46 576,00	0,00	0,14
	m2	656,00	91,00	14 789,85	44 906,15	59 696,00	0,00	0,16
				130 941,45	101 010,15	231 951,60		2,74
	m	7,90	700,00	1 438,71	4 091,29	5 530,00	0,00	0,00
	m2	98,40	1 170,00	19 990,14	95 137,86	115 128,00	0,01	0,50
	m2	98,40	120,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,04
	m2	113,61	860,00	97 704,60	0,00	97 704,60	0,02	2,21
	t	2,74	650,00	0,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00
				16 697,92	46 207,28	62 905,20		0,14
	m2	37,78	320,00	4 538,16	7 551,44	12 089,60	0,00	0,02
	m2	61,24	50,00	259,17	2 802,83	3 062,00	0,00	0,00
	m2	61,24	320,00	7 662,75	11 934,05	19 596,80	0,00	0,03
	m2	53,94	85,00	538,30	4 046,60	4 584,90	0,00	0,01
	m2	469,35	42,00	2 300,96	17 411,74	19 712,70	0,00	0,08
	m2	24,12	160,00	1 398,57	2 460,63	3 859,20	0,00	0,00
				0,00	65 600,00	65 600,00		0,00
	h	60,00	400,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	h	24,00	400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	h	16,00	400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	h	52,00	400,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
	h	12,00	400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
				1 477,68	596,32	2 074,00		0,76
	m	6,10	340,00	1 477,68	596,32	2 074,00	0,12	0,76
				903,35	391,65	1 295,00		0,00
	m	3,50	370,00	903,35	391,65	1 295,00	0,00	0,00
				23 353,29	33 095,49	56 448,78		3,79
	m2	159,59	66,90	1,58	10 674,99	10 676,57	0,02	2,93
	m2	478,77	30,00	12 977,18	1 385,92	14 363,10	0,00	0,39
	m2	159,59	40,60	0,00	6 479,35	6 479,35	0,00	0,00
	m2	176,86	61,60	3 552,21	7 342,37	10 894,58	0,00	0,21
	m2	32,70	82,70	1 077,08	1 627,21	2 704,29	0,01	0,19
	m2	159,59	20,90	0,00	3 335,43	3 335,43	0,00	0,00
	m2	478,77	12,00	5 745,24	0,00	5 745,24	0,00	0,06
	m2	159,59	14,10	0,00	2 250,22	2 250,22	0,00	0,00
				26 283,70	93 372,42	119 656,12		4,44
	m2	314,34	130,00	496,54	40 367,66	40 864,20	0,00	0,01
	m	3,10	1 200,00	1 514,98	2 205,02	3 720,00	0,02	0,05

297 713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem-obklad VZT potrubí <i>1 vrstva - materiál ve specifikaci</i>	m2	1,86	113,00	26,92	183,26	210,18	0,00	0,00
298 63151401	Deska z minerální písti ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	1,92	467,00	896,64	0,00	896,64	0,00	0,00
299 953941110.001	Zpětná montáž schodišťového zábradlí .	m	13,80	367,00	222,31	4 842,29	5 064,60	0,01	0,19
300 953941312R00	Dod.+mont.hasicího přístroje na stěnu <i>práškový hasicí přístroj s a hasicí schopností 21A</i>	kus	8,00	2 000,00	14 486,30	1 513,70	16 000,00	0,00	0,00
301 953941319.001	Dod.+mont.požární bezpečnostního značení <i>informační tabulky, značky, označení uzávěrů médií apod</i>	kompl.	1,00	2 000,00	1 578,95	421,05	2 000,00	0,00	0,00
302 953981105R00	Chemické kotvy do zdiva, hl. 200 mm, výztuž R 10505, prům.18mm, ampule <i>celková délka kotvy 400mm</i>	kus	6,00	500,00	1 922,72	1 077,28	3 000,00	0,00	0,00
303 216903111.001	Ůtryskání ploch rezného cihelného zdiva a klenby pískem (místn.002) <i>včetně odklizení písku po tryskání</i>	m2	81,10	585,00	5 083,23	42 360,27	47 443,50	0,05	4,13
304 953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 - Z2	kus	1,00	457,00	55,13	401,87	457,00	0,05	0,05
305 55347144	Rošt podlahový 30/3 svařovaný 580x 1210 mm - Z2; včetně rámu	kus	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
96	Bourání konstrukcí				924,36	20 901,61	21 825,97		8,46
306 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,50	858,00	15,71	413,29	429,00	1,80	0,90
307 962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	34,76	83,20	168,41	2 723,62	2 892,03	0,02	0,78
308 962036992R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.isolacetl. 50 mm, příčky	m2	34,76	50,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,11
309 962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	13,40	117,00	199,07	1 368,73	1 567,80	0,18	2,47
310 962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,88	140,00	24,93	238,27	263,20	0,32	0,60
311 968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	172,00	14,30	0,00	2 459,60	2 459,60	0,00	0,00
312 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	38,00	17,20	0,00	653,60	653,60	0,00	0,00
313 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,16	362,00	389,00	5 098,92	5 487,92	0,08	1,17
314 968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,46	258,00	127,24	507,44	634,68	0,04	0,11
315 965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	16,95	79,30	0,00	1 344,14	1 344,14	0,02	0,34
316 965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 - dilatace podlah 1PP <i>ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm</i>	m3	0,90	4 840,00	0,00	4 356,00	4 356,00	2,20	1,98
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 502,73	116 899,26	125 401,99		14,10
317 976071111.01	Demontáž kovového zábradlí schodiště k dalšímu použití	m	13,80	212,00	0,00	2 925,60	2 925,60	0,04	0,51
318 971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,03	227,00	39,91	193,90	233,81	0,19	0,19
319 971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	3,26	127,00	39,89	374,13	414,02	0,18	0,59
320 978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	66,00	116,00	0,00	7 656,00	7 656,00	0,07	4,49
321 974054713.001	Dodatečné provedení otvoru v SDK stěně - dveře 800/1970mm	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,04	0,04
322 909 R00	Bourání zakrytých konstrukcí, nezměřitelné práce	h	50,00	400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
323 970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm <i>drážky pro vedení instalací</i>	m	40,00	360,00	2 112,61	12 287,39	14 400,00	0,00	0,02
324 970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm <i>drážky pro vedení instalací</i>	m	17,60	300,00	824,68	4 455,32	5 280,00	0,00	0,01
325 970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,00	3 380,00	1 076,35	2 303,65	3 380,00	0,00	0,00
326 970034200R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	1,00	474,00	127,16	346,84	474,00	0,00	0,00
327 970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,70	2 640,00	1 745,96	2 742,04	4 488,00	0,00	0,00
328 970034060R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm	m	1,70	474,00	275,36	530,44	805,80	0,00	0,00
329 970241100R00	Řezání podlah (prostý beton) hl. řezu do 100 mm	m	72,00	200,00	2 260,80	12 139,20	14 400,00	0,00	0,03
330 216904212.01	Mechanické očištění vnitřního zdiva před prováděním vápenných omítek	m2	114,60	200,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
331 216904212.02	Mechanické očištění vnějšího líc suterénního zdiva před instalací odvětrávacích panelů	m2	21,92	200,00	0,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00
332 978023411R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	81,10	84,70	0,00	6 869,17	6 869,17	0,01	1,14
333 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn <i>s vyškrabáním spár a očištěním zdiva</i>	m2	134,50	100,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,05	6,19
334 978015391R00	Otlučení omítek vnějších stěn <i>s vyškrabáním spár a očištěním zdiva</i>	m2	9,70	84,70	0,00	821,59	821,59	0,09	0,89
H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	161 216,00	161 216,00		0,00
335 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	91,60	1 760,00	0,00	161 216,00	161 216,00	0,00	0,00
M	Zednické výpomoci				22 951,06	52 122,07	75 073,13		7,83
336 340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm <i>dozdívky po stávajících rozvaděcích</i>	m2	2,99	837,00	1 200,92	1 301,71	2 502,63	0,27	0,80
337 346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	3,00	900,00	1 170,32	1 529,68	2 700,00	0,28	0,83
338 346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	6,00	575,00	1 171,23	2 278,77	3 450,00	0,13	0,81
339 346481111R00	Zapletování rýh rabicovým pletivem	m2	4,50	441,00	248,45	1 736,05	1 984,50	0,01	0,04
340 389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí-prostupy stropem <i>vč bednění betonem třídy C 16/20</i>	m3	0,30	7 880,00	1 564,02	799,98	2 364,00	2,57	0,77
341 612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	41,40	991,00	10 022,38	31 005,02	41 027,40	0,11	4,43
342 611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou vápennou	m	100,00	100,00	649,54	9 350,46	10 000,00	0,00	0,16
343 631317110R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý <i>řezání podlah pro vedení vnitřních instalací</i>	m	17,00	200,00	2 029,25	1 370,75	3 400,00	0,00	0,00
344 631317115R00	Řezání spáry hl. 0-150 mm, beton prostý <i>řezání podlah pro vedení vnitřních instalací</i>	m	27,40	279,00	4 894,94	2 749,66	7 644,60	0,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích				0,00	7 500,00	7 500,00		0,17
345 4600100.01	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - 5x <i>uliční strana</i>	ks	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,03	0,17
S	Přesuny suti				0,00	166 585,90	166 585,90		0,00
346 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,75	365,00	0,00	10 128,75	10 128,75	0,00	0,00

347 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 14x <i>celkem 15 km (skládka Mrsklesy)</i>	t	388,50	13,80	0,00	5 361,30	5 361,30	0,00	0,00
348 979990100.1	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot -směsné stavební a demoliční odpady <i>Předpoklad -skládka Mrsklesy</i>	t	25,98	2 000,00	0,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00
349 979990100.2	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot - odpady obsahující azbest <i>Předpoklad -skládka Mrsklesy</i>	t	1,77	6 500,00	0,00	11 505,00	11 505,00	0,00	0,00
350 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,75	2 090,00	0,00	57 997,50	57 997,50	0,00	0,00
351 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m-2x <i>celkem 20m</i>	t	55,50	99,70	0,00	5 533,35	5 533,35	0,00	0,00
352 979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem (2 a 3NP)	t	18,50	600,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
353 979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	ks	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
354 979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za 3.NP	kus	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem:						5 188 007,00			

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7200604SLN
Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

Projektant:
PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:
PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 03161846
DIČ: CZ03161846

IČ: 29380995
DIČ: CZ29380995

IČ: 29380995
DIČ: CZ29380995

Cena bez DPH			1 357 106,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 357 106,73	284 992,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 642 099,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	7200604SLN		
Stavba:	Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)		
Místo:	Datum:	17. 10. 2021	
Zadavatel:	Projektant:	PVLK PROJECT s.r.o.	
Uchazeč:	Zpracovatel:	PVLK PROJECT s.r.o.	
	FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 357 106,73	1 642 099,14
G1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně	1 357 106,73	1 642 099,14
	bleskosvodů		
NNL	Svítlidla	403 224,21	487 901,29
NNR	Rozváděče	275 205,68	332 998,87
NNV	Vnitřní silnoproudé rozvody	629 537,28	761 740,11
NNJ	Jímací vedení	30 269,94	36 626,63
NNU	Uzemnění	18 869,62	22 832,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNL - Svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			361 216,07
Montáž			42 008,14
Cena bez DPH			403 224,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 224,21	21,00%	84 677,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	487 901,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt: G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis: NNL - Svítidla

Místo:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	361 216,07	42 008,14	403 224,21
PSV - Práce a dodávky PSV	361 216,07	42 008,14	403 224,21
741-BEG-IN05 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m	6 056,64	1 178,01	7 234,65
741-LIS-AB51 - Demontáž stávajících svítidel, která budou zpětně osazena	8,00	3 141,36	3 149,36
741-LIS-AB52 - Zpětná montáž stávajících svítidel	6 331,05	3 141,36	9 472,41
741-OSM-0080 - Svítidlo přisazené, venkovní, sensorové	3 189,25	392,67	3 581,92
741-OSM-1321 - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 29W/3000K, IP44	12 794,00	1 963,35	14 757,35
741-ROK-0010 - Svítidlo přisazené LED do místnosti se serverem	2 558,80	392,67	2 951,47
741-VML-0558 - Svítidla liniová závěsná, DALi, stmívatelná	45 892,27	10 201,87	56 094,14
741-EGL-KB01 - Svítidlo interiérové nábytkové, nebo do kuchyňské linky 3x LED 2,3W, IP2	9 942,88	1 570,68	11 513,56
741-EGL-KP10 - Svítidlo koupelnové, LED 10W, IP44, tř.ochr. II	13 747,40	1 570,68	15 318,08
741-OSM-0510 - Svítidlo interiérové, přisazené, opál, sklo	260 695,78	18 455,49	279 151,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)	
Objekt:		G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů	
Soupis:		NNL - Svítidla	
Místo:		Datum:	17. 10. 2021
Zadavatel:		Projektant:	PVLK PROJECT s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	PVLK PROJECT s.r.o.
FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

403 224,21

D PSV Práce a dodávky PSV

403 224,21

D 741-BEG-IN05 Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m

7 234,65

33	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	3,000	1,00	392,67	1 181,01
34	M	EMSELSVNO0676931	LED nouz.svítidlo s hliníkovým rámečkem, SA, 1 hod, nástěnné, jednostranné, autotest, IP42, 2,6W, 58 lm/SA, 96 lm/SE, vč. piktogramu, rozměry 235x135x38mm (šířka x výška x hloubka)	KS	3,000	2 017,88		6 053,64

D 741-LIS-AB51 Demontáž stávajících svítidel, která budou zpětně osazena

3 149,36

35	K	741375002	Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava stropní zavěšená	m	7,000	1,00	392,67	2 755,69
37	K	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	1,000	1,00	392,67	393,67

D 741-LIS-AB52 Zpětná montáž stávajících svítidel

9 472,41

38	K	741375002	Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava stropní zavěšená	m	7,000	1,00	392,67	2 755,69
39	K	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	1,000	1,00	392,67	393,67
40	M	PVLLEDZAV0UZ	Výměna světelných zdrojů (8x zářivka 1500mm/840, 1x LED žárovka do 10W/840)	SET	1,000	6 323,05		6 323,05

D 741-OSM-0080 Svítidlo přisazené, venkovní, senzorové

3 581,92

28	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	1,000	1,00	392,67	393,67
27	M	OSM57704	E11 - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, 20W/2700lm/4000K, IP65, tř. ochr. II, D280 x 95 mm (průměr x výška), montura polykarbonátový výlisek, opálové polykarbonátové stínítko, senzorové	KS	1,000	3 188,25		3 188,25

D 741-OSM-1321 Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 29W/3000K, IP44

14 757,35

31	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	5,000	1,00	392,67	1 968,35
32	M	ELT11.103.326	E13, E14 - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 29W/3880lm/3000K, základna ocelový plech, stínítko skleněné TRIPLEX OPÁL MAT, D420 x 90 mm, IP44, tř.ochr.1	KS	5,000	2 557,80		12 789,00

D 741-ROK-0010 Svítidlo přisazené LED do místnosti se serverem

2 951,47

29	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	1,000	1,00	392,67	393,67
30	M	OUZAJJHHRU78	E12 - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, délka 1200 mm, příkon 48W, bílé denní světlo 6000K, světelný tok 3825 lm	KS	1,000	2 557,80		2 557,80

D 741-VML-0558 Svítidla liniová závěsná, DALI, stmívatelná

56 094,14

18	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	7,000	1,00	362,67	2 545,69
19	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	14,000	1,00	547,37	7 677,18
13	M	VMLPVL0001	E1 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, (RAL 8019 - upřesní architekt), difusor opalizovaný mikropyramid, tř. ochr. 1, IP20, 70W, 11 400 lm, 4000K, Ra > 80, 73 x 83 x 3000 mm (Š x V x D), DALI, včetně lankového závěsu	KS	4,000	5 437,36		21 749,44
14	M	VMLPVL0002	E2 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, (RAL 8019 - upřesní architekt), difusor opalizovaný mikropyramid, tř. ochr. 1, IP20, 35W, 5 700 lm, 4000K, Ra > 80, 73 x 83 x 1500 mm (Š x V x D), DALI, včetně lankového závěsu	KS	1,000	6 124,53		6 124,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	VMPLPVL0006	E6 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, (RAL 8019 - upřesní architekt), difusor opalizovaný mikropyramid, tř. ochr. 1, IP20, 82W, 13 300 lm, 4000K, Ra > 80, 73 x 83 x 3500 mm (Š x V x D), DALI, včetně lankového závěsu	KS	2,000	8 998,65		17 997,30
D 741-EGL-KB01 Svítidlo interiérové nábytkové, nebo do kuchyňské linky 3x LED 2,3W, IP20								11 513,56
16	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	1,00	392,67	1 574,68
17	M	RJSEG-93707	E3 - Svítidlo do kuchyňské linky přisazené, těleso ocelový plech v niklové barvě, 3x LED 2,3W, 780 lm / 3000 K, IP20, tř. ochr. II. L=600mm, W=70mm, H=25mm, s vypínačem	KS	4,000	2 484,72		9 938,88
D 741-EGL-KP10 Svítidlo koupelnové, LED 10W, IP44, tř.ochr. II								15 318,08
20	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	1,00	392,67	1 574,68
21	M	RJSEG-97966	E4 - Svítidlo koupelnové, se zdrojem LED přisazené, těleso ocel, hliník chrom, stínítko plastové čiré, 10 W/1300 lm, 3000 K, IP44, tř. ochr. II. L=595mm, V=80mm, H=65mm	KS	4,000	3 435,85		13 743,40
D 741-OSM-0510 Svítidlo interiérové, přisazené, opál, sklo								279 151,27
22	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	47,000	1,00	392,67	18 502,49
23	M	OSM6857	E9 - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 21W/2920lm/4000K, těleso ocelový plech, stínítko sklo TRIPLEX OPÁL MAT, 360 x 88 mm (D x H), IP44, tř.ochr.1, nouzové 1 hod, kombinované	KS	20,000	8 134,78		162 695,60
24	M	OSM68566	E10 - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 21W/2920lm/4000K, těleso ocelový plech, stínítko sklo TRIPLEX OPÁL MAT, 360 x 88 mm (D x H), IP44, tř.ochr.1	KS	26,000	3 767,43		97 953,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNR - Rozváděče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			193 163,34
Montáž			82 042,34
Cena bez DPH			275 205,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 205,68	21,00%	57 793,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	332 998,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt: G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis: NNR - Rozváděče

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

Datum: 17. 10. 2021

Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	193 163,34	82 042,34	275 205,68
PSV - Práce a dodávky PSV	193 163,34	82 042,34	275 205,68
HZS-SES-RR03 - Rozváděč RH1 - Sestavení rozváděče, propojení a oživení	69 436,37	32 667,04	102 103,41
HZS-SES-RR04 - Rozváděč RE - Sestavení rozváděče, propojení a oživení	12 358,38	11 400,73	23 759,11
HZS-SES-RR13 - Rozváděč RH2 - Sestavení rozváděče, propojení a oživení	49 305,42	15 173,15	64 478,57
HZS-SES-RR23 - Rozváděč RH3 - Sestavení rozváděče, propojení a oživení	42 776,18	18 100,70	60 876,88
HZS-SES-RR41 - Rozváděč RS - Sestavení rozváděče, propojení a oživení	19 286,99	4 700,72	23 987,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNR - Rozváděče

Místo:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

Zpracovatel:

PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 205,68

D PSV Práce a dodávky PSV

275 205,68

D HZS-SES-RR03 Rozváděč RH1 - Sestavení rozváděče, propojení a oživení

102 103,41

1	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1,00	14 816,14	14 817,14
2	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000	1,00	595,03	17 880,90
3	M	PVL7200604A-K07-RH01	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	3 867,67		3 867,67
4	M	PVL7206064A-SB1-RH01	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	4 998,22		4 998,22
24	M	PVL6876541654	Domovní rozváděč pro montáž do zdiva, 9 řad přístrojů, 216 TE, IP30/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, 600x1500x247mm (ŠxVxH)	KS	1,000	5 256,81		5 256,81
6	M	ELT10.031.786	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=80A, 75A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,000	1 367,61		1 367,61
7	M	ELT10.847.664	L1-L2-L3 - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 μs), Up(5kA)=920V (8/20 μs), Imax=50kA	KS	1,000	4 299,89		4 299,89
8	M	ELT10.918.751	Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC	KS	1,000	980,13		980,13
27	M	ELT10.060.473	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,000	1 931,69		1 931,69
9	M	SEZ0090903	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 3+N/16A/B/0,03/AC, 3+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Ik=10kA	KS	1,000	5 481,38		5 481,38
10	M	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	10,000	1 430,20		14 302,00
11	M	ELT10.061.062	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,000	1 629,78		1 629,78
12	M	ELT10.094.277	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/25A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=25A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	5,000	2 570,51		12 852,55
14	M	PVL654985555	Jistič modulový 10A/1N/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	291,56		291,56
28	M	ELT10.059.600	Jistič modulový 16A/1N/B, 1-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	15,000	302,63		4 539,45
15	M	ELT10.036.873	Impulsní relé modulové 16A/230V, 2 ZAP, In=16A/AC1, 1,3kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	3,000	587,89		1 763,67
26	M	ELT10.060.777	Jistič modulový 25A/1/B, 1-pólový, In=25A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	1 226,94		1 226,94
16	M	ELT10.060.906	Jistič modulový 20A/3/B, 3-pólový, In=20A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	597,76		597,76
25	M	ELT10.061.035	Jistič modulový 32A/3/B, 3-pólový, In=32A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,000	720,93		1 441,86
19	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	74,000	14,04		1 038,96
20	M	ELT10.075.145	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 6mm2, šířka 6,6mm, In=32A	KS	3,000	18,92		56,76
21	M	ELT10.076.721	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 10mm2, šířka 8mm, In=42A	KS	6,000	25,35		152,10
22	M	EBCT021095	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, šedá, drát 1x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 25 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	3,000	203,26		609,78
23	M	EBCT022095.Y	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	2,000	359,40		718,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS-SES-RR04 Rozváděč RE - Sestavení rozváděče, propojení a oživení								23 759,11
73	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1,00	5 450,43	5 451,43
74	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	1,00	595,03	5 960,30
75	M	PVL7200604A-K07-RH02	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	2 915,63		2 915,63
76	M	PVL7200604A-SB1-RE01	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	1 487,56		1 487,56
77	M	PVL7210401-SK1-RE01	Skříň rozváděče kompletní, do zdíva, elektroměrová, 2 pozice, 635x1560x250, 1x jistič 63A/3/B, 1x jistič 2A/1/B, 1x jistič TOTAL STOP 80A/3/B s vypínací cívkou, můstek PEN, řad. svorky, vč. zákrytů a ostatního příslušenství, IP30/IP20, tlačítko TOTAL STOP	KS	1,000	7 944,19		7 944,19

D HZS-SES-RR13 Rozváděč RH2 - Sestavení rozváděče, propojení a oživení								64 478,57
29	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1,00	15 173,15	15 174,15
30	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,000	1,00		20,00
31	M	PVL7200604A-K07-RH02	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	3 867,67		3 867,67
32	M	PVL7206064A-SB1-RH02	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	2 737,12		2 737,12
53	M	PVL8884178879	Domovní rozváděč pro zapuštěnou montáž - do zdíva, 4 řady přístrojů, 96 TE, IP30/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, 770x590x134 (VxŠxH) [EATON: BF-U-5/120-C, ART: 283050, EAN 401508283050]	KS	1,000	5 867,79		5 867,79
34	M	ELT10.031.786	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=80A, 75A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,000	1 367,61		1 367,61
35	M	ELT10.847.664	L1-L2-L3 - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 μs), Up(5kA)=920V (8/20 μs), Imax=50kA	KS	1,000	4 299,89		4 299,89
39	M	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	3,000	1 430,20		4 290,60
41	M	ELT10.094.277	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/25A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=25A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	4,000	2 570,51		10 282,04
43	M	ELT10.059.600	Jistič modulový 16A/1N/B, 1-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	12,000	302,63		3 631,56
48	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	9,000	14,04		126,36
51	M	EBCT021095	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, šedá, drát 1x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 25 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	3,000	359,40		1 078,20
52	M	EBCT022095.Y	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	2,000	5 867,79		11 735,58

D HZS-SES-RR23 Rozváděč RH3 - Sestavení rozváděče, propojení a oživení								60 876,88
54	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1,00	15 125,55	15 126,55
55	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	1,00	595,03	2 980,15
56	M	PVL7200604A-K07-RH02	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	3 867,67		3 867,67
57	M	PVL7206064A-SB1-RH02	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	2 558,61		2 558,61
58	M	PVL8884178879	Domovní rozváděč pro zapuštěnou montáž - do zdíva, 4 řady přístrojů, 96 TE, IP30/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, 770x590x134 (VxŠxH) [EATON: BF-U-5/120-C, ART: 283050, EAN 401508283050]	KS	1,000	5 867,79		5 867,79
59	M	ELT10.031.786	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=80A, 75A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,000	1 367,61		1 367,61
60	M	ELT10.847.664	L1-L2-L3 - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 μs), Up(5kA)=920V (8/20 μs), Imax=50kA	KS	1,000	4 299,89		4 299,89
67	M	ELT10.060.473	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,000	1 931,69		1 931,69
61	M	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	4,000	1 430,20		5 720,80
68	M	ELT10.061.062	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,000	1 629,78		1 629,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	ELT10.094.277	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/25A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=25A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	3,000	2 570,51		7 711,53
63	M	ELT10.059.600	Jistič modulový 16A/1N/B, 1-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	9,000	302,63		2 723,67
69	M	ELT10.060.761	Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	291,56		291,56
70	M	ELT10.655.596	Stykač modulový 25A/440V, 2 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,000	645,36		645,36
71	M	FEN51V4066040	Modulový termostat, 1P, 10(4)A/ 250V/ AC1, rozsah -40 AŽ +20°C včetně čidla venkovní teploty	KS	1,000	726,41		726,41
72	M	FEN51V4066140	Snímač teploty venkovní, rozsah -40 AŽ +80°C, IP65, časová konstanta 180 sec	KS	1,000	1 972,87		1 972,87
64	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	9,000	14,04		126,36
65	M	EBCT021095	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, šedá, drát 1x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 25 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	3,000	203,26		609,78
66	M	EBCT022095.Y	Svorka univerzální řadová, na DIN lištu, zeleno-žlutá, drát 2x 95mm2, rozměry [mm] (šířka / výška / délka) 42 / 51 / 84, In=245A/Cu	KS	2,000	359,40		718,80

D HZS-SES-RR41 Rozváděč RS - Sestavení rozváděče, propojení a oživení 23 987,71

78	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1,00	1 725,57	1 726,57
79	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	1,00	595,03	2 980,15
80	M	PVL7200604A-K07.0004	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	2 915,63		2 915,63
81	M	PVL7206064A-SB1-RS01	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	1 071,05		1 071,05
82	M	ELT10.059.600	Jistič modulový 16A/1N/B, 1-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,000	302,63		605,26
87	M	ELT11.019.189	Domovní rozváděč pro zapuštěnou montáž - do zdíva, 2 řady přístrojů, 24+4 TE, IP30/20, tř. ochr. II, plastové tělo, ocelová dvířka, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, 359x464x96,5 mm (šířka x výška x hloubka)	KS	1,000	7 229,56		7 229,56
83	M	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	3,000	176,37		529,11
84	M	ELT10.061.080	Proudový chránič modulový 4P/40/0,03/AC, 4-pólový, In=40A, IΔn=30mA, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,000	1 529,33		1 529,33
85	M	PVL528947552	Relé 1P/6A, cívka 12VDC na DIN lištu	KS	1,000	87,47		87,47
86	M	ELT10.862.308	L1-L2 - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) pro síť TN-C 400V/230V/50Hz, Iimp=20kA (8/20 μs), Up(5kA)=1000V (8/20 μs), Imax=40kA	KS	1,000	5 313,58		5 313,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			285 112,29
Montáž			344 424,99
Cena bez DPH			629 537,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 537,28	21,00%	132 202,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	761 740,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)			
Objekt:			
G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů			
Soupis:			
NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody			
Místo:		Datum:	17. 10. 2021
Zadavatel:		Projektant:	PVLK PROJECT s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	PVLK PROJECT s.r.o.
Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel			
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	285 112,29	344 424,99	629 537,28
PSV - Práce a dodávky PSV	284 025,29	166 354,77	450 380,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00	0,00
741-BLS-AA02 - Stmívač DALI, polozapuštěný	27 395,34	832,37	28 227,71
741-BLS-AA14 - Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva	293,35	77,08	370,43
741-ETN-PP25 - Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65	658,88	249,09	907,97
741-FEN-AD44 - Kabel vytápěcí 43,8m, 20W/1m, do dešťového okapu a dešťového svodu	34 113,05	3 551,41	37 664,46
741-SLP-SH-41 - Krabice zásuvková do nábytku, s víkem pro minimálně 6 modulů	4 378,95	267,54	4 646,49
741-TNG-M45A - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20	879,23	1 195,26	2 074,49
741-TNG-M45B - Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepětová, s op	5 907,30	325,95	6 233,25
741-CYK-PC40 - Kabel CYKY-J 4x25 (4B) - pevně	8 630,40	1 086,60	9 717,00
741-JYT-TA15 - Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - v trubkách	1 186,00	1 665,95	2 851,95
741-UTR-AA01 - Páska uzemňovací Cu pro antistatickou podlahu	3 286,20	3 075,18	6 361,38
741-FIR-PU05 - Požární ucpávky	1 553,86	2 689,74	4 243,60
741-PCA-AA04 - CYA 4 zžl - pospojení	522,00	1 045,50	1 567,50
741-PCA-AA06 - CYA 6 zžl - pospojení	921,60	1 254,60	2 176,20
741-PCA-AA25 - CYA 25 zžl - pospojení	512,00	758,60	1 270,60
741-CYK-MA05 - Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou	819,00	1 281,50	2 100,50
741-CYK-ME05 - Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	8 450,00	9 737,50	18 187,50
741-CYK-MA15 - Kabel CYKY-O 3x1,5 (3C) - pod omítkou	10 814,40	13 776,00	24 590,40
741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	16 446,90	20 951,00	37 397,90
741-CYK-MB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou	34 419,00	31 237,50	65 656,50
741-CYK-MC30 - Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - pod omítkou	4 857,90	1 076,40	5 934,30
741-CYK-ME20 - Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou	1 404,10	399,80	1 803,90
741-TNG-AC06 - Kryt zaslepovací, bílý na krabici KP68	40,98	4,10	45,08
741-TNG-AA07 - Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20	276,72	237,82	514,54
741-TNG-AA05 - Spínač domovní č.1, bílý, IP20	2 490,48	2 140,38	4 630,86
741-TNG-AA13 - Spínač domovní č.5, bílý, IP20	927,55	594,55	1 522,10
741-TNG-AA15 - Spínač domovní č.6, bílý, IP20	1 057,74	713,46	1 771,20
741-TNG-AA20 - Spínač domovní č.7, bílý, IP20	1 035,20	594,55	1 629,75
741-TNG-AA40 - Spínač domovní automatický, pohybový, 1 relé, bílý, IP20	18 602,35	1 545,83	20 148,18
741-TNG-ZA61 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky	36 775,70	14 125,80	50 901,50
741-TNG-ZA62 - Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepětová, IF	17 370,99	2 281,86	19 652,85
741-TNG-RM01 - Rámečky	4 821,99	0,00	4 821,99
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	3 085,35	6 180,75	9 266,10
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva	4 508,00	10 660,80	15 168,80
741-TRO-AV04 - Trubka ohebná PVC 20 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 l	1 964,80	4 264,00	6 228,80
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	238,00	4 441,08	4 679,08

741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm ²	16,00	393,60	409,60
741-UKC-A010 - Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm ²	16,00	541,28	557,28
741-CYK-UK70 - Ukončení kabelu CYKY-J 4x25 smršťovací záklopkou	594,48	362,86	957,34
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	12 849,15	18 451,08	31 300,23
749-SME-AA02 - Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)	60,00	994,80	1 054,80
749-SME-AA03 - Ventilátorové relé do krabice a HYGROSTAT	9 844,35	1 291,60	11 135,95
M - Práce a dodávky M	979,00	114 414,48	115 393,48
46-M-TRZ-AA10 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu	338,00	483,80	821,80
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	281,00	42 341,08	42 622,08
46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm	360,00	71 589,60	71 949,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	108,00	63 655,74	63 763,74
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	54,00	35 979,12	36 033,12
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	54,00	27 676,62	27 730,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody

Místo:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

Zpracovatel:

PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

629 537,28

D	PSV		Práce a dodávky PSV					450 380,06
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					0,00
D	741-BLS-AA02		Stmívač DALI, polozapuštěný					28 227,71
653	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídaný	kus	7,000	1,00	118,91	839,37
654	M	PVL145987841	Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI	KS	7,000	3 309,89		23 169,23
655	M	PVL49874515	Kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí (pro přístroj DALI)	KS	7,000	602,73		4 219,11
D	741-BLS-AA14		Zásuvka průmyslová IP44, 400V/16A/5p, do zdiva					370,43
644	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	1,00	77,08	78,08
645	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	129,16		129,16
646	M	ELT10.081.207	Zásuvka průmyslová, pro montáž do zdiva, 16A/400V/5p, 6h, IP44 s odklápěcím víčkem, včetně krabice, světle šedá	KS	1,000	163,19		163,19
D	741-ETN-PP25		Hlavní vypínač na povrch 690V/25A, IP65					907,97
642	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	kus	1,000	1,00	249,09	250,09
643	M	ELT10.073.651	Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky	KS	1,000	657,88		657,88
D	741-FEN-AD44		Kabel vytápěcí 43,8m, 20W/1m, do dešťového okapu a dešťového svodu					37 664,46
647	K	741124643	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V 57 m uložený na konstrukci	kus	1,000	1,00	3 495,43	3 496,43
648	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	1,00	18,66	58,98
649	M	FEN32V2252835	Topný okruh s ochranným opletením a UV ochranou, délka 43,8 m, studený konec délky 5m, 230V/870W/IP67, průměr kabelu max 5,9 mm	KS	1,000	2 229,80		2 229,80
650	M	FEN35V2350000	Příchytka vyhřívacího kabelu do dešťového okapu šíře 100 mm (instalace 4 ks/1 m délky okapového žlabu)	KS	100,000	154,17		15 417,00
651	M	FEN35V2350004	Plastový řetěz pro ukotvení vyhřívacího kabelu do dešťového svodu (instalace 1 m řetězu / 1m délky svodu)	M	25,000	252,57		6 314,25
652	M	FEN35V2350003	Příchytka k plastovému řetězu vyhřívacího kabelu do dešťového svodu (instalace 4 ks/1 m délky dešťového svodu)	KS	100,000	101,48		10 148,00
D	741-SLP-SH-41		Krabice zásuvková do nábytku, s víkem pro minimálně 6 modulů					4 646,49
632	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	3,000	1,00	89,18	270,54
635	M	PVLNUUDN789	Krabice do nábytku s víkem, těleso hliníková litina, víko odklápěcí hliníkové, IP20, pro minimálně 6 modulů 45x45mm	KS	3,000	1 458,65		4 375,95
D	741-TNG-M45A		Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, IP20					2 074,49
630	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	11,000	1,00	108,66	1 206,26
631	M	ELT10.079.753	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	11,000	78,93		868,23
D	741-TNG-M45B		Zásuvka modulová 45x45mm, 230V, jednonásobná, bílá, přepětová, s optick. signalizací					6 233,25
628	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	3,000	1,00	108,65	328,95
629	M	ELT10.079.754	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	3,000	1 968,10		5 904,30
D	741-CYK-PC40		Kabel CYKY-J 4x25 (4B) - pevně					9 717,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
615	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000	1,00	54,33	1 106,60
616	M	ELT10.048.605	Kabel CYKY-J 4x25 (4B)	M	20,000	430,52		8 610,40
D 741-JYT-TA15 Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - v trubkách								2 851,95
617	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	65,000	1,00	17,43	1 197,95
618	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	65,000	1,00	8,20	598,00
619	M	PVL65645565Z	Kabel JYTY-O 3x1 (3A)	M	50,000	17,43		871,50
622	M	PVL65600565Z	Kabel JYTY-O 2x1 (2A)	M	15,000	12,30		184,50
D 741-UTR-AA01 Páska uzemňovací Cu pro antistatickou podlahu								6 361,38
656	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	6,000	1,00	512,53	3 081,18
657	M	PVL4899474778	Měděná lepicí páska s vodivým akrylovým lepidlem k odvádění statické elektřiny z podlahových krytin, tloušťka 0,08 mm, šíře 10mm, Elektrický odpor 0,01724 Ohm mm²/m, Pevnost v tahu 275 N / mm²	M	10,000	328,02		3 280,20
D 741-FIR-PU05 Požární ucpávky								4 243,60
498	K	741920051	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,400	1,00	6 724,34	2 690,14
499	M	PVLPP537070	Deska izolační z minerální vlny, lehká, 600x1000x160 mm	m2	0,080	1 890,20		151,22
500	M	PVL1338700	Protipožární tmel na bázi akrylátu, jednosložkový, těsnící, 310 ml, bílý, třída reakce na oheň B-s1,d0	ks	8,000	175,28		1 402,24
D 741-PCA-AA04 CYA 4 zžl - pospojení								1 567,50
215	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	1,00	34,85	1 075,50
216	M	ELT10.049.501	Vodič H07V-K 4 Z/ZL (CYA 4 zžl)	M	30,000	16,40		492,00
D 741-PCA-AA06 CYA 6 zžl - pospojení								2 176,20
217	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	36,000	1,00	34,85	1 290,60
218	M	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zžl)	M	36,000	24,60		885,60
D 741-PCA-AA25 CYA 25 zžl - pospojení								1 270,60
219	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	20,000	1,00	37,93	778,60
220	M	ELT10.050.258	Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zžl)	M	20,000	24,60		492,00
D 741-CYK-MA05 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) - pod omítkou								2 100,50
225	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	1,00	25,63	1 331,50
226	M	ELT10.049.640	Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A)	M	50,000	15,38		769,00
D 741-CYK-ME05 Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou								18 187,50
210	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	250,000	1,00	38,95	9 987,50
211	M	ELT10.048.243	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)	M	250,000	32,80		8 200,00
D 741-CYK-MA15 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3C) - pod omítkou								24 590,40
74	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	480,000	1,00	28,70	14 256,00
75	M	ELT10.048.186	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A)	M	480,000	21,53		10 334,40
D 741-CYK-MB05 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou								37 397,90
76	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	730,000	1,00	28,70	21 681,00
77	M	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)	M	730,000	21,53		15 716,90
D 741-CYK-MB10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pod omítkou								65 656,50
78	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 050,000	1,00	29,75	32 287,50
79	M	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	1 050,000	31,78		33 369,00
D 741-CYK-MC30 Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - pod omítkou								5 934,30
582	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	1,00	35,88	1 106,40
583	M	ELT10.048.218	Kabel CYKY-J 4x10 (4B)	M	30,000	160,93		4 827,90
D 741-CYK-ME20 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pod omítkou								1 803,90
223	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	1,00	39,98	409,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
224	M	ELT10.049.643	Kabel CYKY-J 5x6 (5C)	M	10,000	139,41		1 394,10
D 741-TNG-AC06 Kryt zaslepovací, bílý na krabici KP68								45,08
623	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	1,000	1,00	4,10	5,10
624	M	ELT10.081.272	Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem, bílý, pro domovní přístroje	KS	1,000	39,98		39,98
D 741-TNG-AA07 Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20								514,54
609	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	2,000	1,00	118,91	239,82
610	M	ELT10.072.639	Přístroj spínače zapínacího se svorkou N, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1/0So	KS	2,000	99,43		198,86
611	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	2,000	37,93		75,86
D 741-TNG-AA05 Spínač domovní č.1, bílý, IP20								4 630,86
389	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	18,000	1,00	118,91	2 158,38
390	M	ELT10.071.422	Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1	KS	18,000	99,43		1 789,74
391	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	18,000	37,93		682,74
D 741-TNG-AA13 Spínač domovní č.5, bílý, IP20								1 522,10
238	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	5,000	1,00	118,91	599,55
239	M	ELT10.071.423	Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.5	KS	5,000	146,58		732,90
240	M	ELT10.071.435	Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý	KS	5,000	37,93		189,65
D 741-TNG-AA15 Spínač domovní č.6, bílý, IP20								1 771,20
636	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	6,000	1,00	118,91	719,46
637	M	ELT10.069.833	Přístroj přepínače střídavého, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.6	KS	6,000	137,36		824,16
638	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	6,000	37,93		227,58
D 741-TNG-AA20 Spínač domovní č.7, bílý, IP20								1 629,75
639	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	5,000	1,00	118,91	599,55
640	M	ELT10.071.428	Přístroj přepínače křížového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.7	KS	5,000	168,11		840,55
641	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	5,000	37,93		189,65
D 741-TNG-AA40 Spínač domovní automatický, pohybový, 1 relé, bílý, IP20								20 148,18
101	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	13,000	1,00	118,91	1 558,83
102	M	ELT11.223.918	Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním, bílý, úhel pokrytí: cca 120° (1 snímací rovina)	KS	13,000	787,24		10 234,12
103	M	ELT11.223.962	Přístroj spínací pro snímače pohybu, 1 relé, 2300W/AC1, 3 vodičové připojení, šroubové svorky	KS	13,000	642,71		8 355,23
D 741-TNG-ZA61 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, IP20, clonky								50 901,50
244	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení - průběžná	kus	130,000	1,00	108,66	14 255,80
245	M	ELT10.081.243	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	130,000	281,89		36 645,70
D 741-TNG-ZA62 Zásuvka domovní 230V jednonásobná, polozapuštěná, bílá, přepětová, IP20, clonky								19 652,85
246	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení - průběžná	kus	21,000	1,00	108,66	2 302,86
247	M	ELT10.080.442	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	21,000	826,19		17 349,99
D 741-TNG-RM01 Rámečky								4 821,99
111	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	201,000	23,99		4 821,99
D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdíva								9 266,10
82	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	201,000	1,00	30,75	6 381,75
83	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	201,000	14,35		2 884,35
D 741-KRA-AA25 Krabice rozvodná KR68 do zdíva								15 168,80
84	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	80,000	1,00	133,26	10 740,80
85	M	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	80,000	55,35		4 428,00
D 741-TRO-AV04 Trubka ohebná PVC 20 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)								6 228,80
68	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítkou	m	160,000	1,00	26,65	4 424,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	ELT10.075.429	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	160,000	11,28		1 804,80
D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2								4 679,08
66	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	238,000	1,00	18,66	4 679,08
D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2								409,60
67	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	1,00	24,60	409,60
D 741-UKC-A010 Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2								557,28
214	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	1,00	33,83	557,28
D 741-CYK-UK70 Ukončení kabelu CYKY-J 4x25 smršťovací záklopou								957,34
452	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopou nebo páskem bez letování	kus	2,000	1,00	181,43	364,86
453	M	SKE 14542510	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 4x25	KS	2,000	296,24		592,48
D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu								31 300,23
422	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	36,000	1,00	512,53	18 487,08
423	M	PSM7200604-02-NNM	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství, v 1PP použití rychlovažných cementů	SET	1,000	12 813,15		12 813,15
D 749-SME-AA02 Ventilátor (zapojení zařízení bez dodávky ventilátoru)								1 054,80
406	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	10,000	1,00	7,18	81,80
407	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000	1,00	18,46	973,00
D 749-SME-AA03 Ventilátorové relé do krabice a HYGROSTAT								11 135,95
448	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	10,000	1,00	129,16	1 301,60
449	M	ELT10.073.382	Supermultifunkční relé, 230V/16A, 4000VA, čtyřvodičové zapojení, 10 funkcí ovládaných ovládacím vstupem	KS	7,000	594,53		4 161,71
627	M	CNR560145	Hygrostat pokojový, nástěnný, bílý, IP30, 35 - 100 % rel. vlhkosti, 1x přepínací kontakt 230 V/5 (0,2)	KS	2,000	2 836,32		5 672,64
D M Práce a dodávky M								115 393,48
D 46-M-TRZ-AA10 Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu								821,80
594	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	10,000	1,00	48,38	493,80
595	M	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá	M	10,000	32,80		328,00
D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm								42 622,08
427	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 7x7x5 cm	kus	281,000	1,00	150,68	42 622,08
D 46-M-RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm								71 949,60
428	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	360,000	1,00	198,86	71 949,60
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								63 763,74
D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize								36 033,12
429	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	54,000	1,00	666,28	36 033,12
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu								27 730,62
430	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	54,000	1,00	512,53	27 730,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNJ - Jímací vedení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			12 236,94
Montáž			18 033,00
Cena bez DPH			30 269,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 269,94	21,00%	6 356,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 626,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt: G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis: NNJ - Jímací vedení

Místo: Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel: Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 236,94	18 033,00	30 269,94
PSV - Práce a dodávky PSV	12 236,94	18 033,00	30 269,94
741-JTH-JT01 - JTp - Jímací tyč pomocná do délky 400 mm	202,80	880,00	1 082,80
741-JTH-JT11 - JT1 - Jímací tyč L=1000 mm s objímkou na hřebenové vedení	1 398,00	1 443,00	2 841,00
741-ZVT-ZT02 - ZT - Zatlučovací tyč do země L=2000 mm, pozink	912,00	770,00	1 682,00
741-SHR-SS01 - SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm	272,00	1 312,00	1 584,00
741-SHR-SP01 - SP1 - Svorka připojovací	2 328,00	984,00	3 312,00
741-SHR-SO01 - SO1 - Svorka okapová	110,00	164,00	274,00
741-JVS-DU88 - Vodič AlMgSi - Demontáž	20,00	1 160,00	1 180,00
741-JVS-AL12 - Vodič AlMgSi 8 na hřebenáče	1 479,60	2 400,00	3 879,60
741-JVS-AL55 - Vodič AlMgSi 8 na stěnu, včetně podpěr	1 847,44	3 360,00	5 207,44
741-JVS-AL11 - Vodič AlMgSi 8 střechu s plechovou falcovanou krytinou a na střechu s ete	3 659,10	5 400,00	9 059,10
741-STO-HR01 - Štítek označení svodu a uzemnění	8,00	160,00	168,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)					
Objekt:		G1 - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky včetně bleskosvodů					
Soupis:		NNJ - Jímací vedení					
Místo:				Datum:		17. 10. 2021	
Zadavatel:				Projektant:		PVLK PROJECT s.r.o.	
Uchazeč:		FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel		Zpracovatel:		PVLK PROJECT s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 269,94

D		PSV	Práce a dodávky PSV						30 269,94
D		741-JTH-JT01	JTp - Jímací tyč pomocná do délky 400 mm						1 082,80
72	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	2,000	1,00	380,00	762,00	
73	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	1,000	1,00	120,00	121,00	
74	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	1,350	148,00		199,80	
D		741-JTH-JT11	JT1 - Jímací tyč L=1000 mm s objímkou na hřebenové vedení						2 841,00
75	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	1,00	481,00	1 446,00	
76	M	ELT10.032.169	Jímací tyč s objímkou na hřebenové vedení, Al/nerez V2A, L=1000 mm	KS	3,000	465,00		1 395,00	
D		741-ZVT-ZT02	ZT - Zatlučovací tyč do země L=2000 mm, pozink						1 682,00
78	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000	1,00	385,00	772,00	
79	M	PVLJTREN54569	ZT - Zatlučovací tyč do země, křížový profil, s přípojovací svorkou, pozink, L 2000 mm	KS	2,000	455,00		910,00	
D		741-SHR-SS01	SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm						1 584,00
67	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	1,00	82,00	1 328,00	
68	M	ELT10.046.769	SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou	KS	16,000	16,00		256,00	
D		741-SHR-SP01	SP1 - Svorka připojovací						3 312,00
63	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000	1,00	82,00	996,00	
64	M	ELT10.341.549	SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A	KS	12,000	193,00		2 316,00	
D		741-SHR-SO01	SO1 - Svorka okapová						274,00
65	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	1,00	82,00	166,00	
66	M	ELT10.341.514	SO - Svorka okapová FeZn, s příchytkou, zaoblení 16-22 mm, Rd 8-10	KS	2,000	54,00		108,00	
D		741-JVS-DU88	Vodič AlMgSi - Demontáž						1 180,00
77	K	741420002-D	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou - Demontáž	m	20,000	1,00	58,00	1 180,00	
D		741-JVS-AL12	Vodič AlMgSi 8 na hřebenáče						3 879,60
69	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	20,000	1,00	120,00	2 420,00	
70	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	2,700	148,00		399,60	
71	M	ELT10.063.929	PV s držákem pro Rd 7-10mm na střešní hřeben, upínací rozsah 155 - 210 mm, materiál FeZn, celková výška podpěry je 270mm	KS	20,000	53,00		1 060,00	
D		741-JVS-AL55	Vodič AlMgSi 8 na stěnu, včetně podpěr						5 207,44
57	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	28,000	1,00	120,00	3 388,00	
58	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	3,780	148,00		559,44	
59	M	PVL4878415	PV s příchytkou do zdiva, s vrutem a hmoždinkou, materiál základny z odlitku Zn, materiál příložky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm	KS	28,000	45,00		1 260,00	
D		741-JVS-AL11	Vodič AlMgSi 8 střechu s plechovou falcovanou krytinou a na střechu s eternitem						9 059,10
60	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	45,000	1,00	120,00	5 445,00	
61	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	6,075	148,00		899,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	ELT11.281.519	PV s držákem pro Rd 8mm na plechové střechy se zakulaceným stojatým falcem. Rozsah upnutí do D 20mm, výška podpěry je 20mm	KS	15,000	139,00		2 085,00
80	M	PVL259798451	PV s držákem pro Rd 8mm pod eternit, délka podpěry 190mm, POZINK, rozsah upnutí do D 20mm, výška podpěry je 150mm	KS	30,000	21,00		630,00
D 741-STO-HR01 Štítek označení svodu a uzemnění								168,00
31	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000	1,00	80,00	162,00
32	M	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	KS	2,000	3,00		6,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt:

G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis:

NNU - Uzemnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			7 959,85
Montáž			10 909,77
Cena bez DPH			18 869,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 869,62	21,00%	3 962,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	22 832,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)

Objekt: G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Soupis: NNU - Uzemnění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel

Datum: 17. 10. 2021

Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	7 959,85	10 909,77	18 869,62
PSV - Práce a dodávky PSV	7 955,15	9 237,08	17 192,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00	0,00
741-ZVT-ZT01 - Zaváděcí a zemní tyče do země	2 757,12	2 374,20	5 131,32
741-SHR-SR01 - SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina	791,88	807,12	1 599,00
741-SMP-GA15 - SMP - Svorkovnice místního pospojení nástěnná, s krytem	827,84	108,56	936,40
741-UZP-FE10 - Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě	1 762,55	3 540,00	5 302,55
741-UZZ-FE10 - Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě	471,97	849,60	1 321,57
741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě	1 343,79	1 557,60	2 901,39
M - Práce a dodávky M	4,70	1 672,69	1 677,39
46-M-VYK-AA25 - Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4	4,70	1 672,69	1 677,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SILNOPROUD)			
Objekt:				G1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů			
Soupis:				NNU - Uzemnění			
Místo:				Datum: 17. 10. 2021			
Zadavatel:				Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.			
Uchazeč:				Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.			
FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 78401 Litovel							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 869,62

D	PSV	Práce a dodávky PSV	17 192,23
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D	741-ZVT-ZT01	Zaváděcí a zemní tyče do země	5 131,32

44	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000	1,00	448,41	1 797,64
45	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	1,00	96,76	586,56
46	M	ELT10.342.070	Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm	KS	2,000	836,64		1 673,28
47	M	PVL784478511	Zemnicí zatluokací tyč FeZn, křížový prof, komplet se svorkou připojovací, L 2000 mm	KS	2,000	536,92		1 073,84

D	741-SHR-SR01	SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina						1 599,00
31	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	1,00	134,52	813,12
32	M	ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 30	KS	6,000	130,98		785,88

D	741-SMP-GA15 SMP - Svorkovnice místního pospojení nástěnná, s krytem							936,40
33	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	1,00	96,76	97,76
34	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	2,000	1,00	5,90	13,80
35	M	ELM8682	Ekvipotenciální přípojnice s krytem 64x41x31mm (délka x šířka x výška), pro 1x vodič (6-25mm2), 5x vodič (1,5-6mm2)	KS	1,000	824,84		824,84

D	741-UZP-FE10	Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě						5 302,55
39	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	25,000	1,00	141,60	3 565,00
40	M	ELT10.343.768	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) s izolací z PVC (černý), bezhalogenový, UV stabilní	KG	15,500	112,10		1 737,55

D	741-UZZ-FE10	Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě						1 321,57
26	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	6,000	1,00	141,60	855,60
27	M	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	3,720	125,26		465,97

D	741-UZZ-FE30	Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě						2 901,39
23	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	11,000	1,00	141,60	1 568,60
24	M	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	11,000	114,46		1 259,06
25	M	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	0,110	670,26		73,73

D	M	Práce a dodávky M						1 677,39
D	46-M-VYK-AA25	Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4						1 677,39
41	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4	m	2,000	1,00	466,11	934,22
42	K	460431113	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř II skupiny 4	m	2,000	1,00	335,13	672,26
43	K	460481131	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně	m2	0,700	1,00	100,30	70,91

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7200604SLS
Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 03161846

DIČ: CZ03161846

IČ: 29380995

DIČ: CZ29380995

IČ: 29380995

DIČ: CZ29380995

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

PVLK PROJECT s.r.o.

PVLK PROJECT s.r.o.

Cena bez DPH			387 265,13
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 387 265,13	Výše daně 81 325,68
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			468 590,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7200604SLS

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Místo: Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel: Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		387 265,13	468 590,81
G2	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	387 265,13	468 590,81
EZS	Zařízení EZS	119 837,06	145 002,84
STA	STA - Společná televizní anténa	21 532,98	26 054,91
SLR	Pátevní společné konstrukce pro sdělovací rozvody	150 111,10	181 634,43
SDK	Dveřní telefony a kamery	95 783,99	115 898,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

EZS - Zařízení EZS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			86 026,77
Montáž			33 810,29
Cena bez DPH			119 837,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 837,06	21,00%	25 165,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	145 002,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

EZS - Zařízení EZS

Místo:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 026,77

33 810,29

119 837,06

PSV - Práce a dodávky PSV

9 215,23

22 502,84

31 718,07

741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva

61,44

252,12

313,56

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

211,56

1 108,80

1 320,36

741-SDL-ZT30 - Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt

270,00

2 897,10

3 167,10

741-TNG-AA07 - Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20

191,71

68,42

260,13

741-TNG-RM01 - Rámečky

31,02

0,00

31,02

741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 l

3 942,00

11 345,40

15 287,40

741-VAR-SB05 - Kabel hlavní sběrnice, stíněný, pro vnitřní použití VD 24-2x0,8+4x0,5

3 924,90

5 313,00

9 237,90

741-VAR-SB06 - Kabel sběrnice, stíněný, pro vnitřní použití VD 04-4x0

582,60

1 518,00

2 100,60

M - Práce a dodávky M

76 811,54

11 307,45

88 118,99

22-M-JBL-J106 - Sestava sběrnice, stíněný, pro vnitřní použití VD 04-4x0

76 811,54

11 307,45

88 118,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)					
Objekt:		G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky					
Soupis:		EVS - Zařízení EVS					
Místo:				Datum:		17. 10. 2021	
Zadavatel:				Projektant:		PVLK PROJECT s.r.o.	
Uchazeč:		FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel		Zpracovatel:		PVLK PROJECT s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 119 837,06

D PSV Práce a dodávky PSV 31 718,07

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdíva 313,56

1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	1,00	42,02	258,12
2	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	6,000	9,24		55,44

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdíva 1 320,36

3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	1,00	92,40	1 120,80
4	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	12,000	16,63		199,56

D 741-SDL-ZT30 Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt 3 167,10

5	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	270,000	1,00	10,73	3 167,10
---	---	-----------	---	---	---------	------	-------	----------

D 741-TNG-AA07 Spínač domovní č.1/0, bílý, IP20 260,13

35	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	1,000	1,00	68,42	69,42
36	M	ELT10.072.639	Přístroj spínače zapínacího se svorkou N, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1/0So	KS	1,000	141,21		141,21
37	M	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	1,000	49,50		49,50

D 741-TNG-RM01 Rámečky 31,02

38	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	1,000	31,02		31,02
----	---	---------------	--	----	-------	-------	--	-------

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 15 287,40

6	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	270,000	1,00	42,02	11 615,40
7	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	270,000	13,60		3 672,00

D 741-VAR-SB05 Kabel hlavní sběrnice, stíněný, pro vnitřní použití VD 24-2x0,8+4x0,5 9 237,90

10	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	210,000	1,00	25,30	5 523,00
11	M	VAR1104-014	Kabel sdělovací, stíněný, vnitřní, sběrnice VD 24-2x0,8+4x0,5	M	210,000	17,69		3 714,90

D 741-VAR-SB06 Kabel sběrnice, stíněný, pro vnitřní použití VD 04-4x0 2 100,60

12	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	60,000	1,00	25,30	1 578,00
13	M	VAR0703-135	Kabel sdělovací, stíněný, vnitřní, sběrnice VD 04-4x0,5	M	60,000	8,71		522,60

D M Práce a dodávky M 88 118,99

D 22-M-JBL-J106 Sestava sběrnice systému 88 118,99

19	K	220331001	Montáž požární ústředny EPS	kus	1,000	1,00	145,20	146,20
20	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	30,000	1,00	297,00	8 940,00
34	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	21,000	1,00	107,25	2 273,25
21	M	PAR001001	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem	KS	1,000	5 445,00		5 445,00
22	M	PAR001002	Přístupová klávesnice dotyková	KS	4,000	2 623,50		10 494,00
23	M	PAR001003	Čidlo prostorové	KS	19,000	899,32		17 087,08
24	M	PAR001004	Rozšíření ústředny o 8 smyček	KS	1,000	1 559,32		1 559,32
25	M	PAR001005	Dveřní čtečka včetně řídicí jednotky a boxu	KS	1,000	4 257,00		4 257,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	PAR001006	Sběrníková siréna vnitřní	KS	1,000	676,50		676,50
28	M	PAR001008	Modul INTERNET k ústředně EZS	KS	1,000	4 783,42		4 783,42
29	M	PAR001009	Záložní zdroj	KS	1,000	9 449,62		9 449,62
30	M	PAR001010	Modul GSM	KS	1,000	4 702,50		4 702,50
31	M	PAR001011	Optickokouřový hlásič	KS	3,000	1 237,50		3 712,50
32	M	PAR001012	Rozbočovač sběrnice v krabici	KS	21,000	600,60		12 612,60
33	M	PUZARTPVL01	Ostatní příslušenství ústředny - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	1 980,00		1 980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

STA - STA - Společná televizní anténa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			9 909,11
Montáž			11 623,87
Cena bez DPH			21 532,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 532,98	21,00%	4 521,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		26 054,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

STA - STA - Společná televizní anténa

Místo:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 909,11

11 623,87

21 532,98

PSV - Práce a dodávky PSV

4 808,95

8 801,56

13 610,51

741-CB1-VA10 - Kabel koaxiální 75 Ω, vnitřní, volně [CB113]

958,64

760,38

1 719,02

741-CB1-VA11 - Kabel koaxiální 75 Ω, venkovní, volně [CB113UV]

1 161,00

826,50

1 987,50

741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva

20,52

145,50

166,02

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

103,40

33,06

136,46

741-SDL-ST10 - Označení kabelu štítkem

163,71

49,59

213,30

741-SDL-ZT30 - Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt

96,00

482,88

578,88

741-TNG-RM01 - Rámečky

62,16

0,00

62,16

741-TNG-TV05 - Zásuvka TV+R+SAT, koncová, bílá

682,26

284,38

966,64

741-TRO-AL03 - Trubka ohebná PVC 16 volně - nízká mechanická odolnost (320 N/5 cm)

1 403,52

6 031,68

7 435,20

741-TRO-AV20 - Trubka ohebná PVC 50 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)

157,74

187,59

345,33

M - Práce a dodávky M

5 100,16

2 822,31

7 922,47

21-M-PRE-AA10 - Přepěťová ochrana pro koaxiální kabel 75 ohmů

910,34

124,07

1 034,41

22-M-STA-AB50 - STA - Sestava společné televizní antény

4 114,66

2 480,02

6 594,68

22-M-UKC-AV10 - F konektor pro koaxiální kabely do průměru 7mm

50,40

145,48

195,88

22-M-UKC-AV15 - F konektor pro koaxiální kabely do průměru 7mm, venkovní provedení

24,76

72,74

97,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt: G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis: STA - STA - Společná televizní anténa

Místo: Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel: Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 532,98

D PSV Práce a dodávky PSV 13 610,51

D 741-CB1-VA10 Kabel koaxiální 75 Ω, vnitřní, volně [CB113] 1 719,02

13	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	46,000	1,00	16,53	806,38
14	M	STNART06447	Kabel koaxiální, PVC, D=6,8mm, 75 Ω, vnitřní, se středovým vodičem z čisté mědi BC (D=1,13mm) a trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, pro terciální rozvody CATV, SAT	M	46,000	19,84		912,64

D 741-CB1-VA11 Kabel koaxiální 75 Ω, venkovní, volně [CB113UV] 1 987,50

15	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	50,000	1,00	16,53	876,50
16	M	EMSELKAKO0065327	Kabel koaxiální, PVC, D=7,1mm, 75 Ω, venkovní, se středovým vodičem z čisté mědi BC (D=1,13mm) a trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, pro terciální rozvody CATV, SAT	M	50,000	22,22		1 111,00

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdíva 166,02

17	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	1,00	72,75	147,50
18	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	2,000	9,26		18,52

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdíva 136,46

19	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	1,00	16,53	35,06
20	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	2,000	50,70		101,40

D 741-SDL-ST10 Označení kabelu štítkem 213,30

1	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	3,000	1,00	16,53	52,59
2	M	CNR394053	Štítek označovací se stahovacím páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	3,000	53,57		160,71

D 741-SDL-ZT30 Zatahování kabelů do trubek, kanálů a lišt 578,88

3	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	96,000	1,00	5,03	578,88
---	---	-----------	---	---	--------	------	------	--------

D 741-TNG-RM01 Rámečky 62,16

8	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	2,000	31,08		62,16
---	---	---------------	--	----	-------	-------	--	-------

D 741-TNG-TV05 Zásuvka TV+R+SAT, koncová, bílá 966,64

9	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	2,000	1,00	102,51	207,02
10	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	2,000	1,00	39,68	81,36
11	M	ELT10.081.216	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, odbočovací útlum 2 dB, 75 Ohm, konektor F	KS	2,000	288,21		576,42
12	M	ELT10.079.851	Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem TV+R+SAT, bílý	KS	2,000	50,92		101,84

D 741-TRO-AL03 Trubka ohebná PVC 16 volně - nízká mechanická odolnost (320 N/5 cm) 7 435,20

4	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	96,000	1,00	62,83	6 127,68
5	M	ELT10.152.077	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	96,000	13,62		1 307,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741-TRO-AV20 Trubka ohebná PVC 50 pevně - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)								345,33
6	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	3,000	1,00	62,53	190,59
7	M	ELT10.077.751	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 50/39,6 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	3,000	51,58		154,74
D M Práce a dodávky M								7 922,47
D 21-M-PRE-AA10 Přepětová ochrana pro koaxiální kabel 75 ohmů								1 034,41
21	K	210120310	Montáž bleskojistik do 500 V se zapojením vodičů	kus	1,000	1,00	124,07	125,07
22	M	TME1103007	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B) osazena plynovou bleskojistkou pro pásmo TV/SAT - 0 až 2150 MHz, ochranná úroveň < ± 100 Vp-p, (2,5 kA/10/350 μs), montáž jako průchozí spojka s konektory N/F-F nebo N/F-M	KS	1,000	909,34		909,34
D 22-M-STA-AB50 STA - Sestava společné televizní antény								6 594,68
23	K	220700111	Montáž anténního systému na trubkový stožár do 30 m v l. pásmu	kus	1,000	1,00	2 480,02	2 481,02
24	M	ALZAN010d1	Televizní anténa DVB-T/T2, 470-694 MHz, zisk 17 dB v pasivním módu, 43 dB v aktivním módu, šumové číslo 1,2 dB, vyzařovací úhel 30° horizontálně, 30° vertikálně, LTE filtr, zesilovač, potlačuje LTE700 (5G) pásmo, vstupní impedance 75 ohm	KS	1,000	1 149,14		1 149,14
25	M	ALZAN210c1b	Anténní napájecí zdroj 230V/12V/60 mA, 1x vstup VHF/UHF(40-400, 470-862 MHz), 2x výstup, IP20, tlumení odrazu na vstupu:>= 10 dB, šumové číslo VHF: <4,5 dB, UHF: <3,0 dB, f - konektory	KS	1,000	1 321,09		1 321,09
26	M	TME3021316	Držák antén 41/40 pro stožár STA o průměru 25 - 89 mm se dvěmi rameny a tyčí D 48 mm délky 410 mm [TME CZECH:3021316]	KS	1,000	1 643,43		1 643,43
D 22-M-UKC-AV10F konektor pro koaxiální kabely do průměru 7mm								195,88
27	K	220300642	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	kus	4,000	1,00	36,37	149,48
28	M	TVAF-7-MM	Šroubovací F konektor pro koaxiální kabely o průměru do 7mm, 75 Ω, kovové provedení odolné vůči korozi	KS	4,000	11,60		46,40
D 22-M-UKC-AV15F konektor pro koaxiální kabely do průměru 7mm, venkovní provedení								97,50
29	K	220300642	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	kus	2,000	1,00	36,37	74,74
30	M	RSC5-1814822-3	Šroubovací F konektor pro koaxiální kabely o průměru do 7mm, 75 Ω, kovové provedení, niklované tělo, odolné vůči korozi, venkovní provedení	KS	2,000	11,38		22,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

SLR - Pátevní společné konstrukce pro sdělovací rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			3 007,30
Montáž			147 103,80
Cena bez DPH			150 111,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 111,10	21,00%	31 523,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		181 634,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt: G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis: SLR - Pátevní společné konstrukce pro sdělovací rozvody

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Datum: 17. 10. 2021

Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 007,30	147 103,80	150 111,10
PSV - Práce a dodávky PSV	2 501,30	1 221,00	3 722,30
741-FIR-PU05 - Požární ucpávky	2 501,30	1 221,00	3 722,30
M - Práce a dodávky M	386,00	39 457,80	39 843,80
46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm	360,00	37 656,00	38 016,00
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	26,00	1 801,80	1 827,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	120,00	106 425,00	106 545,00
HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	40,00	36 300,00	36 340,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	20,00	18 150,00	18 170,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	30,00	24 750,00	24 780,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	30,00	27 225,00	27 255,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

SLR - Pátevní společné konstrukce pro sdělovací rozvody

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Datum:

17. 10. 2021

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem150 111,10

D		PSV	Práce a dodávky PSV						3 722,30
D		741-FIR-PU05	Požární ucpávky						3 722,30
1	K	741920051	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,400	1,00	3 052,51		1 221,40
2	M	PVLPP537070	Deska izolační z minerální vlny, lehká, 600x1000x160 mm	m2	0,080	1 059,30			84,74
3	M	PVL1338700	Protipožární tmel na bázi akrylátu, jednosložkový, těsnící, 310 ml, bílý, třída reakce na oheň B-s1,d0	ks	8,000	302,02			2 416,16
D		M	Práce a dodávky M						39 843,80
D		46-M-RYH-CH25	Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm						38 016,00
12	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	360,000	1,00	104,60		38 016,00
D		46-M-KAP-KP68	Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm						1 827,80
4	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 7x7x5 cm	kus	26,000	1,00	69,30		1 827,80
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						106 545,00
D		HZS-ITP-AA01	Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu						36 340,00
10	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	40,000	1,00	907,50		36 340,00
D		HZS-KOS-AA01	Koordinace profesí, příprava stavby						18 170,00
11	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	20,000	1,00	907,50		18 170,00
D		HZS-REV-AA01	Vyhotovení výchozí revize						24 780,00
8	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	30,000	1,00	825,00		24 780,00
D		HZS-SKU-AA01	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu						27 255,00
9	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	30,000	1,00	907,50		27 255,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

SDK - Dveřní telefony a kamery

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Materiál			75 792,59
Montáž			19 991,40
Cena bez DPH			95 783,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 783,99	21,00%	20 114,64
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	115 898,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

SDK - Dvevní telefony a kamery

Místo:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 792,59

19 991,40

95 783,99

PSV - Práce a dodávky PSV

70,52

92,40

162,92

741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva

70,52

92,40

162,92

M - Práce a dodávky M

75 722,07

19 899,00

95 621,07

22-M-ALC-AN05 - Dvevní komunikátory, čtečky a elektrické zámky

55 698,25

16 929,00

72 627,25

22-M-ALC-CAM01 - Kamerový systém

20 023,82

2 970,00

22 993,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc (SLABOPROUD)

Objekt:

G2 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

SDK - Dveřní telefony a kamery

Místo:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 783,99

D PSV Práce a dodávky PSV 162,92

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdíva 162,92

1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	1,00	23,10	96,40
2	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	4,000	16,63		66,52

D M Práce a dodávky M 95 621,07

D 22-M-ALC-AN05 Dveřní komunikátory, čtečky a elektrické zámky 72 627,25

24	K	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	1,000	1,00	14 355,00	14 356,00
25	K	220370036	Montáž kabelové skříňky KS	kus	1,000	1,00	478,50	479,50
26	K	220410166	Montáž síťového zdroje SN	kus	1,000	1,00	858,00	859,00
27	K	220800031	Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového	kus	1,000	1,00	1 237,50	1 238,50
28	M	PVLKFSU	Analogová ústředna, 6x vnější analogová linka / 16x hybridní pobočka	KS	1,000	26 766,31		26 766,31
29	M	PVLKFZU	Přídavná karta 2 vnějších analogových linek a 8 hybridních poboček	KS	1,000	8 662,50		8 662,50
30	M	PVLKFKK	Hlasitý vrátník - řídicí modul se dvěma tlačítky	KS	1,000	6 286,50		6 286,50
31	M	PVLKFK1	Modul se čtyřmi tlačítky pod řídicí modul vrátníka	KS	1,000	3 171,30		3 171,30
32	M	PVLKFK2	Další modul se čtyřmi tlačítky pod přídavný modul vrátníka	KS	1,000	2 788,50		2 788,50
34	M	PVLKZRJ	Krabice instalační pro sestavu vrátníka	KS	1,000	1 311,82		1 311,82
35	M	ALC9620011	Napájecí zdroj DC, analogový systém 230VAC/12VAC + 15VDC/25VA	KS	1,000	1 130,32		1 130,32
36	M	ALC9730087	Univerzální elektrický zámek nastavitelný, kompaktní, 12-18V DC	KS	1,000	2 112,00		2 112,00
37	M	AKTDHHEUI	Ostatní příslušenství k telefonní ústředně a vrátníku - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	3 465,00		3 465,00

D 22-M-ALC-CAMC Kamerový systém 22 993,82

15	K	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	1,000	1,00	2 970,00	2 971,00
17	M	PVLCM01B	Kamera vnitřní, provedení DOME, 2 megapixely, délka přívodu max.10 metrů; typ objektivu monofokální; WDR: 120dB reálné; citlivost: standardní	KS	1,000	5 062,20		5 062,20
19	M	PVLCM0D2	Držák pro vnitřní kameru	KS	1,000	519,82		519,82
20	M	PVLCM02	Nahrávací zařízení do 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarm In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 80 / 160 Mbps	KS	1,000	9 751,50		9 751,50
21	M	PVLCM04	SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Video server, DVR, NAS záruka 36 měsíců	KS	1,000	3 283,50		3 283,50
22	M	HDE001003	19" policek perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg	KS	1,000	729,30		729,30
23	M	STNJKDJERZE	Ostatní příslušenství ke kamerovému systému - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,000	676,50		676,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-40
Stavba: Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 03161846

DIČ: CZ03161846

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 294 390,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 294 390,18	Výše daně 271 821,94
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 566 212,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2020-40

Stavba:Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Místo:

Datum:21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 294 390,18	1 566 212,12
D.1.4.3	UT	485 394,43	587 327,26
D.1.4.2	VZT	357 383,99	432 434,63
D.1.4.1	ZTI	370 460,77	448 257,53
D.1.4.4	Plynová zařízení	81 150,99	98 192,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.3 - UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

485 394,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	485 394,43	21,00%	101 932,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

587 327,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.3 - UT

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

485 394,43

PSV - Práce a dodávky PSV

386 530,43

713 - Izolace tepelné	20 026,77
731 - Ústřední vytápění - kotelny	86 245,71
732 - Ústřední vytápění - strojovny	24 869,75
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	139 381,18
734 - Ústřední vytápění - armatury	15 381,65
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	100 625,37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	98 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.3 - UT

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

485 394,43

D PSV Práce a dodávky PSV 386 530,43

D 713 Izolace tepelné 20 026,77

1	M	28377096	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm	m	120,000	20,44	2 452,43
2	M	28377106	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm	m	35,000	22,74	795,89
3	M	28377045	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm	m	45,000	25,33	1 139,86
4	M	28377049	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm	m	90,000	46,92	4 222,68
5	M	28377054	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 25 mm	m	10,000	52,46	524,60
6	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	300,000	33,75	10 124,92
7	M	283771350	páska samolepící na Mirelon po 20 m	kus	15,000	51,09	766,39

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 86 245,71

8	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubor	1,000	68 291,05	68 291,05
68	M	OV	propojení ohříváče TV s kotlem vč. armatur, čidel a montáže	soub	1,000	10 074,55	10 074,55
69	M	MaR	MaR-regulace ekvitermní, programovatelný prostorový termostat s možností dálkové správy	soub	1,000	3 238,25	3 238,25
9	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	2 914,42	2 914,42
10	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	1,000	769,98	769,98
11	K	731810343	revizní trubka 80/125 mm	m	1,000	692,27	692,27
62	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,083	3 195,07	265,19

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 24 869,75

12	K	732211112	Ohříváč stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 113 l v.pl. 1,45 m2	soubor	1,000	15 255,75	15 255,75
13	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l	soubor	1,000	1 388,85	1 388,85
14	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	1 115,40	1 115,40
15	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	993,06	993,06
63	M	DOPLN	doplňování vody automatické bez čerpadla vč. oddělovacího členu dle EN 1717, výstupu pro MaR, vč. montáže	soub	1,000	6 116,69	6 116,69

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 139 381,18

16	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	120,000	313,03	37 563,68
17	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	35,000	349,73	12 240,58
18	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	45,000	402,98	18 134,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	90,000	567,77	51 099,55
20	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	10,000	769,98	7 699,83
21	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	3,000	220,92	662,76
22	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	46,000	143,20	6 587,32
71	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	1,000	146,80	146,80
72	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	1,000	154,00	154,00
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	300,000	16,12	4 835,78
64	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,246	1 043,44	256,69

D		734	Ústřední vytápění - armatury	15 381,65			
24	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	177,74	710,98
25	K	734221682.1	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C	kus	25,000	159,75	3 993,84
26	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	23,000	261,94	6 024,58
47	K	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	417,37	834,75
27	K	734261233-R	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C regulovatelné	kus	23,000	133,13	3 061,94
48	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	187,82	375,64
28	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	182,78	365,56
66	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,019	755,59	14,36

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	100 625,37			
29	K	735151271	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000	1 863,79	1 863,79
49	K	735151471	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	2,000	2 439,48	4 878,96
50	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	5,000	3 259,84	16 299,18
51	K	735151476	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	3,000	3 482,92	10 448,75
57	K	735151533	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/600 mm výkon 730 W	kus	1,000	2 655,36	2 655,36
58	K	735151540	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	2,000	4 368,04	8 736,07
52	K	735151555	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	1,000	3 338,99	3 338,99
53	K	735151573	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 094,33	3 094,33
54	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	3 590,86	3 590,86
55	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	2,000	3 835,52	7 671,05
56	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	2,000	4 627,10	9 254,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	1,000	6 606,03	6 606,03
60	K	735151696	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W	kus	1,000	7 915,72	7 915,72
61	K	735151699	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	1,000	9 570,82	9 570,82
42	K	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm	kus	1,000	3 972,25	3 972,25
67	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,817	892,32	729,02

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

98 864,00

43	K	HZS1301-1	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupů atp.	hod	180,000	360,00	64 800,00
70	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	18,000	534,00	9 612,00
44	K	HZS3112-1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA vč. revizí, předávací dokumentace	hod	24,000	550,00	13 200,00
45	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize požárních zařízení vč. předávací dokumentace	hod	12,000	571,00	6 852,00
46	K	HZS4211.1	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací dokumentace	hod	8,000	550,00	4 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.2 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 383,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357 383,99	21,00%	75 050,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

432 434,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.2 - VZT

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

357 383,99

PSV - Práce a dodávky PSV

319 395,99

751 - Vzduchotechnika

319 395,99

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

37 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.2 - VZT

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

357 383,99

D PSV Práce a dodávky PSV 319 395,99

D 751 Vzduchotechnika 319 395,99

1	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	174,43	348,86
37	M	HV230A	axiální ventilátor okenní Qpř=330 m3/hod, Qodvod=450 m3/hod s el. ovládanou klapkou	ks	2,000	7 322,68	14 645,36
40	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	7,000	198,87	1 392,07
41	M	RVN	radiální ventilátor se zpětnou klapkou provedení na zeď DN 100, Q=155 m3/hod	kus	7,000	3 791,95	26 543,65
3	K	751122092	Mtž vent rad /diag ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	214,03	214,03
5	M	TD 160	diagonální ventilátor do potrubí DN 160, Qo=560 m3/hod, 2-ot	kus	1,000	2 780,76	2 780,76
11	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	299,14	598,29
38	M	LG160	větrací mřížka DN160	kus	2,000	168,53	337,06
15	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	30,000	701,09	21 032,69
49	K	751514662	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	155,05	155,05
50	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,000	294,09	294,09
16	K	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	247,74	247,74
39	M	42974002	stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm	kus	1,000	508,96	508,96
46	M	SC160	požární klapka SC+ 160 s tavnou spouští 72°C do trubního vedení DN 160 vč. montáže a revize	kus	1,000	1 044,89	1 044,89
47	M	SCV160	požární klapka SCV+ 160 s reg. ventilem s tavnou spouští 72°C do trubního vedení DN 160 vč. montáže a revize	kus	1,000	1 533,63	1 533,63
48	M	MFL 160	filtrační kazeta těsná pro kruhové potrubí DN 160 s filtrační vložkou vč. montáže	kus	1,000	1 213,42	1 213,42
18	K	751537111	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	18,000	139,04	2 502,69
19	M	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	21,600	194,65	4 204,51
20	K	751537112	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm	m	1,000	155,05	155,05
21	M	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	1,200	229,20	275,04
26	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	2,000	722,16	1 444,31
27	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW	kus	2,000	26 543,65	53 087,31
42	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	1,000	1 053,32	1 053,32
43	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW	kus	1,000	32 105,18	32 105,18
44	K	751721112	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek	kus	1,000	4 314,40	4 314,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	42952019	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek o výkonu do 13,0kW	kus	1,000	91 175,35	91 175,35
33	M	chladio	rozvod chladiva - předizolované potrubí 6.35,9.52,12.7 vč. materiálu,náplně a montáže	m	130,000	387,62	50 390,81
51	M	PI-VZT	požární izolace potrubí VZT minerální vatou tl. 40 mm vč. montáže v půdním prostoru do d200	bm	16,000	362,34	5 797,47

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	37 988,00			
34	K	HZS1301-1	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení	hod	48,000	360,00	17 280,00
35	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,000	534,00	6 408,00
36	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik- revize požárních zařízení vč. prostupů vč. předávací dokumentace	hod	26,000	550,00	14 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.1 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

370 460,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 460,77	21,00%	77 796,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

448 257,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.1 - ZTI

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	370 460,77
HSV - Práce a dodávky HSV	11 011,92
1 - Zemní práce	11 011,92
PSV - Práce a dodávky PSV	313 968,85
713 - Izolace tepelné	8 687,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	59 065,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	106 996,48
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	1 374,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	90 781,54
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	42 509,45
732 - Ústřední vytápění - strojovny	3 851,28
734 - Ústřední vytápění - armatury	702,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.1 - ZTI

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

370 460,77

D HSV Práce a dodávky HSV 11 011,92

D 1 Zemní práce 11 011,92

1	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,600	1 760,00	6 336,00
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,600	546,00	873,60
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,600	79,20	285,12
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,400	143,00	200,20
5	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	554,00	554,00
6	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	3,000	441,00	1 323,00
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200	1 200,00	1 440,00

D PSV Práce a dodávky PSV 313 968,85

D 713 Izolace tepelné 8 687,18

11	M	283771190	izolace potrubí 45 x 13 mm	m	15,000	20,47	307,01
12	M	283771230	izolace potrubí 54 x 13 mm	m	25,000	25,74	643,39
14	M	283770780	izolace potrubí 110 x 13 mm	m	45,000	58,80	2 645,94
15	M	28377084	izolace potrubní 134x20mm	m	15,000	127,77	1 916,56
16	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	40,000	28,40	1 136,01
17	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	60,000	33,97	2 038,27

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 59 065,89

20	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	6,000	254,33	1 525,98
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	25,000	431,76	10 793,89
25	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	15,000	574,06	8 610,89
26	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	283,40	4 250,95
27	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	25,000	308,22	7 705,60
29	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	20,000	465,06	9 301,21
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	50,81	660,47
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	56,26	393,79
32	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	83,57	584,96
96	K	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	2 179,97	2 179,97
97	M	stenová vpusť	stěnová vpusť sprchová - Geberit vč. montáže	soub	1,000	7 145,46	7 145,46
35	K	721226511-1	Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, PK, VZT	kus	5,000	506,84	2 534,22
98	K	721226511-2	Zápachová uzávěrka pro VZT, klimatizaci do podhledu	kus	2,000	506,84	1 013,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,000	324,57	324,57
39	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	296,11	296,11
40	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	106,000	15,99	1 694,56
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,107	463,24	49,57

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	106 996,48			
43	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	32,000	385,13	12 324,11
45	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	85,000	210,73	17 912,10
46	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	25,000	256,75	6 418,81
47	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	25,000	303,38	7 584,49
49	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	85,000	59,65	5 069,95
50	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	82,000	102,34	8 391,68
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	33,000	137,46	4 536,16
52	K	722201111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	25,000	127,17	3 179,13
53	K	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	253,12	759,36
54	K	722221134F	ventil výtakový G 1/2" rohový s filtrem	soubor	25,000	313,67	7 841,84
105	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	157,44	314,88
55	K	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem	kus	3,000	72,06	216,18
106	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	1,000	143,51	143,51
100	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	162,29	162,29
56	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	218,00	218,00
99	K	722231074-EN	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů dle EN1717	kus	1,000	263,41	263,41
101	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	430,54	430,54
102	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	158,65	317,31
60	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	229,50	459,01
61	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	327,60	655,20
103	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	118,69	118,69
65	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,000	6 176,59	18 529,76
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	167,000	36,51	6 097,93
68	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	167,000	29,31	4 894,52
69	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,380	414,80	157,62

D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení	1 374,59			
70	K	724234107-11	Nádoba tlaková expanzní o objemu 12-18 l vertikální vč. průtočné armatury	soubor	1,000	1 374,59	1 374,59

D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	90 781,54			
71	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	3 064,07	18 384,43
107	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 609,91	10 439,64
108	K	725211703	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 446,41	4 892,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	725241223	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	5 486,26	5 486,26
111	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	6 842,69	6 842,69
112	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	1,000	10 233,76	10 233,76
113	K	725419333	Montáž žlab nerezový automatický na stojanu jednostranný nebo oboustranný do 2500 mm ostatní typ	soubor	1,000	351,82	351,82
114	M	žlab	samos. stojící nerez žlab 1200x600 mm, hl. vany min. 300 mm, podstavec z nerez profilů, spodní roštová police, mat. AISI 304, min. tl. mat. 1,2 mm - bez dřevěných prvků, nerezové profily, zaoblená nádoba bez viditelných svarů	kus	1,000	12 110,95	12 110,95
115	K	725531101	Elektrický ohřivač průtokový/ zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	1 877,20	1 877,20
79	K	725821316-1	Baterie nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevky	soubor	2,000	884,10	1 768,20
80	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	750,88	2 252,64
81	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	1 901,42	11 408,52
82	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 913,53	1 913,53
83	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	3,000	333,66	1 000,97
84	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	417,22	1 668,89
85	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,308	484,44	149,21
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							42 509,45
86	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,000	7 084,91	42 509,45
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							3 851,28
104	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	3 851,28	3 851,28
D 734 Ústřední vytápění - armatury							702,44
93	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	702,44	702,44
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							45 480,00
94	K	HZS2491-3	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení	hod	108,000	360,00	38 880,00
95	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik- revize požárních zařízení vč. prostupů vč. předávací dokumentace	hod	12,000	550,00	6 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 150,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 150,99	21,00%	17 041,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 192,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 150,99

HSV - Práce a dodávky HSV

49 835,44

1 - Zemní práce

8 500,31

8 - Trubní vedení

15 796,33

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

24 113,93

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 424,87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

31 315,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Lafayetteova Ochrana přírody

Objekt:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

Místo:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 150,99

D HSV Práce a dodávky HSV 49 835,44

D 1 Zemní práce 8 500,31

51	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,800	1 640,58	6 234,21
52	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,800	67,32	255,83
53	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,300	121,56	279,58
54	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	470,92	470,92
55	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	2,000	374,87	749,74
56	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,500	1 020,05	510,03

D 8 Trubní vedení 15 796,33

35	M	28613924-1	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm/ocel bralen DN 50	m	5,000	195,51	977,55
36	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	5,000	90,95	454,77
42	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	5,000	11,82	59,08
44	M	Tkus	přípojkový T-kus	kus	1,000	1 275,06	1 275,06
43	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	5,000	11,14	55,68
49	M	2675	šoupátko domovní přípojky vevařovací PN4 - plyn 2675 Hawle	kus	1,000	4 250,21	4 250,21
50	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	7 565,37	7 565,37
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	436,07	436,07
47	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	722,54	722,54

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 24 113,93

2	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	1,000	487,07	487,07
20	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	22,000	627,33	13 801,28
21	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	6,000	637,53	3 825,19
23	K	723160205	Přípojka k plynoměru spojuvaná na závit bez ochozu G 5/4"	soubor	1,000	2 048,60	2 048,60
22	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	1,000	212,51	212,51
6	K	723220101-1	Plynotěsná zátka G1/2	kus	1,000	223,56	223,56
7	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	264,36	264,36
9	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	513,43	513,43
24	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 071,05	1 071,05
25	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 589,58	1 589,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,138	560,18	77,30
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 424,87			
13	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	23,000	5,51	126,69
14	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	23,000	17,09	392,97
15	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	23,000	20,74	477,04
16	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	23,000	18,62	428,17
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	31 315,55			
18	K	HZS2491-3	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - sekání drážek, prostupy, úpravy vedení plynu v podlaze atp.	hod	36,000	306,02	11 016,54
57	K	HZS2491-4	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - řezání asfaltu, rozebírání dlažby, uvedení do původního stavu	hod	48,000	306,02	14 688,73
19	K	HZS4212-2	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize plynových zařízení, zkoušky, předávací dokumentace	hod	12,000	467,52	5 610,28

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7200604
Stavba: Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ: 03161846
DIČ: CZ03161846

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PVLK PROJECT s.r.o.

IČ: 29380995
DIČ: CZ29380995

Poznámka:

Cena bez DPH			349 183,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	349 183,01	73 328,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			422 511,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	7200604		
Stavba:	Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc		
Místo:	Olomouc	Datum:	14. 12. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel	Zpracovatel:	PVLK PROJECT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		349 183,01	422 511,44
D.1.4.5	Zařízení elektroinstalace - Datové rozvody	349 183,01	422 511,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayetteova 45/13, Olomouc

Objekt:

D.1.4.5 - Zařízení elektroinstalace - Datové rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ:

03161846

DIČ:

CZ03161846

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Cena bez DPH

349 183,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 183,01	21,00%	73 328,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

422 511,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc

Objekt:

D.1.4.5 - Zařízení elektroinstalace - Datové rozvody

Místo:

Datum:

14. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

349 183,01

PSV - Práce a dodávky PSV

139 135,27

741-DTK-VA65 - Kabel datový CAT 6 volně, v trubkách	71 978,03
741-HDK-VA15 - Kabel HDMI	1 423,99
741-KRA-AA05 - Krabice přístrojová KP68 do zdiva	964,64
741-KRA-AT10 - Krabice odbočná KO68 do zdiva	1 106,12
741-SLR-KB02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 Cat.6 do podlahové krabice	1 432,78
741-SLR-TG02 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6, polozapuštěná	17 965,88
741-SLR-TG03 - Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 1xRJ45 cat. 6 polozapuštěná	505,54
741-SLP-HD05 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45	2 195,17
741-SLP-HD15 - Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná	2 387,30
741-TNG-RM01 - Rámečky	1 006,90
741-TRO-AV05 - Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	27 140,56
741-TRO-AV20 - Trubka ohebná PVC 50 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm)	2 661,61
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	8 366,75

M - Práce a dodávky M

161 651,83

22-M-SKS-MP05 - Měření jednoho portu strukturované kabeláže	5 804,23
22-M-SKS-PC11 - Doplnění výzbroje do datového rozváděče	57 682,82
22-M-SKS-RC10 - Přesun serveru, úprava SK	11 811,89
46-M-KAP-KP68 - Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm	2 480,50
46-M-ODZ-PQ05 - Vnitrostaveništní přesun suti - 4 podlaží (t). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3	2 183,30
46-M-ODZ-PW05 - Odvoz suti včetně naložení do vzdálenosti 15 km (v m3). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3)	6 932,99
46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm	74 756,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

48 395,91

HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	18 045,93
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	12 304,05
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	18 045,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce objektu Lafayettova 45/13, Olomouc

Objekt:

D.1.4.5 - Zařízení elektroinstalace - Datové rozvody

Místo:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 183,01

D PSV Práce a dodávky PSV 139 135,27

D 741-DTK-VA65 Kabel datový CAT 6 volně, v trubkách 71 978,03

80	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	1 814,000	17,50	31 743,34
253	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	1 814,000	17,19	31 187,84
81	M	PVLIDEJUIISK	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6	M	1 814,000	4,99	9 046,85

D 741-HDK-VA15 Kabel HDMI 1 423,99

112	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	15,000	16,41	246,08
113	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	15,000	3,28	49,22
114	M	MRN96008865	Kabel metalický, propojovací HDMI 1.4, dělený (šroubovací kruhová spojka male/female), pro minimální průměr trubky 16mm, celková délka 15m	KS	1,000	1 128,69	1 128,69

D 741-KRA-AA05 Krabice přístrojová KP68 do zdiva 964,64

139	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	22,97	689,03
140	M	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm	KS	30,000	9,19	275,61

D 741-KRA-AT10 Krabice odbočná KO68 do zdiva 1 106,12

143	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	28,000	22,97	643,09
144	M	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	28,000	16,54	463,03

D 741-SLR-KB02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 Cat.6 do podlahové krabice 1 432,78

248	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	3,000	22,97	68,90
249	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	6,000	39,37	236,24
250	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	3,000	83,73	251,20
252	M	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP	KS	6,000	146,07	876,44

D 741-SLR-TG02 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 2xRJ45 cat. 6, polozapuštěná 17 965,88

213	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	26,000	22,97	597,16
214	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	52,000	39,37	2 047,39
215	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	26,000	85,31	2 218,01
216	M	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP	KS	52,000	146,07	7 595,83
217	M	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45	KS	26,000	61,55	1 600,38
218	M	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý	KS	26,000	150,27	3 907,11

D 741-SLR-TG03 Zásuvka DATOVÁ MODULÁRNÍ 45x45, 1xRJ45 cat. 6 polozapuštěná 505,54

219	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	1,000	22,97	22,97
220	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	1,000	39,37	39,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	M	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystoney, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, protiprachová krytka s pružinou	KS	1,000	85,31	85,31
222	M	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP	KS	1,000	146,07	146,07
223	M	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45	KS	1,000	61,55	61,55
224	M	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý	KS	1,000	150,27	150,27

D 741-SLP-HD05 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 2 195,17

101	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	1,000	22,97	22,97
102	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	1,000	39,37	39,37
103	M	PANCMHDMIWH	Modul MINI-COM HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, velikost - 2 moduly MINI-COM	KS	1,000	1 937,54	1 937,54
104	M	PANCFPF2AW	Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly MINI-COM, arktická bílá	KS	1,000	175,60	175,60
105	M	PANCMBAW-X	Záslepka MINI-COM, 1 modul, arktická bílá	KS	1,000	19,69	19,69

D 741-SLP-HD15 Zásuvka MODULÁRNÍ HDMI 45x45 polozapuštěná 2 387,30

106	K	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	1,000	22,97	22,97
107	K	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	1,000	39,37	39,37
108	M	PANCMHDMIWH	Modul MINI-COM HDMI verze 1.4 typ A female/female, bílý, velikost - 2 moduly MINI-COM	KS	1,000	1 937,54	1 937,54
109	M	PANCFPF2AW	Zásuvka modulární 45x45 pro dva moduly MINI-COM, arktická bílá	KS	1,000	175,60	175,60
110	M	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45	KS	1,000	61,55	61,55
111	M	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý	KS	1,000	150,27	150,27

D 741-TNG-RM01 Rámečky 1 006,90

133	M	ELT10.071.439	Rámeček jednonásobný pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	28,000	35,96	1 006,90
-----	---	---------------	--	----	--------	-------	----------

D 741-TRO-AV05 Trubka ohebná PVC 25 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 27 140,56

62	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	907,000	16,41	14 879,69
63	M	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	907,000	13,52	12 260,87

D 741-TRO-AV20 Trubka ohebná PVC 50 pod omítkou - střední mechanická odolnost (750 N/5 cm) 2 661,61

225	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	36,000	22,97	826,83
226	M	ELT10.077.751	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 50/39,6 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	36,000	50,97	1 834,78

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 8 366,75

5	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	6,000	820,27	4 921,62
6	M	PSM7200604-01-NX	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	3 445,13	3 445,13

D M Práce a dodávky M 161 651,83

D 22-M-SKS-MP05 Měření jednoho portu strukturované kabeláže 5 804,23

82	K	220490846	Měření 1 portu strukturované kabeláže	kus	61,000	95,15	5 804,23
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----------

D 22-M-SKS-PC11 Doplnění výzbroje do datového rozváděče 57 682,82

254	K	HDEMON	Hodinová zúčtovací sazba montér odborný	hod	16,000	820,27	13 124,32
255	M	PVL7200604-SB1-RD01	Sada podružného a spojovacího materiálu, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství k datovému rozváděči	KS	1,000	2 378,78	2 378,78
256	M	STNART04665	Vyvazovací plastová lišta, délka 142 cm	KS	2,000	441,37	882,74
257	M	INT24200124	Modulární neosazený patch panel 1U, 24 port CAT 6 s vyvazovací lištou, černý	KS	4,000	895,73	3 582,94
259	M	HDE001009	10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 2 m	KS	100,000	201,85	20 185,20
261	M	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6A STP	KS	120,000	146,07	17 528,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 22-M-SKS-RC10 Přesun serveru, úprava SK							11 811,89
231	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	6,000	820,27	4 921,62
244	M	STNARTPVL01	Zajištění okolí stavby proti poškození a prachu - ochranné fólie, kartony a maskovací pásy, posuny a práce na zajištění volného prostoru, čištění komponent a skříně RACK	SET	1,000	6 890,27	6 890,27
D 46-M-KAP-KP68 Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm							2 480,50
181	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 7x7x5 cm	kus	36,000	68,90	2 480,50
D 46-M-ODZ-PQ05 Vnitrostaveništní přesun suti - 4 podlaží (t). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3							2 183,30
267	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první	t	2,178	402,00	875,55
268	K	460600051	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	6,534	200,15	1 307,75
D 46-M-ODZ-PW01 Odvoz suti včetně naložení do vzdálenosti 15 km (v m3). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3)							6 932,99
262	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	1,210	479,04	579,64
266	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první	t	1,000	402,00	402,00
263	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,178	516,84	1 125,67
264	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	30,492	24,67	752,35
265	M	ASS170514	Bourané cihelné zdivo - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,8 t/ 1m3)	t	2,178	1 870,21	4 073,33
D 46-M-RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm							74 756,10
182	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	712,000	104,99	74 756,10
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							48 395,91
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							18 045,93
1	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	20,000	902,30	18 045,93
D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize							12 304,05
2	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	15,000	820,27	12 304,05
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							18 045,93
3	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	902,30	18 045,93