








PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL21.8								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Vzduchotechnika – zázemí letního občerstvení Změna souvisí s odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového objektu a s tím je spojena: - Realizace nové vzduchotechniky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzduchotechnika – zázemí letního občerstvení DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>325 174,20 Kč</td><td>68 286,58 Kč</td><td>393 460,78 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	325 174,20 Kč	68 286,58 Kč	393 460,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	325 174,20 Kč	68 286,58 Kč	393 460,78 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022								
VYJÁDŘENÍ: OD: 	DATUM: <u>22. 6. 2022</u>								
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____							
SPRÁVCE STAVBY: 	ZA OBJEDNATELE: 								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 021.8 **VZT- OBJEKT STRAVOVÁNÍ**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	264 235,00
PSV	38 608,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	22 330,22
Celkem	325 174,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	325 174,20 CZK
Základní DPH	21 %	68 286,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

393 460,78 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstru
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 021.8 - VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č. 1 - Větrání archivu	HSV			11 797,90	4
_2	Zařízení č. 2 - Větrání skladu	HSV			18 754,60	6
_3	Zařízení č. 3 - Větrání kanceláře a šaten	HSV			17 469,50	5
_4	Zařízení č. 5 - Větrání chodeb a skladů	HSV			20 813,40	6
_5	Zařízení č. 6 - Větrání bufetu a přípravy	HSV			167 406,40	51
_6	Zařízení č. 7 - Větrání koupelna/WC zaměstnanců	HSV			5 258,80	2
_7	Zařízení č. 8 - Větrání úklidové místnosti	HSV			6 673,80	2
_8	Zařízení č. 9 - Úpravy tras předešlého projektu	HSV			16 060,60	5
799	Ostatní	PSV			38 608,98	12
_20	Doplňkový materiál	ON			22 330,22	7
Cena celkem					325 174,20	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.8	VZT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Větrání archivu				11 797,90
N256	1.01	Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis zařízení: vnitřní provedení, skládá se z konzole, hlukového absorbéru a motoru; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 100 m3/h, 90 Pa;	ks	1,00000	7 544,00	7 544,00
průměr napojení DN125mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018						
N257	1.02	Spojovací spona DN125; s gumovým vyložení, stažení pomocí dvou šroubů; vč. Montáže	ks	2,00000	173,00	346,00
N258	1.03	Dvoukřídlá zpětná klapka DN125; vč. montáže	ks	1,00000	283,00	283,00
4.01.12.01	1.04	Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 125; vč. montážního kroužku; vč. montáže	ks	1,00000	104,30	104,30
N259	1.05	Protidešťová CAGI hlavice; DN125; vč. montáže	ks	1,00000	1 695,00	1 695,00
N260	1.20	SPIRO kruhové potrubí DN 125/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; proez 30%	bm	2,00000	460,00	920,00
3.01.18.01	1.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - proez 30%	m2	2,00000	452,80	905,60
Díl: 2		Zařízení č. 2 - Větrání skladu				18 754,60
N261	2.01	Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis zařízení: vnitřní provedení, skládá se z konzole, hlukového absorbéru a motoru; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 100 m3/h, 90 Pa;	ks	1,00000	7 544,00	7 544,00
průměr napojení DN125mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018						
N262	2.02	Spojovací spona DN125; s gumovým vyložení, stažení pomocí dvou šroubů; vč. Montáže	ks	2,00000	173,00	346,00
N263	2.03	Dvoukřídlá zpětná klapka DN125; vč. montáže	ks	1,00000	283,00	283,00
N264	2.04	Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kulaté potrubí jednořadá 225x75 s regulací; vč. montáže	ks	3,00000	701,00	2 103,00
N265	2.05	Protidešťová CAGI hlavice; DN125; vč. montáže	ks	1,00000	1 695,00	1 695,00
7.01.09.01	2.06	Regulační klapka těsná 300x100; ruční; vč. montáže	ks	1,00000	1 195,00	1 195,00
7.01.12.01	2.07	Stěnová mřížka 300x100; RAL dle architekta vč. montáže	ks	1,00000	511,00	511,00
N266	2.20	SPIRO kruhové potrubí DN 125/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; proez 30%	bm	3,00000	460,00	1 380,00
N267	2.21	SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; proez 30%	bm	8,00000	349,00	2 792,00
3.01.18.01	2.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - proez 30%	m2	2,00000	452,80	905,60
Díl: 3		Zařízení č. 3 - Větrání kanceláře a šaten				17 469,50
N268	3.01	Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis zařízení: vnitřní provedení, skládá se z konzole, hlukového absorbéru a motoru; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 100 m3/h, 90 Pa;	ks	1,00000	7 544,00	7 544,00
průměr napojení DN125mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018						
N269	3.02	Spojovací spona DN125; s gumovým vyložení, stažení pomocí dvou šroubů; vč. Montáže	ks	2,00000	173,00	346,00
N270	3.03	Dvoukřídlá zpětná klapka DN125; vč. montáže	ks	1,00000	283,00	283,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.8	VZT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4.01.12.01	3.04	Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 125; vč. montážního kroužku; vč. montáže	ks	3,00000	104,30	312,90
N271	3.05	Ohebné Al potrubí; DN 127; vč. montáže	bm	2,00000	210,00	420,00
7.01.09.01	3.06	Regulační klapka těsná 300x100; ruční; vč. montáže	ks	1,00000	1 195,00	1 195,00
7.01.12.01	3.07	Stěnová mřížka 300x100; RAL dle architekta vč. montáže	ks	1,00000	511,00	511,00
N272	3.08	Flexibilní tlumič hluku DN125; vnější hadice z laminovaného hliník/polyester, vnitřní hadice z netkaného polypropylenu - hydrofobní a antibakteriální; s izolací 25 mm, standartní délka 1m; vč. montáže	ks	1,00000	1 812,00	1 812,00
N273	3.20	SPIRO kruhové potrubí DN 125/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	9,00000	460,00	4 140,00
3.01.18.01	3.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	2,00000	452,80	905,60
Díl: 4		Zařízení č. 5 - Větrání chodeb a skladů				20 813,40
N274	5.01	Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis zařízení: vnitřní provedení, skládá se z konzole, hlukového absorberu a motoru; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 240 m3/h, 170 Pa	ks	1,00000	8 301,00	8 301,00
; průměr napojení DN160mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018						
N275	5.02	Spojovací spona DN160; s gumovým vyložení, stažení pomocí dvou šroubů; vč. Montáže	ks	2,00000	190,00	380,00
4.01.10.01	5.03	Dvoukřídlá zpětná klapka DN160; vč. montáže	ks	1,00000	207,20	207,20
10.01.12.02	5.04	Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže	ks	2,00000	145,40	290,80
N276	5.05	Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 630x200; pozinkovaný plech; ochranná svařovaná síť; vč. montáže	ks	1,00000	1 576,00	1 576,00
N277	5.06	Flexibilní tlumič hluku DN160; vnější hadice z laminovaného hliník/polyester, vnitřní hadice z netkaného polypropylenu - hydrofobní a antibakteriální; s izolací 25 mm, standartní délka 1m; vč. montáže	ks	1,00000	2 074,00	2 074,00
montáže						
N278	5.20	SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	12,00000	349,00	4 188,00
N279	5.21	Potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/100% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 30%	bm	2,00000	1 219,00	2 438,00
3.01.18.01	5.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	3,00000	452,80	1 358,40
Díl: 5		Zařízení č. 6 - Větrání bufetu a přípravy				167 406,40
N280	6.01	Odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení, skládá se z motoru a oběžného kola. Ventilátor umístěn na podstavné desce, která musí být vynesena přes pružné uložení do stropu; vč.	ks	1,00000	38 365,00	38 365,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.8	VZT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 3000 m3/h, 350 Pa; průměr napojení DN315mm/225x315mm; Součástí dodávky je i pružné napojení na sání a výdechu vzduchu, podstavná deska a FM s ovladačem. Zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018				
N281	6.02	Tlumič hluku kruhový DN315/600; z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté děrovaným plechem; vč. Montáže	ks	2,00000	2 542,00	5 084,00
N282	6.03	Dvoukřídlá zpětná klapka DN315; vč. montáže	ks	1,00000	688,00	688,00
N283	6.04	Nerezová nástěnná digestoř š x h x v (mm) 1500x800x450. S osvětlením a s 2ks tukových filtrů. Po obvodu digestoře žlábek pro kondenzát s vypouštěcím ventilem.	ks	2,00000	31 438,00	62 876,00
N284	6.05	Nerezová nástěnná digestoř š x h x v (mm) 1000x800x450. S osvětlením a s 2ks tukových filtrů. Po obvodu digestoře žlábek pro kondenzát s vypouštěcím ventilem.	ks	1,00000	24 409,00	24 409,00
3.01.09.03	6.06	Regulační klapka těsná DN250; ruční; vč. montáže	ks	3,00000	1 127,80	3 383,40
N285	6.07	Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 630x200; pozinkovaný plech; ochranná svařovaná síť; vč. montáže	ks	1,00000	1 576,00	1 576,00
N286	6.20	SPIRO kruhové potrubí DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	12,00000	801,00	9 612,00
N287	6.21	SPIRO kruhové potrubí DN 315/80% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	12,00000	1 291,00	15 492,00
N288	6.22	Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/100% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 30%	bm	3,00000	1 219,00	3 657,00
3.01.18.01	6.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	5,00000	452,80	2 264,00
Díl:	_6	Zařízení č. 7 - Větrání koupelna/WC zaměstnanců				5 258,80
N289	7.01	Malý odvodní axiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení vč. zpětné klapky; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 230 m3/h, 30 Pa, průměr napojení DN160mm; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018	ks	1,00000	3 605,00	3 605,00
N290	7.02	Ohebné Al potrubí; DN 160; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže	bm	2,00000	250,00	500,00
N291	7.20	SPIRO kruhové potrubí DN 160/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	1,00000	701,00	701,00
3.01.18.01	7.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	1,00000	452,80	452,80
Díl:	7	Zařízení č. 8 - Větrání úklidové místnosti				6 673,80
N292	8.01	Malý odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení vč. zpětné klapky; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 50 m3/h, 80 Pa; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018	ks	1,00000	3 029,00	3 029,00
N293	8.20	SPIRO kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	12,00000	266,00	3 192,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.8	VZT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3.01.18.01	8.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	1,00000	452,80	452,80
Díl: 8		Zařízení č. 9 - Úpravy tras předešlého projektu				16 060,60
N294	9.01	Protidešťová CAGI hlavice; DN160; vč. montáže	ks	2,00000	2 265,00	4 530,00
N295	9.02	Ohebné Al potrubí; DN 100, vč. montáže	bm	8,00000	94,00	752,00
N296	9.03	Prostup ve střeše pro Cu potrubí z KG 100 zakončeno kolenem 135° proti zatékání.	ks	1,00000	836,00	836,00
N297	9.20	SPIRO kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	6,00000	257,00	1 542,00
N298	9.21	SPIRO kruhové potrubí DN 160/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30%	bm	3,00000	701,00	2 103,00
3.01.18.01	9.30	Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	3,00000	452,80	1 358,40
13.04	9.40	Cu potrubí izolované 6/10, vč. komunikačního kabelu	bm	8,00000	617,40	4 939,20
Díl: 799		Ostatní				38 608,98
N299	Pol__0062	Revize a potřebné zkoušky	sada	1,00000	3 960,00	3 960,00
N300	Pol__0063	Stavební přípomoc	sada	1,00000	12 648,98	12 648,98

Dle SoD 0,5% HSV -> 54123,98 Kč :

ZTI - 21462 Kč :

ÚT - 9543 Kč :

ELEKTRO - 10470 Kč :

VZT - 12648,98 Kč : 1

1,00000

Díl: 20		Doplňkový materiál				22 330,22
SOD	Pol__0225	Montážní, těsnící a spojovací materiál (Sikla, Hilti)	sada	1,00000	11 951,81	11 951,81

Dle SoD: 302.467,98/1.799.348,8 =>17 % :

71.100 * 0,17 = 11.951,81 : 1

1,00000

SOD	Pol__0226	Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení vč. vystavení protokolu o zaregulování, popisné šipky směru proudění tekutiny, montážní lešení a plošiny	kpl	1,00000	10 378,41	10 378,41
-----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Dle SoD: 315.667,98/1.799.348,8 =>17 % :



61.740 * 0,17 = 10.378,41 : 1

1,00000

Díl: 799		Ostatní				38 608,98
SOD	Pol__0064	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	sada	1,00000	6 600,00	6 600,00
NX	VZT00001	Zpracování projektové dokumentace	ks	1,00000	15 400,00	15 400,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL21.9
OZNÁMENÍ ZMĚNY: ASŘ – zázemí letního občerstvení	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ – zázemí letního občerstvení DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna souvisí s odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového objektu a s tím je spojena: - Realizace nových zděných příček, spodní hydroizolace, podlahových konstrukcí, střešního pláště, klempířských a zámečnických konstrukcí, <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL21.9								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: ASŘ – zázemí letního občerstvení Změna souvisí s odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového objektu a s tím je spojena: - Realizace nových zděných příček, spodní hydroizolace, podlahových konstrukcí, střešního pláště, klempířských a zámečnických konstrukcí, PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____									
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ – zázemí letního občerstvení DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>3 337 897,70 Kč</td><td>700 958,52 Kč</td><td>4 038 856,22 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 22. 6. 2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 337 897,70 Kč	700 958,52 Kč	4 038 856,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	3 337 897,70 Kč	700 958,52 Kč	4 038 856,22 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ DATUM: 22. 6. 2022									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SPRÁVCE STAVBY: _____	ZA OBJEDNATELE: _____								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**

Objekt: **01** **ZMĚNOVÝ LIST**

Rozpočet: **021.9** **ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	523 994,31
PSV	2 813 903,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 337 897,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 337 897,70 CZK
Základní DPH	21 %	700 958,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 038 856,22 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 021.9 - ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 500,81	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			82 703,96	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			115 151,60	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			155 490,71	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			132 121,05	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 249,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 776,68	1
711	Izolace proti vodě	PSV			304 145,34	9
712	Povlakové krytiny	PSV			1 157 834,55	35
713	Izolace tepelné	PSV			801 857,47	24
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 120,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 770,91	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			84 205,65	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			428 969,47	13
Cena celkem					3 337 897,70	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 500,81
33	274272100RT3	Zdivo šachet z betonových tvárnic, tl. 10 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20, výztuž 40kg/m3	m2	8,77500	1 340,00	11 758,50
		Anglický dvorek : 1,5*(1,05*3+2,7)		8,77500		
30	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	0,48600	3 585,00	1 742,31
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Anglický dvorek : 2,7*1,2*0,15		0,48600		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				82 703,96
36	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	152,00000	35,40	5 380,80
		38*2*2		152,00000		
37	895211141R00	Drenážní šachtičky kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	2,00000	8 455,00	16 910,00
		2		2,00000		
38	899101111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 300 x 300 mm	kus	2,00000	1 482,00	2 964,00
39	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 160 mm	m	76,00000	587,00	44 612,00
40	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	38,00000	59,70	2 268,60
41	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	38,00000	97,80	3 716,40
42	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	174,80000	39,20	6 852,16
		152*1,15		174,80000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				115 151,60
N301	317168125R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm	kus	1,00000	523,00	523,00
		Včetně dodávky překladů.				
N302	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,08322	52 280,00	4 350,74
		21,9*3,8/1000		0,08322		
58	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	8,00000	365,00	2 920,00
		Včetně dodávky překladů.				
58	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	9,00000	365,00	3 285,00
		Včetně dodávky překladů.				
59	317168126R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	611,00	1 222,00
		Včetně dodávky překladů.				
60	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,00000	427,50	427,50
63	342248109R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	14,67100	605,00	8 875,96
		3,3*1,15*2+2,57*3,3-0,7*2		14,67100		
64	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	126,75800	738,00	93 547,40

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,3*(13,2+3,2+0,6+2,85+1,2+1,49+1,6+1,75+1,85+1,85+3,35+2,55+1,5+0,95+2,57+2,75)-10*2*0,8		126,75800		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	155 490,71
-------------	-----------	------------------------------	-------------------

N303	622322520R00	Zateplovací systém Sto, sokl, XPS P tl. 60 mm	m2	12,25000	1 553,00	19 024,25
		49*0,25		12,25000		

N304	622323331R00	Zateplovací syst.Stomix,fasáda, EPS šedý,tl. 80 mm	m2	21,75000	1 358,00	29 536,50
		14,5*1,5		21,75000		

169	622011183XX	Fasádní, tenkovrstvá probarvená silikonová omítka	m2	121,85750	325,00	39 603,69
		Včetně pomocného lešení.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 121,85750		121,85750		

165	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	121,85750	308,00	37 532,11
		3,3*(14+4,3+4,5*6+1+0,1+0,5+5)-3*(4,2*1,1)-4*(1,8*1,1)-7*(0,95*2,05)		135,85750		
		-14*1		-14,00000		

167	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkou sítě a stěrkového tmelu	m2	121,85750	244,50	29 794,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 121,85750		121,85750		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	132 121,05
-------------	-----------	---------------------------------------	-------------------

N305	632443121R00	Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	173,59000	361,50	62 752,79
		173,59		173,59000		

N306	632443122R00	Potěr CemFlow® CF 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	694,36000	31,30	21 733,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 173,59000*4		694,36000		

182	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	10,39380	4 583,00	47 634,79
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,				
		Uvaž. pás šířky 400mm po obvodu vegetačních ploch (SS1 osy 14-21): (33,5+31,8+9,0)*0,4*0,165 :				
		Skladba SS3 tl. 150-210mm: 30,5*(0,150+0,210)/2 :				
		10,3938		10,39380		

Díl:	96	Bourání konstrukcí	1 249,50
-------------	-----------	---------------------------	-----------------

202	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,50000	2 499,00	1 249,50
		2*0,25		0,50000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	23 776,68
-------------	-----------	--------------------------------	------------------

219	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	61,43844	387,00	23 776,68
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl:	711	Izolace proti vodě	304 145,34
-------------	------------	---------------------------	-------------------

220	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vsívlá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	117,00000	386,00	45 162,00
		20*3,3+17*3		117,00000		

224	711140026RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové	m2	260,04000	678,00	176 307,12
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

ro...

Odměřeno pomocí grafického SW : 216,7*1,2

260,04000

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
226	711150026RAA	izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s	m2	112,22500	720,00	80 802,00

minerální...

(18+2,7+11+3,5)*3

26,5*0,25

105,60000

6,62500

228	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	451,62000	4,15	1 874,22
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl:	712	Povlakové krytiny				1 157 834,55
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

232	712371801R0V	Povlaková krytina střech do 10°, PVC-P, pod přitížením, horkovzdušně svařenou	m2	418,08000	660,00	275 932,80
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Položka zahrnuje :

Montáž povlakové krytiny střech folií PVC-P, montážně kotvené :

Montáž povlakové krytiny střech folií PVC-P, svislým vytažením :

Příslušenství HI systému :

Montážní profily z PVC kaširovaného plechu jinde nezahrnuté :

Opracování detailů - napojení na vtok (bez dodávky vtoku) :

Napojení na poklop výtahu :

Napojení na ostatní konstrukce :

Napojení na spodní stavbu :

Prostupy do DN 100 :

Prostupy DN 100-200 :

Opracování detailů - ostatní (čističe, tvarovky apod.) :

SS1(osy 14-21): 332,6 :

SS3: 30,5 :

SS8: 2,0 :

atika nízká - přetažení: (33,5+16,3+9,0)*(0,2+0,3) :

atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP:

31,8*(0,2+0,25) :

vytažení na vyšší stěny SS3+SS8:

(11,6+4,0+5,0)*(0,2+0,25) :

418,08

418,08000

230	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	418,08000	29,00	12 124,32
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Textilie pod hydroizolací :

Cfoil-SS1 (osy 14-21): 332,6 :

Cfoil-atika nízká - přetažení: (33,5+16,3+9,0)*(0,2+0,3) :

Cfoil-atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP:

31,8*(0,2+0,25) :

Cfoil-SS3: 30,5 :

Cfoil-SS8: 2,0 :

Cfoil-vytažení na vyšší stěny SS3+SS8:

(11,6+4,0+5,0)*(0,2+0,25) :

418,08

418,08000

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
231	712391172R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	739,95000	29,00	21 458,55

Textilie nad hydroizolací :
 ***500g/m2 :
 SS1(osy 14-21): 332,6 :
 SS3: 30,5 :
 SS8: 2,0 :
 atika nízká - přetažení: (33,5+16,3+9,0)*0,2 :
 atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP: 31,8*0,2 :
 oddělení SS1 - kačírek:(33,5+31,8+9,0)*0,2 :
 vytažení na vyšší stěny SS3+SS8: (11,6+4,0+5,0)*0,2 :

***150g/m2 :
 SS1(osy 14-21): 332,6 :
 739,95 739,95000

233	712800010RXX	D + M extenzivního substrátu (bez dodávky osiva)	m3	61,10280	3 995,00	244 105,69
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------

Průměrná tl. substrátu 140-190, pr.tl. 165mm :
 SS1 (osy 14-21) - plocha veg. bez kačírku: 308,6*0,165 :

Slehnutí 20% :
 61,1028 61,10280

N307	Pol_0010	Provedení HVET jiskrové zkoušky hydroizolace	m2	418,08000	28,05	11 727,14
------	----------	--	----	-----------	-------	-----------

235	712330010RAC	Povlaková krytina střeš sklonu do 10° do asfaltu 1 x lak asfaltový penetrační, 2 x nátěr asfaltový, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s AL vložkou, vložka polyesterové rouno, tl.	m2	427,22000	375,00	160 207,50
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

4mm, 1 x nátěr asfaltový pomocný za horka
 SS1(osy 14-21): 332,6 :
 SS3: 30,5 :
 SS8: 2,0 :
 atika nízká - přetažení: (33,5+16,3+9,0)*(0,4+0,3) :
 atika ŽB vysoká - vytažení: 31,8*0,4 :
 vytažení na vyšší stěny SS3+SS8: (11,6+4,0+5,0)*0,4 :

427,22 427,22000

N308	69366198R	Kontrolní detekční elektrovedivá vrstva pod hydroizolaci Controfoil Blue Tex	m2	459,88800	48,95	22 511,52
------	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Textilie pod hydroizolací :
 Cfoil-SS1 (osy 14-21): 332,6 :
 Cfoil-atika nízká - přetažení: (33,5+16,3+9,0)*(0,2+0,3) :

Cfoil-atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP:
 31,8*(0,2+0,25) :
 Cfoil-SS3: 30,5 :
 Cfoil-SS8: 2,0 :
 Cfoil-vytažení na vyšší stěny SS3+SS8:
 (11,6+4,0+5,0)*(0,2+0,25) :

***Prořez, přesahy :
 *0,1 :
 459,888 459,88800

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
N309	28322242R	Fólie střešní mPVC Monarplan G 1,8 mm š. 2,12 m šedá	m2	480,79200	394,00	189 432,05

*1,15 :

480,792

480,79200

241	69366199R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	476,23400	58,00	27 621,57
-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

***Textilie nad hydroizolací :

***500g/m2 :

SS1(osy 14-21): 332,6 :

SS3: 30,5 :

SS8: 2,0 :

atika nízká - přetažení: $(33,5+16,3+9,0)*(0,2+0,3)$:

atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP:

$31,8*(0,2+0,25)$:

oddělení SS1 - kačírek: $(33,5+31,8+9,0)*0,2$:

vytažení na vyšší stěny SS3+SS8:

$(11,6+4,0+5,0)*(0,2+0,25)$:

***Prořez, přesahy :

*0,1 :

476,234

476,23400

N310	693662093R	Geotextilie GUTTATEX GARDEN 150 g/m2 š. 100 cm PES	m2	365,86000	30,00	10 975,80
------	------------	--	----	-----------	-------	-----------

***Textilie nad hydroizolací :

***150g/m2 :

SS1(osy 14-21): 332,6 :

***Prořez, přesahy :

*0,1 :

365,86

365,86000

234	71328324253R	D + M fólie drenážní nopová výška nopu 40mm	m2	332,60000	438,00	145 678,80
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

SS1(osy 14-21): 332,6 :

332,6

332,60000

242	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	9 615,68240	3,75	36 058,81
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl:	713	Izolace tepelné				801 857,47
-------------	------------	------------------------	--	--	--	-------------------

245	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	183,59000	78,00	14 320,02
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

183,59

183,59000

247	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo montážně lepené PU	m2	747,84000	127,60	95 424,38
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

SS1 (osy 14-21) (PIR 120mm + EPS 150 klín 40-90mm):

2*332,6 :

SS3: (desky PIR 120mm +klíny 40-200mm) : 2*30,5 :

SS8: (desky PIR 120mm+sp. klíny EPS 150, tl. 40-

200mm): 2*2,0 :

Klín atika nízká - přetažení: $(33,5+16,3+9,0)*0,3$:

747,84

747,84000

258	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	33,36288	2 133,10	71 166,36
-----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

SS1 (osy 14-21) EPS 150 klín 40-90mm: 332,6*0,07 :

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SS3: klíny 40-200mm : 30,5*0,160 :
 SS8: sp. klíny EPS 150, tl. 40-200mm: 2,0*0,16 :
 Klín atika nízká - přetažení: (33,5+16,3+9,0)*0,3*0,03 :

Prořez: :
 33,36288 33,36288

N311	28376253R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 60 mm	m2	374,52360	228,00	85 391,38
------	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

183,59*2*1,02 374,52360

N312	283769806R	Deska izolační PIR Puren NE-B2 1000x500x120 mm tupé hrany	m2	383,35500	1 354,00	519 062,67
------	------------	---	----	-----------	----------	------------

SS1 (osy 14-21)(desky PIR tl. 120mm): 332,6 :
 SS3: (desky PIR tl.120mm) : 30,5 :
 SS8: (desky PIR 120mm+sp. klíny EPS 150, tl. 40-200mm): 2,0 :
 Prořez: *0,05 :
 383,355 383,35500

268	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	7 853,64810	2,10	16 492,66
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl:	721	Vnitřní kanalizace	27 120,00			
-------------	------------	---------------------------	------------------	--	--	--

N313	721231179RT6	Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) TWZ 400x400x230 mm	kus	8,00000	3 390,00	27 120,00
------	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

Předpoklad pro vtoky 8ks (vegetační) :
 8 8,00000

Díl:	762	Konstrukce tesařské	9 770,91			
-------------	------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

270	763611232R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	17,64000	255,20	4 501,73
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
 SS1 - bednění detaily - nízká atika pod přetažení :
 (33,5+16,3+9,0)*0,3 :
 17,64 17,64000

272	Pol__0019	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	20,28600	229,50	4 655,64
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------

*1,15 :
 20,286 20,28600

275	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	91,57370	6,70	613,54
-----	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl:	764	Konstrukce klempířské	84 205,65			
-------------	------------	------------------------------	------------------	--	--	--

N314	764233420R00	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střechech, rš 250 mm	m	51,80000	831,00	43 045,80
------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.
 Předpoklad řešení detailu ukončení Hi na vysoké atice: :
 Lemování svislého vytažení na vysokou atiku a stěnu :

51,8 51,80000

N315	K/1	D + M ukončovací profil hydroizolace z foliového plechu rš do 250mm s maskou z TiZn Prepatina 0,6mm	m	49,80000	706,20	35 168,76
------	-----	---	---	----------	--------	-----------

Cena SBD, vč. koordinační přírážky : 49,8 49,80000

N316	28348115R	Chříč kulatý s PVC manžetou TWC 160 PVC	kus	2,00000	2 170,00	4 340,00
------	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
281	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	825,54560	2,00	1 651,09
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				428 969,47
N317	767616199R99	Panikové kování	kus	2,00000	7 975,00	15 950,00
340	Z/17.3	D + M Šachetní s ocelovou mříží, pro osazení do vnitřní podlahy 600/600mm, - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	ks	1,00000	16 600,00	16 600,00
345	Z/19.2	D + M Průběžná pozinkovaná madla na venkovní atice - Výška výrobku cca 410 mm, - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	32,00000	3 820,00	122 240,00
347	Z/20	D + M Průběžná zábradlí na skryté atice zelené střechy - Výška výrobku cca 1000 mm, - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	55,00000	3 550,00	195 250,00
		9,5+45,5		55,00000		
376	Z/34	D + M Dešťové svody před fasádou 1.NP a v šatních kabinách, - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	5,48000	1 950,00	10 686,00
		Dešťové svody před fasádou 1.NP a v šatních kabinách. Kompletizovaný výrobek, montáž zahrnuta v ceně. :				
		Průměr 70 mm, pohledová výška 2 740 mm : 2,74*2		5,48000		
N318	Z00000040	Anglický dvorek - 2800x1050 mm, pozinkovaný pororošt, oko 40/11, výška 40 mm, kotveno do vyzdívk	ks	1,00000	26 040,30	26 040,30
N319	Pol_0027	D+M dvoustupňový střešní vtok DN 110 (spodní vtok+nástavec), svislý, bez ohřevu, ochranný koš, montáž do stavbou připraveného otvoru (bez zarpanení ze spodní strany)	ks	8,00000	4 224,00	33 792,00
379	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 205,58300	2,00	8 411,17



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL21.9.1
OZNÁMENÍ ZMĚNY: ASŘ (doplnění) – zázemí letního občerstvení	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: [REDAKCE]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ (doplnění) – zázemí letního občerstvení DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna souvisí s odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového objektu a s tím je spojena: - Realizace nových omítek, sádkartonových podhledů, izolace opěrné stěny a osazení ocelových zárubní <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
[REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL21.9.1								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: ASŘ (doplnění) – zázemí letního občerstvení Změna souvisí s odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového objektu a s tím je spojena: - Realizace nových omítek, sádrokartonových podhledů, izolace opěrné stěny a osazení ocelových zárubní PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [redacted]									
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ (doplnění) – zázemí letního občerstvení DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>414 265,09 Kč</td><td>86 995,67 Kč</td><td>501 260,76 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 22. 6. 2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	414 265,09 Kč	86 995,67 Kč	501 260,76 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	414 265,09 Kč	86 995,67 Kč	501 260,76 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD: [redacted]	DATUM: <u>22.6.2022</u>								
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:								
[redacted]									

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 021.9.1 **ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNĚNÍ**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	189 981,15
PSV	224 283,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	414 265,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	414 265,09 CZK
Základní DPH	21 %	86 995,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 501 260,76 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 021.9.1 - ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNĚNÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
399	Sádrokartonové kce	HSV			4 885,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			172 235,00	42
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 672,68	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 188,47	2
712	Povlakové krytiny	PSV			3 600,13	1
713	Izolace tepelné	PSV			179 922,42	43
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 761,39	10
Cena celkem					414 265,09	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9.1	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 399		Sádrokartonové kce				4 885,00
131	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	5,00000	977,00	4 885,00
		5		5,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				172 235,00
158	61242163_001	Vápenocementová omítka, vhodná do prostorů se zvýšeným vlhkostním zatížením., Včetně přednástříku omítkovou směsí.	m2	492,10000	290,00	142 709,00
		11,64+17,86+51,19+50+44,89+49,15+41,45+19,33+17,78+20,24+14,34+18,48+71,33+64,42		492,10000		
161	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	492,10000	60,00	29 526,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 492,10000		492,10000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 672,68
N320	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,50000	2 425,00	1 212,50
		Příprava pro chlazení : 2*0,25		0,50000		
201	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,48000	1 824,00	875,52
		vč. zapravení : Příprava pro chlazení : 2*0,24		0,48000		
204	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	0,98000	1 617,00	1 584,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,48000 Doplnění : 0,5		0,48000 0,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 188,47
219	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	23,74282	387,00	9 188,47
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 600,13
N321	712378104RT3	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 75 mm	kus	2,00000	1 735,00	3 470,00
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.				
N322	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	34,70000	3,75	130,13
Díl: 713		Izolace tepelné				179 922,42
N323	713552131R00	Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	13,00000	1 240,00	16 120,00
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. OCEL : 2 PVC : 5 ELEKTRO : 5 CHLAZENÍ : 1		2,00000 5,00000 5,00000 1,00000		
250	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením a kotvením, vč. dodávky kotev	m2	208,00000	172,00	35 776,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. 86+26+96		208,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	021.9.1	ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
252	283754691R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m ² K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m ²	212,16000	586,00	124 325,76

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 208,00000*1,02

212,16000

268	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 762,21760	2,10	3 700,66
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				40 761,39
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	------------------

N324	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ²	kus	9,00000	951,00	8 559,00
------	--------------	---	-----	---------	--------	----------

N325	642945224RT4	Osaz.zár.oc.pož.2rám.,posuv-5/+20mm,tl.stěny 150mm včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm	kus	1,00000	6 085,00	6 085,00
------	--------------	--	-----	---------	----------	----------



N326	553310771R	Zárubeň ocelová HSE "U" 180, 700x1970 L, P	kus	2,00000	2 835,00	5 670,00
------	------------	--	-----	---------	----------	----------

N327	553310772R	Zárubeň ocelová HSE "U" 180, 800x1970 L, P	kus	7,00000	2 835,00	19 845,00
------	------------	--	-----	---------	----------	-----------

N328	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	401,59000	1,50	602,39
------	--------------	---	---	-----------	------	--------






PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL22
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Svítidla	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svítidla DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě revize půdorysu osvětlení, která byla nezbytná pro zachování normového osvětlení objektu, bylo nutné dodat navíc svítidla C1.1 a G1 <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL22						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Svítidla Na základě revize půdorysu osvětlení, která byla nezbytná pro zachování normového osvětlení objektu, bylo nutné dodat navíc svítidla C1.1 a G1							
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Ing. Jiří Jašek							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svítidla DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>32 297,50 Kč</td><td>6 782,48 Kč</td><td>39 079,98 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	32 297,50 Kč	6 782,48 Kč	39 079,98 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
32 297,50 Kč	6 782,48 Kč	39 079,98 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022						
VYJÁDRĚNÍ:							
OD: 	DATUM: <u>22.6.2022</u>						
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____						
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:						
							

SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Stavba : **Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B**

Změnový list č. 22 - Svítidla dle aktuálního výkresu pohledu

REKAPITULACE

<i>Svítidla - materiál</i>	27 642,50
<i>Svítidla - montáž</i>	4 655,00
<i>Cena celkem bez DPH</i>	32 297,50
<i>DPH 21 %</i>	6 782,48
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	39 079,98



Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce
a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Změnový list č. 22 - Svítidla dle aktuálního výkresu pohledu

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)

Č.pol.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
SIL4	Svítidlo C1.1 dle knihy svítidel	ks	1,00	3 763,10 Kč	3 763,10 Kč
SIL14	Svítidlo G1 dle knihy svítidel	ks	3,00	5 402,30 Kč	16 206,90 Kč
SIL36	Monitor výpadku napájení	ks	3,00	2 557,50 Kč	7 672,50 Kč

SOUČET

27 642,50 Kč

**Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce
a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B**

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Změnový list č. 22 - Svítidla dle aktuálního výkresu pohledu

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (montáž)



Č.pol.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
SIL4	Svítidlo C1.1 dle knihy svítidel	ks	1,00	245,00 Kč	245,00 Kč
SIL14	Svítidlo G1 dle knihy svítidel	ks	3,00	245,00 Kč	735,00 Kč
SIL36	Monitor výpadku napájení	ks	3,00	1 225,00 Kč	3 675,00 Kč

SOUČET

4 655,00 Kč








PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL23
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Prosklená stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prosklená stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká dodání prosklené stěny mezi aroma saunou (m.č. 1.21) a Kneippovým chodníkem. Tato položka byla v projektové dokumentaci, ale nebyla ve výkazu výměř. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL23								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Prosklená stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem Změna se týká dodání prosklené stěny mezi aroma saunou (m.č. 1.21) a Kneippovým chodníkem. Tato položka byla v projektové dokumentaci, ale nebyla ve výkazu výměr. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prosklená stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>51 796,01 Kč</td><td>10 877,16 Kč</td><td>62 673,17 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	51 796,01 Kč	10 877,16 Kč	62 673,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	51 796,01 Kč	10 877,16 Kč	62 673,17 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022								
VYJÁDŘENÍ: OD: 	DATUM: <u>22. 6. 2022</u>								
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SPRÁVCE STAVBY: 	ZA OBJEDNATELE: 								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 023 **PROSKLENÁ STĚNA**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	51 796,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	51 796,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 796,01 CZK
Základní DPH	21 %	10 877,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **62 673,17 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 023 - PROSKLENÁ STĚNA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			51 796,01	100
Cena celkem					51 796,01	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	023	PROSKLENÁ STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				51 796,01
N329	767X001	D+M - PROSKLENÁ STĚNA - 2920 x 2100 mm	ks	1,00000	50 780,40	50 780,40
		Sklo mezi Kneippovým chodníkem a aroma saunou - šedé satinované ESG sklo - planibel tl. 10 mm		1,00000		
N330	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	507,80400	2,00	1 015,61