








PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL28
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zdravotně technické instalace	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotně technické instalace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o práce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ani v projektu, ale jejich realizace byla nezbytná k funkčnosti díla: Odvodnění Kneippova chodníku Odvodnění žlabu kolem fasády Propojení odvzdušňovacího potrubí GEBERIT DN 100 Zajištění cirkulace směšované vody ve sprchách - místnost 1.05	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL28						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Zdravotně technické instalace Jedná se o práce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ani v projektu, ale jejich realizace byla nezbytná k funkčnosti díla: Odvodnění Kneippova chodníku Odvodnění žlabu kolem fasády Propojení odvězdušňovacího potrubí GEBERIT DN 100 Zajištění cirkulace směřované vody ve sprchách - místnost 1.05							
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotně technické instalace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>42 060,01 Kč</td><td>8 832,60 Kč</td><td>50 892,61 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	42 060,01 Kč	8 832,60 Kč	50 892,61 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
42 060,01 Kč	8 832,60 Kč	50 892,61 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022						
VYJÁDRĚNÍ: 							
OD: 	DATUM: <u>22. 6. 2022</u>						
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____						
SPRÁVCE STAVBY: _____	ZA OBJEDNATELE: 						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
28 **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	42 060,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	42 060,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 060,01 CZK
Základní DPH	21 %	8 832,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **50 892,61 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZMĚNOVÝ LIST	0,00	42 060,01	8 832,60	50 892,61	100
028.2	Odvodnění Kneippův chodník	0,00	6 404,00	1 344,84	7 748,84	15
028.3	Napojení ACO drain	0,00	19 699,44	4 136,88	23 836,32	47
028.4	ZTI Cirkulace směřované vody sprchy místnost 1.05	0,00	8 013,21	1 682,77	9 695,98	19
028.5	Propojení odvěšovacího potrubí GEBERIT DN 100	0,00	7 943,36	1 668,11	9 611,47	19
Celkem za stavbu		0,00	42 060,01	8 832,60	50 892,61	100

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr

Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST

Popis rozpočtu: 028.2 - Odvodnění Kneippův chodník

Popis rozpočtu: 028.3 - Napojení ACO drain

Popis rozpočtu: 028.4 - ZTI Cirkulace směšované vody sprchy místnost 1.05

Popis rozpočtu: 028.5 - Propojení odvěšovacího potrubí GEBERIT DN 100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			1 248,80	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 256,00	12
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 642,80	66
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 764,41	16
725	Zařizovací předměty	PSV			1 148,00	3
Cena celkem					42 060,01	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	028.2	Odvodnění Kneippův chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				5 256,00
N392	722178714R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 40x5,5 mm	m	8,00000	657,00	5 256,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl:	725	Zařizovací předměty				1 148,00
N393	725850145R00	Sífon kondenzační HL 136N, DN 40, vodorovný odtok	kus	1,00000	1 148,00	1 148,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	028.3	Napojení ACO drain na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				19 699,44
N394	721170955R00	Vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vsazení odbočky pro napojení žlabu u jižní fasády : 8	kus	8,00000	1 138,00	9 104,00
				8,00000		
N395	721170965R00	Propojení dosavadního potrubí PVC D 110 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení žlabu u jižní fasády : 8	kus	8,00000	434,00	3 472,00
				8,00000		
N396	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	798,00	6 384,00
ZT1104	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	189,60000	3,90	739,44

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	028.4	ZTI Cirkulace směšované vody sprchy místnost 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				1 248,80
ZTI144	PC03	Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 32 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	14,00000	89,20	1 248,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 764,41
ZTI110	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	14,00000	360,60	5 048,40
ZTI115	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	14,00000	13,70	191,80
ZTI116	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00000	15,70	219,80
ZTI127	PC11	Kulový uzávěr G 1/2" +mont	ks	3,00000	174,40	523,20
ZTI129	PC13	Kulový uzávěr G 3/4" + mont	ks	1,00000	221,50	221,50
ZTI131	PC15	KU G 1" + mont	ks	1,00000	305,80	305,80
ZTI155	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	65,10500	3,90	253,91




Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	028.5	Propojení odvodňovacího potrubí GEBERIT DN 100

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 943,36
N397	721152208R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm	m	2,00000	1 255,00	2 510,00
Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
ZT1103	PC21	Kondenzační sifon typu U	kpl	1,00000	2 626,40	2 626,40
N398	PC12	Zednická výpomoc(průrazy, drážky)	hod	8,00000	313,60	2 508,80
ZT1104	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	76,45200	3,90	298,16







PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL29
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Přístupový a odbavovací systém	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přístupový a odbavovací systém DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě revize projektu části „D2.3 Odbavovací a přístupový systém“ vznikly méněpráce a vícepráce. Tato revize byla nezbytná pro zajištění efektivního a funkčního provozu. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY: 	ZA OBJEDNATELE: 




PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL29																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Přístupový a odbavovací systém Na základě revize projektu části „D2.3 Odbavovací a přístupový systém“ vznikly méněpráce a vícepráce. Tato revize byla nezbytná pro zajištění efektivního a funkčního provozu. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přístupový a odbavovací systém DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>72 600 Kč</td><td>15 246 Kč</td><td>87 846 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-16 500 Kč</td><td>-3 465 Kč</td><td>-19 965 Kč</td></tr><tr><td>Celkem:</td><td>56 100 Kč</td><td>11 781 Kč</td><td>67 881 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	72 600 Kč	15 246 Kč	87 846 Kč	Méněpráce:	-16 500 Kč	-3 465 Kč	-19 965 Kč	Celkem:	56 100 Kč	11 781 Kč	67 881 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	72 600 Kč	15 246 Kč	87 846 Kč														
Méněpráce:	-16 500 Kč	-3 465 Kč	-19 965 Kč														
Celkem:	56 100 Kč	11 781 Kč	67 881 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: 	DATUM: <u>22. 6. 2022</u>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:																
																	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D2.3 Odbavovací a přístupový systém	JKSO :
Stavba : ZL29 - Odbavovací a přístupový systém	Název stavby : Kraví hora wellness	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem	56 100	
ZRN celkem	56 100	
HZS		
RN II.a III.hlavy	56 100	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	56 100	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	56 100 Kč
DPH	21 % činí :	11 781 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		67 881 Kč


Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Kraví hora wellness</i>
Objekt :	<i>D2.3 Odbavovací a přístupový systém</i>

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
		ZL29 - Odbavovací a přístupový systém				
4.02	vlastní	Vestavný modul snímače čipů NF i VF obousměrný (z každé strany)	ks	-1,0	16 500,00	-16 500,00
						-16 500,00
2.01	vlastní	Ovládání zámku dveří	ks	1,0	19 800,00	19 800,00
6.01	vlastní	Vestavný modul snímače čipů NF i VF	ks	1,0	36 300,00	36 300,00
						56 100,00
N399	vlastní	Vestavný modul snímače čipů NF i VF - 1x pouze zvenku	ks	2,0	8 250,00	16 500,00
						16 500,00

Celkem bez DPH						56 100,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D2.3 Odbavovací a přístupový systém	JKSO :
Stavba : ZL29 - Odbavovací a přístupový systém - Přípočty	Název stavby : Kraví hora wellness	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	72 600
ZRN	celkem	72 600
HZS		
RN II.a III.hlavy	72 600	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	72 600	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	72 600 Kč
DPH	21 % činí :	15 246 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 846 Kč


Položkový rozpočet

Stavba :	Kraví hora wellness
Objekt :	D2.3 Odbavovací a přístupový systém

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
		ZL29 - Odbavovací a přístupový systém - Přípočty				
2.01	vlastní	Ovládání zámku dveří	ks	1,0	19 800,00	19 800,00
6.01	vlastní	Vestavný modul snímače čipů NF i VF	ks	1,0	36 300,00	36 300,00
						56 100,00
N399	vlastní	Vestavný modul snímače čipů NF i VF - 1x pouze zvenku	ks	2,0	8 250,00	16 500,00
						16 500,00

Celkem bez DPH						72 600,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D2.3 Odbavovací a přístupový systém	JKSO :
Stavba : ZL29 - Odbavovací a přístupový systém - odpočty	Název stavby : Kraví hora wellness	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem	-16 500	
ZRN celkem	-16 500	
HZS		
RN II.a III.hlavy	-16 500	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	-16 500	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	-16 500 Kč
DPH	21 % činí :	-3 465 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-19 965 Kč

Položkový rozpočet




Stavba :	<i>Kraví hora wellness</i>
Objekt :	<i>D2.3 Odbavovací a přístupový systém</i>

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
		ZL29 - Odbavovací a přístupový systém - Odpočty				
4.02	vlastní	Vestavný modul snímače čipů NF i VF obousměrný (z každé strany)	ks	-1,0	16 500,00	-16 500,00 -16 500,00

Celkem bez DPH						-16 500,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------








PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Střecha	Změnový list č. Technický ZL30
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Střešní plášť	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť 	
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká úpravy skladby střešního pláště za účelem zlepšení funkčnosti.	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Střecha	Změnový list č. Technický ZL30																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Střešní plášť Změna se týká úpravy skladby střešního pláště za účelem zlepšení funkčnosti. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>3 549 040,19 Kč</td><td>745 298,44 Kč</td><td>4 294 338,63 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-3 549 040,19 Kč</td><td>-745 298,44 Kč</td><td>-4 294 338,63 Kč</td></tr><tr><td>Celkem:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 549 040,19 Kč	745 298,44 Kč	4 294 338,63 Kč	Méněpráce:	-3 549 040,19 Kč	-745 298,44 Kč	-4 294 338,63 Kč	Celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	3 549 040,19 Kč	745 298,44 Kč	4 294 338,63 Kč														
Méněpráce:	-3 549 040,19 Kč	-745 298,44 Kč	-4 294 338,63 Kč														
Celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022																
VYJÁDRĚNÍ: 																	
OD: 	DATUM: <u>22.6.2022</u>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SPRÁVCE STAVBY: _____	ZA OBJEDNATELE: _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 030 **TZL - STŘECHA**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	3 549 040,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 549 040,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 549 040,19 CZK
Základní DPH	21 %	745 298,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 294 338,63 CZK

v _____ dne _____


 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 030 - STŘECHA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Střešní plášť				3 549 040,19	100
Cena celkem					3 549 040,19	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	030	TZL - STŘECHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Střešní plášť				3 549 040,19
N400		D+M Skladby střešního pláště nad parozábranou viz výpis skladeb střešního pláště	kpl	1,00000	3 549 040,19	3 549 040,19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**

Objekt: **01** **TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST**

Rozpočet: **030** **TZL STŘECHA**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-3 549 040,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-3 549 040,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 549 040,19 CZK
Základní DPH	21 %	-745 298,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -4 294 338,63 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 030 - STŘECHA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-2 038 794,77	57
713	Izolace tepelné	PSV			-433 960,13	12
762	Konstrukce tesařské	PSV			-107 997,95	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-160 798,06	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-516 789,28	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-290 700,00	8
Cena celkem					-3 549 040,19	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	TZL ZMĚNOVÝ LIST
R:	030	STŘECHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						-2 038 794,77
232	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PIB	m2	-868,08732	660,00	-572 937,63
229	712373121R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	-20,00000	1 287,00	-25 740,00
včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
230	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	-687,96232	29,00	-19 950,91
231	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	-1 496,62465	29,00	-43 402,11
242	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-8 633,50190	3,75	-32 375,63
233	712800010RXX	D + M extenzivního substrátu (bez dodávky osiva)	m3	-84,92396	3 995,00	-339 271,22
234	71328324253R	D + M fólie drenážní nopová	m2	-603,16233	438,00	-264 185,10
236	28322012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15 000,0$	m2	-23,00000	188,00	-4 324,00
237	28322131RX	Fólie hydroizolační střešní PIB	m2	-998,30042	659,00	-657 879,98
238	673522293R	fólie izolační střešní reflexní; parotěsná; plošná hmotnost 105 g/m2; PE, výztužná mřížka, Alu; sd od 100,00 m	m2	-799,43667	14,90	-11 911,61
239	69366057R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm	m2	-23,00000	47,00	-1 081,00
240	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-978,03167	25,00	-24 450,79
241	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-711,80667	58,00	-41 284,79
Díl: 713 Izolace tepelné						-433 960,13
251	713141124R00	Izolace tepelná střech lepením stěrkou na bázi cementu	m2	-7,00000	136,00	-952,00
247	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	-434,10000	127,60	-55 391,16
Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
248	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	-860,50000	40,30	-34 678,15
253	283754905R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-7,14000	523,00	-3 734,22
255	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-98,80995	1 914,00	-189 122,24
258	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	-47,81097	2 133,10	-101 985,58
265	63140118RX	Deska minerální vlákno - spádová	m2	-3,06000	8 625,00	-26 392,50
267	63151592R	deska izolační střešní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 3,800 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-20,40000	626,40	-12 778,56

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	TZL ZMĚNOVÝ LIST
R:	030	STŘECHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
268	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-4 250,34410	2,10	-8 925,72
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-107 997,95
270	763611232R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	-182,50000	255,20	-46 574,00
273	60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	-4,95000	237,80	-1 177,11
274	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	-197,80000	270,30	-53 465,34
275	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-1 012,16450	6,70	-6 781,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-160 798,06
281	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-906,88230	2,00	-1 813,76
276	K/1	D + M Ukončovací ohýbaný nerezový profil na atice vegetační střechy rozvinutá šířka 500 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	-55,00000	2 250,00	-123 750,00
277	K/2	D + M Oplechování atiky pro ukončení foliové izolace, rozvinutá šířka 400 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	-17,00000	511,60	-8 697,20
278	K/3	D + M Nerezový odvod vody ze střechy nadstavby, průřez 150 x 45 mm, délka cca 500 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	ks	-1,00000	4 776,90	-4 776,90
279	K/4	D + M Oplechování atiky titanzinkovým plechem, rozvinutá šířka 620 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	-9,00000	1 332,80	-11 995,20
280	K/5	D + M Oplechování atiky titanzinkovým plechem, rozvinutá šířka 380 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	-10,50000	930,00	-9 765,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-516 789,28
285	T/02.1	D + M Venkovní terasový rošt z modřínového dřeva cca 4 000 x 4 500 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V-thermowood	m2	-72,00000	3 191,00	-229 752,00
286	T/02.2	D + M Venkovní terasový rošt z modřínového dřeva cca 35 500 x 1 650 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V-thermowood	m2	-58,00000	3 175,00	-184 150,00
287	T/02.3	D + M Venkovní terasový rošt z modřínového dřeva cca 12 300 x 2 400 mm, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V-thermowood	m2	-30,00000	3 175,00	-95 250,00
290	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-5 091,52000	1,50	-7 637,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-290 700,00
353	Z/25.1	D + M Lemovací profil ukončující vegetační vrstvu skladby střechy, - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	m	-150,00000	1 900,00	-285 000,00
379	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-2 850,00000	2,00	-5 700,00

VÝPIS SKLADEB STŘECH

Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy

KOMENTÁŘ ZHOTOVITEL K VARIANTNÍMU ŘEŠENÍ STŘEŠNÍCH SKLADEB

1) Návrh variantních střešních skladeb vychází z obdržené projektové dokumentace

2) Návrh je předkládán k dalšímu projednání a upřesnění

3) Upozorňujeme, že předmětem variantního návrhu nebylo uvedení řešení projektové dokumentace do plného souladu s ČSN, ale pouze odstranění některých zásadních nedostatků původního projektovaného řešení - z důvodu konstrukčních návnosostí v původní PD nebo požadavků na architektonické řešení nebylo možné komplexně přeféřit původní návrh PD (v převážující ploše střechy bylo doplněno spádování, ale z důvodu výškových návnosností je pouze minimální, svléšlé vytažení hydroizolační vrstvy nebo její výškové ukončení nesplní v některých detailech požadavky ČSN atd. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za případná rizika s tímto spojená)

4) Variantní řešení bylo z hlediska součinného zprohbu tepla konstrukcí řešeno tak, aby odpovídala průměrné řešení původnímu (nebo měla hodnoty lepší). Upozorňujeme však, že nepřebíráme odpovědnost za celkovou správnost původně navrhovaných skladeb ze kterých vychází toto variantní řešení ve vztahu k celkové energetické náročnosti nebo ve vztahu k splnění požadavků ČSN pro konkrétní návrhové parametry vnitřního prostředí (přesné návrhové parametry vnitřního prostředí nebyly známy). Variantní navržené sklady mají stejné nebo lepší parametry než původně projektované řešení. Předpokládáme, že u vlnkých provozů bude pomocí VZT zařízení udržována vlhkost vnitřního vzduchu max 60%, teplota 22-28°C, v případě vnitřních saunovacích zařízení předpokládáme, že tato budou napojeny na vnitřní prostředí nebo v prostoru mezi podhledem a stropní konstrukcí (stavební konstrukce neboli přímo "obálku" saunovacích zařízení). U stropních podhledů předpokládáme, že tyto budou napojeny na vnitřní prostředí nebo v prostoru mezi podhledem a stropní konstrukcí střešního pláště bude udržován slab vnitřního prostředí tak, aby odpovídal výše uvedeným parametřím. Naznačujeme, že konstrukce ve všech detailech splní požadavky na tepelný faktor (nebylo posuzováno) - předpokládáme, že detaily byly řešeny a posuzovány v rámci PD, variantní řešení skladeb je rovněž řešeno (pokud detaily vyhovovaly v rámci PD, budou vyhovovat i v rámci navrhovaných úprav skladeb). V případě nesplnění požadavků musí být zajištěna bezchybná funkce konstrukce při případné povrchové kondenzaci (na vnitřním povrchu) a vyloučeno nepříznivé působení kondenzátu na navazující konstrukce (např. zajištěním odvodu kondenzátu) a zajištěno vyloučení rizika řízení plísni jiným způsobem.

5) Hlavní hydroizolační vrstva bude předána před prováděním dalších vrstev po kontrole HVET jiskrovou zkouškou jako těsná. Kontrola bude provedena v ucelené ploše celého střešního pláště po dokončení hydroizolace a před jejím zakrytím. Při provádění následných prací je nutné postupovat s maximální opatrností a dodržovat pokyny pro ochranu hydroizolace před jejím poškozením.

V Adamově, 08 02 2022
M Hirsch
RCMEX s r.o.

ZMĚNY VYZNAČENY ČERVENĚ 31.5.2022

SS.1 (2.NP - TEPELNĚ IZOLOVANÁ VEGETAČNÍ STŘECHA)	POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN.	
					U = 0,14 W/m ² K (ekvivalentní tl. spad. vrstvy)
	KLÍČIVÝ HYDROOSEV PRO ZALOŽENÍ PŘÍRODNÍ VEGETACE		dodávka stavby	Etenzivní přírodní vegetační střecha s komplexním systémovým doplněním včetně kontrolních šacnet z černého, po obvodu lemována kádřikem s 400mm, separace kádřiku od substrátu pomocí dřevěných kádřikových AL1111.	
	• DLOUHODOBĚ KVETOUCÍ, S BAREVNÝM A ESTETICKÝM EFEKTEM (BYLINY, TRÁVY, SEDUM)				
	• JEDNOVRSTVÝ EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT	140 - 190	ca 180 - 230 mm	Substrát B3COM pro etenzivní vegetační střechy	
	• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE, 100% syntetická (PES+POP)	1	ca 180 - 230 mm	Volně položená, přesahy 100 mm	Fitrační textilie 150 g/m ²
	• DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE	40		Volně položená	
	• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE, 100% syntetická (PES+POP)	2		Volně položená, přesahy 100 mm	Vodoakumulační textilie 500 g/m ²
	• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8		Volně položená, svary dia výrobc	atest FLL, standard: Fatrafol 818/V nebo Monarplan G
	• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1		Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
	• TEPELNÁ IZOLACE/DOPLŇKOVÝ SPÁD VRSTVA - KLÍNY Z EPS 150S SPÁD 1,0%, $\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK), $R_d \geq 150$ kPa	40-90	ca 170 - 220 mm	Montážně lepeno PU k podkladu	EPS 150
	• TEPELNÁ IZOLACE: PIR 022 s AL tl. 120mm PRO PLOCHÉ STŘECHY	120		Montážně lepeno PU k podkladu	Hrany s poddrážkou
	• zesílení parozábrany (lokálně) nad vlnkým provozem	4		Natavená, svary dia výrobc	lokálně - dilatační celek I, ca od osy 8-14
	• PAROZÁBRANA - PAS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300.000)	4		Natavená, svary dia výrobc	s AL folií
• PENETRACE				Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze	
• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1 NP			dodávka stavby		

SS.1x (2.NP - PODLAHA POD VŘÍVKOU)	POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN.	
					U = 0,16 W/m ² K
	• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE ZE 100% PP		dodávka stavby		
	• PODKLADNÍ BETON		dodávka stavby		
	• VYZTUŽENÁ ROZNAŠEČÍ ŽELEZOBETOVÁ DESKA		dodávka stavby		
	• OCHRANNÁ PP DESKA	3		Volně položená	
	• Smyčková PP drenážní rohož 900g/m ²	5		Volně položená	
	• Geotextilie 500g/m ² , 100% syntetická (PES+POP)	2		Volně položená, přesahy 100 mm	
	• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8		Volně položená, svary dia výrobc	atest FLL, standard: Fatrafol 818/V nebo Monarplan G
	• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1		Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
	• TEPELNÁ IZOLACE - DESKY XPS 500S, $\lambda_D \leq 0,038$ W/(mK), pevnost v tlaku při 10% sřažení 500 kPa, 120+100 MM	220	ca 250 mm	Montážně lepeno PU k podkladu	
	• zesílení parozábrany (lokálně) nad vlnkým provozem	4		Natavená, svary dia výrobc	lokálně - dilatační celek I, ca od osy 8-14
	• PAROZÁBRANA - PAS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300.000)	4		Natavená, svary dia výrobc	s AL folií
	• PENETRACE				Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze
• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1 NP			dodávka stavby		

SS.2 (2.NP - POCHOZÍ PODLAHA PLOCHÉ STŘECHY)	POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN.	
					U = 0,14 W/m ² K (ekvivalentní tl. spad. vrstvy)
	• KERAMICKÁ DLAŽBA 900x900 mm	20		Mirage Global / Ideal GC.03 STRUCTURED	
	• SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ NOSIČ Z KOMPOZITNÍCH PROFILŮ (WPC)				
	• TERČE POD DLAŽBU SE STAVITELNOU VÝŠKOU A REKTIFIKOVATELNĚ SE SAMOVYROVNÁVAJÍCÍ HLAVOU				
	• Geotextilie 500g/m ² , 100% syntetická (PES+POP) přilepy z PVC folie	1,8		Volně položená	Přilepy pouze pod terče / Nebo přilepy folie
	• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8		Volně položená, svary dia výrobc	atest FLL, standard: Fatrafol 818/V nebo Monarplan G
	• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1		Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
	• TEPELNÁ IZOLACE/DOPLŇKOVÝ SPÁD VRSTVA - KLÍNY Z EPS 150S SPÁD 1,0%, $\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK), $R_d \geq 150$ kPa	40-90	ca 170 - 220 mm	Montážně lepeno PU k podkladu	EPS 150
	• TEPELNÁ IZOLACE: PIR 022 s AL tl. 120mm PRO PLOCHÉ STŘECHY	120		Montážně lepeno PU k podkladu	Hrany s poddrážkou
	• zesílení parozábrany (lokálně) nad vlnkým provozem	4		Natavená, svary dia výrobc	lokálně - dilatační celek I, ca od osy 8-14
	• PAROZÁBRANA - PAS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300.000)	4		Natavená, svary dia výrobc	s AL folií
	• PENETRACE				Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze
	• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1 NP			dodávka stavby	

spad. vrstvy	POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN.
	• PRANĚ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16 - 32	150-210		praní kádřik (bez valounů)
	• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE, 100% syntetická (PES+POP)	2		Textilie 500 g/m ²
	• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8		Volně položená, svary dia výrobc

SS.3 (2.NP - KČIŘEK)	U = 0,12 W/m ² K (ekvivalentní tl. s)	• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1		Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
		• TEPELNÁ IZOLACE/DOPLNKOVÝ SPÁD VRSTVA - KLÍNY Z EPS 150S SPÁD 2,0%, $\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK), $R_d \geq 150$ kPa	40-200		Montážně lepeno PU k podkladu	EPS 150
		• TEPELNÁ IZOLACE: PIR 022 s AL II 120mm PRO PLOCHÉ STŘECHY	120		Montážně lepeno PU k podkladu	Hraný s polodrážkou
		• Zesílení parozábrany (lokálně) nad věhým provozem	4	175-220mm	Natavená, svary dle výrobce	lokálně - distační celek I, ca od osy B-14
		• PAROZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300 000)	4		Natavená, svary dle výrobce	s AL folií
		• PENETRACE				Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze
		• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1NP		dodávka stavby		

POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN
• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE ZE 100% PP		dodávka stavby	
• VYZTUŽENÁ ROZMÁŠEČI ŽELEZOBETOVÁ DESKA		dodávka stavby	
• OCHRANNÁ PP DESKA	3	Volně položená	
• Smyčková PP drenážní rohož 900g/m ²	5	Volně položená	
• Geotextilie 500g/m ² , 100% syntetická (PEŠ+POP)	2	Volně položená, přesahy 100 mm	
• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8	Volně položená, svary dle výrobce	stěst FLL, standard: Faltafol 816/V nebo Monaplan G
• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1	Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
• TEPELNÁ IZOLACE - DESKY XPS 500S, $\lambda_D \leq 0,038$ W/(mK), pevnost v tlaku při 10% sítlačení 500 kPa, 120+100 MM	220	Montážně lepeno PU k podkladu	
• Zesílení parozábrany (lokálně) nad věhým provozem	4	Natavená, svary dle výrobce	lokálně - distační celek I, ca od osy B-14
• PAROZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300 000)	4	Natavená, svary dle výrobce	s AL folií
• PENETRACE			Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze
		• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1 NP	dodávka stavby

POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN
• PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16 - 32	127		praný kámen (bez vápníku)
• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE, 100% syntetická (PEŠ+POP)	1	Volně položená, přesahy 100 mm	Fitrační textilie 150 g/m ²
• DRENAŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE	40	Volně položená	
• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE, 100% syntetická (PEŠ+POP)	2	Volně položená, přesahy 100 mm	Vodoakumulační textilie 500 g/m ²
• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8	Volně položená, svary dle výrobce	stěst FLL, standard: Faltafol 816/V nebo Monaplan G
• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1	Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
• TEPELNÁ IZOLACE - DESKY XPS 500S, $\lambda_D \leq 0,038$ W/(mK), pevnost v tlaku při 10% sítlačení 500 kPa, 120+100 MM	220	Montážně lepeno PU k podkladu	
• Zesílení parozábrany (lokálně) nad věhým provozem	4	Natavená, svary dle výrobce	lokálně - distační celek I, ca od osy B-14
• PAROZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300 000)	4	Natavená, svary dle výrobce	s AL folií
• PENETRACE			Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze
		• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1 NP	dodávka stavby



POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN
• SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE ZE 100% PP		dodávka stavby	Fitrační textilie 300 g/m ²
• VYZTUŽENÁ ROZMÁŠEČI ŽELEZOBETOVÁ DESKA		dodávka stavby	
• OCHRANNÁ PP DESKA	3	Volně položená	
• Smyčková PP drenážní rohož 900g/m ²	5	Volně položená	
• Geotextilie 500g/m ² , 100% syntetická (PEŠ+POP)	2	Volně položená, přesahy 100 mm	
• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8	Volně položená, svary dle výrobce	stěst FLL, standard: Faltafol 816/V nebo Monaplan G
• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1	Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
• TEPELNÁ IZOLACE - DESKY XPS 500S, $\lambda_D \leq 0,038$ W/(mK), pevnost v tlaku při 10% sítlačení 500 kPa, 120+100 MM	220	Montážně lepeno PU k podkladu	
• Zesílení parozábrany (lokálně) nad věhým provozem	4	Natavená, svary dle výrobce	lokálně - distační celek I, ca od osy B-14
• PAROZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300 000)	4	Natavená, svary dle výrobce	s AL folií
• PENETRACE			Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze
		• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1 NP	dodávka stavby

POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN
• DŘEVĚNÝ ROŠT		dodávka stavby	
• MEKČENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE (PVC-P) TL 1,8 mm, MECHANICKY KOTVENÁ DO ZÁKLÖPU (POPR. 1,5MM PŘI BROODFT 7?)	1,8	Mechanicky do záklöpu	Broof nulno vyjasnit
• SEPARAČNÍ TEXTILIE - sklovlies 120g/m ²	1	Volně položená, přesahy 100 mm	Sklovlies
• TEPELNÁ IZOLACE/DOPLNKOVÝ SPÁD VRSTVA - KLÍNY Z EPS 150S SPÁD 1,6%, $\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK), $R_d \geq 150$ kPa	10-55	Montážně lepeno PU k podkladu	EPS 150
• TEPELNÁ IZOLACE: PIR 022 s AL II 120mm PRO PLOCHÉ STŘECHY	120	Montážně kotveno	Hraný s polodrážkou
• PAROZÁBRANA - SAMOLEPIČÍ PÁS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300 000)	2	Natavená, svary dle výrobce	s AL folií
• OSB DESKA TŘÍDY OSB/3 TL 25 mm	25		Deska bude kotvena shora na trámečky (ocel)
• VZDUCHOVÁ MEZERA - KONSTRUKCE STŘECHY		dodávka stavby	
• SYSTÉMOVÁ NOSNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO SDK PODHLEDY		dodávka stavby	1. VÝROBCE UPRVÁ PRO KONKRETNÍ PROSTOR (CA 100CM SPŘEDSTAVU VE DŘEVĚNÉM ROŠTĚ) 2. DŘEVĚNÝ ROŠT 3. VÝROBCE UPRVÁ PRO KONKRETNÍ PROSTOR (CA 100CM SPŘEDSTAVU VE DŘEVĚNÉM ROŠTĚ) 4. VÝROBCE UPRVÁ PRO KONKRETNÍ PROSTOR (CA 100CM SPŘEDSTAVU VE DŘEVĚNÉM ROŠTĚ)
• JEDNOVRSTVÝ BEZSPARÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED GK8 S OTVORY PRO VESTAVNÁ SVÍTLA A VÝÚSTKY VZT SOUČÁSTÍ		dodávka stavby	Učtené systémové řešení výrobce podhledu - držitel certifikátu ISO 9002
• DODÁVKY PODHLEDŮ I REVIZNÍ KLPKY DVÍŘKA RK SLICOVANÁ SE SPONNÍ ROVINOU PODHLEDU.		dodávka stavby	Revizní klapky viz výpis zámečnických prvků

POPIS VRSTVY	TL [mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ	POZN
• BETONOVÁ DLAŽBA		dodávka stavby	
• TERČE POD DLAŽBU SE STAVITELNOU VÝŠKOU A REKTIKOVATELNĚ SE SAMOVYROVNÁVAJÍCÍ HLAVOU / ACO		dodávka stavby	Pod terčí budou položeny odřezky hydroizolace popřípadě ochranná textilie.
• Geotextilie 500g/m ²	2	2	Přilazy pouze pod terčí! Nebo přilehy folie
• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZELENÉ STŘECHY	1,8	Volně položená, svary dle výrobce	stěst FLL, standard: Faltafol 816/V nebo Monaplan G
• SEPARAČNÍ A KONTROLNÍ ELEKTROVODIVÁ VRSTVA	1	Volně položená, přesahy 100 mm	Controlfol
• TEPELNÁ IZOLACE/DOPLNKOVÝ SPÁD VRSTVA - KLÍNY Z EPS 150S SPÁD 2,0%, $\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK), $R_d \geq 150$ kPa	40-120	Montážně lepeno PU k podkladu	EPS 150
• TEPELNÁ IZOLACE: PIR 022 s AL II 120mm PRO PLOCHÉ STŘECHY	120	Montážně lepeno PU k podkladu	Hraný s polodrážkou
• Zesílení parozábrany (lokálně) nad věhým provozem	4	Natavená, svary dle výrobce	lokálně - distační celek I, ca od osy B-14
• PAROZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFI KOVANÉHO ASFALTU S AL FOLIÍ (faktor dif odporu 300 000)	4	Natavená, svary dle výrobce	s AL folií
• PENETRACE			Penetrační nátěr na beton, za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu rozpouštědel
		• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - STROP 1NP	dodávka stavby







PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL31
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká realizace KZS fasády nad archivem m.č. 1.53. Tyto práce nebyly obsaženy ani v projektu ani ve výkazu výměr. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL31		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Kontaktní zateplovací systém Změna se týká realizace KZS fasády nad archivem m.č. 1.53. Tyto práce nebyly obsaženy ani v projektu ani ve výkazu výměř.			
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Ing. Jiří Jašek			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 63 591,84 Kč	DPH 13 354,29 Kč	Cena s DPH 76 946,13 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 22. 6. 2022
VYJÁDŘENÍ:			
OD:			DATUM: <u>22.6.2022</u>
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:		
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 031 **KZS**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	49 014,00
PSV	14 577,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	63 591,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 591,84 CZK
Základní DPH	21 %	13 354,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **76 946,13 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 031 - KZS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 610,00	61
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 404,00	16
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 577,84	23
Cena celkem					63 591,84	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	031	KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 610,00
N401	622323332RT1	Zateplovací syst.Stomix,fasáda, EPS šedý,tl.100 mm s omítkou akrylátovou Betadekor AF20	m2	27,00000	1 430,00	38 610,00
		18*1,5		27,00000		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 404,00
N402	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	72,00000	52,00	3 744,00

Včetně kotvení lešení.

18*4

72,00000

N403	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	2 160,00000	1,90	4 104,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,00000*30		2 160,00000		

N404	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	72,00000	35,50	2 556,00
------	--------------	---	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,00000

72,00000




Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 577,84
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

N405	764530430R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	18,00000	794,00	14 292,00
		včetně zednické výpomoci.				
		18		18,00000		

N406	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	142,92000	2,00	285,84
------	--------------	---	---	-----------	------	--------







PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Střecha	Změnový list č. ZL32
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zelená střecha - Osivo Optigreen E	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zelená střecha - Osivo Optigreen E DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká realizace zatravnění střechy osivem Optigreen E. Položka byla součástí projektu, ale nebyla ve výkazu výměr <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY: 	ZA OBJEDNATELE: 



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Střecha	Změnový list č. ZL32								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Zelená střecha - Osivo Optigreen E Změna se týká realizace zatravnění střechy osivem Optigreen E. Položka byla součástí projektu, ale nebyla ve výkazu výměr PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zelená střecha - Osivo Optigreen E DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>66 274,50 Kč</td><td>13 917,65 Kč</td><td>80 192,15 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	66 274,50 Kč	13 917,65 Kč	80 192,15 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	66 274,50 Kč	13 917,65 Kč	80 192,15 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022								
VYJÁDŘENÍ:									
OD: 	DATUM: <u>22. 6. 2022</u>								
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____							
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:								
									

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 032 **Zelená střecha**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	66 274,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	66 274,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 274,50 CZK
Základní DPH	21 %	13 917,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 80 192,15 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 032 - Zelená střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 274,50	100
Cena celkem					66 274,50	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	032	Zelená střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				66 274,50
N407	112110000.R99	Vysetí trávníku, osivo Optigreen E, údržba do vzejítí	m2	690,00000	96,05	66 274,50