


Výměna polykarbonátových výplní - podchod v km 145,157

1701 České Velenice (mimo) - Benešov u Prahy (mimo)

ÚRS 2022/I	ver. 010222	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč
 SPRÁVA ŽELEZNIC		Cena s DPH				90 184,66
		DPH 21,00%				15 651,88
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				74 532,78
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV 1 687,25						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 580,00						
198	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,000	158,00	1 580,00
998 Přesun hmot 107,25						
326	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,250	429,00	107,25
HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 320,00						
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	12,000	360,00	4 320,00
URS URS položky 65 658,88						
	966074111	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou plochy otvoru do 5m2	m2	11,600	296,00	3 433,60
	787117337	Zasklívání stěn a příček PC profilem plným s UV ochranou s krycí lištou	m2	20,800	2 991,60	62 225,28
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 866,65						
VRN 0 Vedlejší rozpočtové náklady 2 866,65						
423	030001000	Zařízení staveniště	%	71 666,130	0,04	2 866,65
Celkem 74 532,78						

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2022/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího