

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18-07-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	133P/E 122

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o

OR, oddíl C, vložka 14420 ze dne 31.3.1999

██████████ jednatel

Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

25918681

CZ25918681

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

██████████ ředitel

Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Nezvalova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122080 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI NEZVALOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava chodníku v ulici Nezvalova v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 50003 Hradec Králové, IČ: 27476049 a v souladu s vydaným závazným stanoviskem odboru památkové péče, spis. zn. MMHK/069759/2022/PP/Bla (příloha č. 1).

1. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

- rozebrání povrchu chodníku, které bude provedeno podle podmínek závazného stanoviska odboru památkové péče, ze dne 13.04.2022,
- rozebrání stávajících obrubníků, které budou očištěny, uloženy a použity pro zpětnou pokládku,
- vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
- v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
- přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
- rozebraná žulová dlažba chodníku bude očištěna, uložena a použita pro zpětnou pokládku a dále doplnění chybějící dlažby,
- bude provedena úprava pláň urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
- dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
- osazení obrubníků,
- provedení pokládky dlažby podle podmínek závazného stanoviska odboru památkové péče.

2. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně

další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

3. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
4. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:
 - před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
 - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.)
 - před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu. Během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, avšak podání veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání veškerých nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen již do 5 dnů od uzavření této smlouvy o dílo.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději **do 90 dnů** od protokolárního předání staveniště.
4. Místem plnění je ulice Nezvalova, Hradec Králové na p. st. č. 146/1, 277/3 a 627 v k.ú. Hradec Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1 925 353,91 Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule stavby, jednání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor, stavbyvedoucí, zhotovitel, termín realizace stavby

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
5. V případě, že dojde k oprávněnému prodloužení lhůty pro provedení díla sjednané v čl. IV. odst. 2 prostřednictvím řádně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to tak, že dílo bude dokončeno a předáno až v roce 2023, proběhne platba na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2022 budou zhotovitelem

vyfakturovány nejpozději do 15.12.2022. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Práce provedené v roce 2023 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.

6. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
7. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů prodloužení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 tohoto článku.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatel s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
8. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých látek apod.
12. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky.
14. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
15. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli.

16. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
17. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
18. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.
21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

23. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.

4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
6. Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá v tištěné a elektronické podobě geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů,
 - opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
 4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
 5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
 6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
 7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 15.7.2022

V Hradci Králové dne 19. 07. 2022

ZA ZHOTOVITELE:





Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:

.....


TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hradec Králové
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	IČO	DIČ
Projektant		64809447	CZ64809447
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	VRN 5	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř.		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 925 353,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 925 353,91	404 324,32

Cena s DPH 2 329 678,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: příprava území

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1 R	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	6,000	
		vybourání varovného pásu, viz příloha č.1 a č.2			
		6		6,000	
		Součet		6,000	
2 R	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	3,500	
		vybourání varovného pásu (výměna) podkladní vrstvy			
		3,5		3,500	
		Součet		3,500	
3 R	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	52,000	
		vybourání chodníku-kryt kamenná dlažba 60-60mm,			
		41+11		52,000	
		Součet		52,000	
4 R	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	221,000	
		vybourání chodníku-kryt kamenná dlažba 40-60mm,			
		2+40+45,5+121+12,5		221,000	
		Součet		221,000	
5 R	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	50,000	
		odbourání částí komunikace(zpětná oprava)-kryt			
		50*1		50,000	
		Součet		50,000	
6 R	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	18,000	
		vybourání komunikace-kryt kamenná dlažba 100-100mm,			
		18		18,000	
		Součet		18,000	
7 R	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52,000	
		vybourání chodníku-kryt kamenná dlažba 60-60mm,			
		41+11		52,000	
		Součet		52,000	
8 R	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	221,000	
		vybourání chodníku-kryt kamenná dlažba 40-60mm,			
		2+40+45,5+121+12,5		221,000	
		Součet		221,000	
9 R	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	241,000	
		vybourání chodníku-kryt živice, viz.příloha č.1 a č.2			
		8+221+6+6		241,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: příprava území

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					241,000		
10	R	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	241,000		
vybourání chodníku-kryt živice, viz.příloha č.1 a č.2							
8+221+6+6					241,000		
Součet					241,000		
11	R	113107241	Odstranění podkladu živického tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	241,000		
vybourání chodníku-kryt živice, viz.příloha č.1 a č.2							
8+221+6+6					241,000		
Součet					241,000		
12	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,500		
vybourání lože u vybouraného pásu (výměna),							
3,5					3,500		
Součet					3,500		
13	R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000		
vybourání -překopy-kryt beton, viz.příloha č.1 a č.2							
3					3,000		
Součet					3,000		
14	R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000		
vybourání zpevněné plochy-kryt beton, viz.příloha č.1 a							
3					3,000		
Součet					3,000		
15	R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,000		
vybourání kameniva -překopy, viz.příloha č.1 a č.2							
1,9+2,6+9,5					14,000		
Součet					14,000		
16	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000		
odbourání části komunikace(zpětná oprava)-kryt							
50*1					50,000		
Součet					50,000		
17	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000		
vybourání komunikace -kryt kamenná dlažba							
18					18,000		
Součet					18,000		
18	R	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000		
odbourání části komunikace (zpětná oprava)-kryt							
50*1					50,000		
Součet					50,000		
19	R	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000		
vybourání komunikace-kryt kamenná dlažba 100-100mm,							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: příprava území

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		18			18,000		
		Součet			18,000		
20	R	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000		
			vybourání -překopy-kryt beton, viz.příloha č.1 a č.2				
		3			3,000		
		Součet			3,000		
21	R	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000		
			vybourání zpevněné plochy-kryt beton, viz.příloha č.1 a				
		3			3,000		
		Součet			3,000		
22	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých kamenný obrubník se očistí a zpětně použije, viz.příloha	m	111,000		
		44+67			111,000		
		Součet			111,000		
23	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých obrubník betonový, viz.příloha č.1 a č.2	m	5,000		
		5			5,000		
		Součet			5,000		
24	R	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	68,000		
			sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha č.1 a č.2				
		68			68,000		
		Součet			68,000		
25	R	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,800		
			sejmutá ornice odvoz na skládku, zpětně se použije pro				
		68*0,1			6,800		
		Součet			6,800		
26	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,800		
			sejmutá ornice, viz.příloha č.1 a č.2				
		68*0,1			6,800		
		Součet			6,800		
8		Trubní vedení					
27	R	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
			u stávající uliční vpusti se mříž nahradí poklopem,				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
28		63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	1,000		
			u stávající uliční vpusti se mříž nahradí poklopem,				
		1			1,000		
		Součet			1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: příprava území

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	R	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000		
			mříž se u stávající uliční vpusti nahradí poklopem,				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	R	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	7,000		
			u chodníku, viz.příloha č.1 a č.2				
			3+4		7,000		
			Součet		7,000		
31	R	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	7,000		
			u chodníku, viz.příloha č.1 a č.2				
			3+4		7,000		
			Součet		7,000		
32	R	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	111,000		
			kamenný vybouraný obrubník se zpětně použije,				
			44+67		111,000		
			Součet		111,000		
33	R	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	50,000		
			odbourání části komunikace (zpětná oprava)-kryt				
			50*1		50,000		
			Součet		50,000		
34	R	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	18,000		
			vybourání komunikace -kryt kamenná dlažba				
			18		18,000		
			Součet		18,000		
35	R	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	52,000		
			vybourání chodníku-kryt kamenná dlažba				
			41+11		52,000		
			Součet		52,000		
36	R	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	221,000		
			vybourání chodníku -kryt kamenná dlažba 40-60mm,				
			2+40+45,5+121+12,5		221,000		
			Součet		221,000		
37	R	9791	Vyčištění uličních vpustí	kus	2,000		
			vyčištění+doprava,viz.příloha č.1				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
38	R	9792	Ochrana stávajících stromů	kus	5,000		
			montáž+demontáž+materiál+doprava, viz.příloha č.1				
			5		5,000		
			Součet		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: příprava území

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		997	Přesun sutě				
39	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,618		
			asfalt				
			241*0,098		23,618		
			Součet		23,618		
40	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	338,075		
			sut'				
			(50*0,44)+(50*0,24)+(18*0,44)+(18*0,24)+(52*0,44)+(221*0,44)+(241*0,44)+(241*0,24)+(3*0,29)+(3*0,24)+(3*0,29)+(3*0,24)+(14*0,29)+(3,5*0,17)		338,075		
			Součet		338,075		
41	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	212,562		
			asfalt+příplatek za dalších 9 km				
			23,618*9		212,562		
			Součet		212,562		
42	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 042,675		
			sut'+příplatek za dalších 9 km				
			338,075*9		3 042,675		
			Součet		3 042,675		
43	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,645		
			vybourané hmoty				
			(5*0,205)+(6*0,26)+(3,5*0,26)+(1*0,15)		3,645		
			Součet		3,645		
44	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	32,805		
			vybourané hmoty+příplatek za dalších 9 km				
			3,645*9		32,805		
			Součet		32,805		
45	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,618		
			asfalt				
			241*0,098		23,618		
			Součet		23,618		
46	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	338,075		
			sut'				
			(50*0,44)+(50*0,24)+(18*0,44)+(18*0,24)+(52*0,44)+(221*0,44)+(241*0,44)+(241*0,24)+(3*0,29)+(3*0,24)+(3*0,29)+(3*0,24)+(14*0,29)+(3,5*0,17)		338,075		
			Součet		338,075		
47	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,645		
			vybourané hmoty				
			(5*0,205)+(6*0,26)+(3,5*0,26)+(1*0,15)		3,645		
			Součet		3,645		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: příprava území

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
48	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,495		
			vybourané hmoty				
			(5*0,205)+(6*0,26)+(3,5*0,26)		3,495		
			Součet		3,495		
49	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	75,600		
			suť				
			(50*0,24)+(18*0,24)+(241*0,24)+(3*0,24)+(3*0,24)		75,600		
			Součet		75,600		
50	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,618		
			asfalt				
			241*0,098		23,618		
			Součet		23,618		
51	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	78,743		
			suť				
			(338,075-75,6)*0,3		78,743		
			Součet		78,743		
52	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	183,733		
			suť				
			(338,075-75,6)*0,7		183,733		
			Součet		183,733		
998 Přesun hmot							
53	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,267		
54	R	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,267		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně výkop, viz.příloha č.1 210 Součet	m3	210,000		210,000 210,000
2	R	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně sondy 3 Součet	m3	3,000		3,000 3,000
3	R	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně uliční vpust+přípojka, viz.příloha č.1 a č.3 (1,5*1,5*2*1)+(1*1,5*5) Součet	m3	12,000		12,000 12,000
4	R	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení výkop, 10% z celkové kubatur, viz.příloha č.1 210*0,1 Součet	m3	21,000		21,000 21,000
5	R	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení sondy 3 Součet	m3	3,000		3,000 3,000
6	R	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení uliční vpust+přípojka , 10% z celkové kubatury, (((1,5*1,5*2*1)+(1*1,5*5))*0,1 Součet	m3	1,200		1,200 1,200
7	R	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m uliční vpust+přípojka, viz.příloha č.1 a č.3 (1,5*2*4*1)+(1,5*2*5) Součet	m2	27,000		27,000 27,000
8	R	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m uliční vpust+přípojka. viz.příloha č.1 a č.3 (1,5*2*4*1)+(1,5*2*5) Součet	m2	27,000		27,000 27,000
9	R	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ornice pro ohumusování dovoz z meziskládky, viz.příloha 68*0,1	m3	6,800		6,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					6,800		
10	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000		
násyp, viz.příloha č.1							
10					10,000		
Součet					10,000		
11	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	210,000		
výkop, viz.příloha č.1							
210					210,000		
Součet					210,000		
12	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,873		
uliční vpust+přípojka, viz.příloha č.1 a č.3							
$(3,14 \cdot 0,3^2 \cdot 0,3 \cdot 1,85 \cdot 1) + (3,14 \cdot 0,08^2 \cdot 0,08 \cdot 5) + (0,35 \cdot 5) + (0,1 \cdot 5)$					2,873		
Součet					2,873		
13	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,000		
scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha č.1 a č.3 a							
$(92 \cdot 0,15) - (68 \cdot 0,1)$					7,000		
Součet					7,000		
14	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000		
násyp, viz.příloha č.1							
10					10,000		
Součet					10,000		
15	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,800		
ornice pro ohumusování, viz.příloha č.1 a č.3 a č.4							
92*0,15					13,800		
Součet					13,800		
16	R	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,000		
násyp, viz.příloha č.1							
10					10,000		
Součet					10,000		
17		171152	nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů,	m3	10,000		
násyp, viz.příloha č.1							
10					10,000		
Součet					10,000		
18	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	113,400		
výkop, 30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1							
210*0,3*1,8					113,400		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Slavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					113,400		
19	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,551		
			uliční vpust+přípojka, 30% z celkové kubatury, viz.příloha				
			2,873*0,3*1,8		1,551		
			Součet		1,551		
20	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	264,600		
			výkop 70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1				
			210*0,7*1,8		264,600		
			Součet		264,600		
21	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,620		
			uliční vpust+přípojka,70% z celkové kubatury, viz.příloha				
			(2,873*0,7*1,8)		3,620		
			Součet		3,620		
22	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	210,000		
			výkop, viz.příloha č.1				
			210		210,000		
			Součet		210,000		
23	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,873		
			uliční vpust+přípojka, viz.příloha č.1 a č.3				
			(3,14*0,3*0,3*1,85*1)+(3,14*0,08*0,08*5)+(0,35*5)+(0,1*5)		2,873		
			Součet		2,873		
24	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,127		
			uliční vpust+přípojka, viz.příloha č.1 a č.3				
			12-2,873		9,127		
			Součet		9,127		
25	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,750		
			přípojka uliční vpustí, viz.příloha č.1 a č.3				
			0,35*5		1,750		
			Součet		1,750		
26		58331200	šterkopísek netříděný	t	3,500		
			přípojka uliční vpustí, viz.příloha č.1 a č.3				
			(0,35*5)*2		3,500		
			Součet		3,500		
27	R	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	92,000		
			viz.příloha č.1 a č.3 a č.4				
			92		92,000		
			Součet		92,000		
28		181352	nákup scházející ornice pro ohumusování	m3	7,000		
			viz.příloha č.1 a č.3 a č.4				
			(92*0,15)-(68*0,1)		7,000		
			Součet		7,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	92,000		
			viz.příloha č.1 a č.2 a č.3				
			92		92,000		
			Součet		92,000		
30		00572410	osivo směs travní parková	kg	3,174		
			+ztratiné, viz.příloha č.1 a č.2 a č.3				
			92*0,03*1,15		3,174		
			Součet		3,174		
31	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	92,000		
			zeleň				
			92		92,000		
			Součet		92,000		
32	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	528,000		
			zpevněné plochy				
			67+452+9		528,000		
			Součet		528,000		
4			Vodorovné konstrukce				
33	R	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	9,600		
			dvojlínka u opravy komunikace -kryt kamenná dlažba				
			48*0,2		9,600		
			Součet		9,600		
34	R	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	8,250		
			varovný a signální pás, viz.příloha č.1 a č.3 a č.5				
			5,1+3,15		8,250		
			Součet		8,250		
35	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,500		
			přípojka uliční vpusti, viz.příloha č.1 a č.3				
			5*0,1		0,500		
			Součet		0,500		
36	R	452386111	Výrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000		
			uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5			Komunikace pozemní				
37	R	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	3,500		
			výměna varovného pásu ŠD fr. 0-32, dorovnání,				
			3,5		3,500		
			Součet		3,500		
38	R	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	9,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			vjezd ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.1 ač.3 a č.4				
			9		9,000		
			Součet		9,000		
39	R	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	50,000		
			oprava komunikace-kryt kamenná dlažba 100-100mm,				
			50*1		50,000		
			Součet		50,000		
40	R	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	67,000		
			chodník-kryt kamenná dlažba 60-60mm, ŠD fr. 0-32,				
			67		67,000		
			Součet		67,000		
41	R	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	452,000		
			chodník-kryt kamenná dlažba 40-60mm, ŠD f-0-32,				
			452		452,000		
			Součet		452,000		
42	R	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	528,000		
			úprava podloží,ŠD fr. 0-32 v tl. 200-300, v rozpočtu se				
			67+452+9		528,000		
			Součet		528,000		
43	R	567142113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC	m2	50,000		
			l) tl 230 mm				
			oprava komunikace -kryt kamenná dlažba 100-100mm,				
			50*1		50,000		
			Součet		50,000		
44	R	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z	m2	40,400		
			kameniva těženého tl 50 mm				
			oprava komunikace -kryt kamenná dlažba 100-100mm,				
			(50*1)-(48*0,2)		40,400		
			Součet		40,400		
45	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro	m2	67,000		
			pěší lože z kameniva				
			chodník-kryt kamenná dlažba 60-60mm, použije se				
			67		67,000		
			Součet		67,000		
46		591412	kamenná dlažba 60/60 mm	m2	15,300		
			chodník-kryt kamenná dlažba 60-60mm, scházející				
			(67-52)*1,02		15,300		
			Součet		15,300		
47	R	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné	m2	9,000		
			komunikací pro pěší lože z kameniva				
			vjezd, viz.příloha č.1 a č.3 a č.4 , použije se stávající				
			9		9,000		
			Součet		9,000		
48	R	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné	m2	443,750		
			komunikací pro pěší lože z kameniva				
			chodník-kryt kamenná dlažba 40-60mm, použije se				
			(452-5,1-3,15)		443,750		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					443,750		
49		591413	kamenná dlažba 40-60mm	m2	200,705		
			chodník-kryt kamenná dlažba 40-60mm, scházející				
			(452-221-5,1-3,15-6,48-19,5)*1,02		200,705		
Součet					200,705		
50		591414	kamenná dlažba 40-60mm barva bílá	m2	6,610		
			chodník-kryt kamenná dlažba 40-60- jedna řada z kostek				
			(53,5+53,5+1)*0,06*1,02		6,610		
Součet					6,610		
51		591415	kamenná dlažba 40-60mm barva šedomodrá	m2	19,890		
			chodník-kryt kamenná dlažba 40-60mm, 3řady kostek				
			((108*0,06*3)+(1*0,06))*1,02		19,890		
Součet					19,890		
52	R	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	3,500		
			výměna varovného pásu, viz.příloha č.1 a č.3				
			3,5		3,500		
Součet					3,500		
53		596812	varovný pás pro nevidomé CD, barva bílá	m2	3,605		
			výměna varovného pásu+ ztratiné, viz.příloha č.1 a č.3				
			3,5*1,03		3,605		
Součet					3,605		
54	R	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	8,250		
			varovný a signální pás, viz.příloha č.1 a č.3 a č.5				
			5,1+3,15		8,250		
Součet					8,250		
55		596842	žulová dlažba pro nevidomé 400/400/80 barva světle šedá	m2	5,253		
			varovný a signální pás+ztratiné, viz.příloha č.,1 a č.3 a				
			5,1*1,03		5,253		
Součet					5,253		
56		5968421	dlažební desky v tl. 60 mm hladké, lícni pemrlované šířka 250 mm	m2	3,245		
			ohraničení varovného a signálního pásu+ztratiné,				
			3,15*1,03		3,245		
Součet					3,245		
57	R	5969	Spárování mozaiky směsí písku fr. 0-2 s příměsí a hydraulického vápna v poměru 4:1	m2	528,000		
			spárování+materiál+doprava, viz.příloha č.4				
			452+67+9		528,000		
Součet					528,000		
8 Trubní vedení							
58	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	5,000		
			přípojka uliční vpusti, viz.příloha č.1 a č.3				
			5		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					5,000		
59		28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	5,150		
přípojka uliční vpusti+ztratiné, viz.příloha č.1 a č.3							
5*1,03					5,150		
Součet					5,150		
60 R		895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3							
1					1,000		
Součet					1,000		
61		59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3							
1					1,000		
Součet					1,000		
62		59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1							
1					1,000		
Součet					1,000		
63		59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3							
1					1,000		
Součet					1,000		
64		59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3							
1					1,000		
Součet					1,000		
65 R		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3							
1					1,000		
Součet					1,000		
66		28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.2							
1					1,000		
Součet					1,000		
67		28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000		
uliční vpust, viz.příloha č.1 a č.3							
1					1,000		
Součet					1,000		
68 R		899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000		
69 R		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		
70 R		8995	napojení uliční vpusti	kus	1,000		
navrtávka+spojovací materiál+doprava. viz.příloha č.1 a							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy - I. ETAPA

Část: návrh

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		1			1,000		
		Součet			1,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
71	R	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	48,000		
			přídlažba -dvojlínka u opravy komunikace -kryt kamenná				
		48			48,000		
		Součet			48,000		
72	R	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000		
			přídlažba -dvojlínka u opravy komunikace -kryt kamenná				
		48			48,000		
		Součet			48,000		
73	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	123,000		
			osazený do betonového lože C20/25nXF3s opěrou,				
		76+47			123,000		
		Součet			123,000		
74		916242	kamenný obrubník OP 300/250 přímý	m	12,120		
			scházející obrubník+ztratiné, viz.příloha č.1				
			(123-111)*1,01		12,120		
		Součet			12,120		
75	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,000		
			pod obrubníky				
		2			2,000		
		Součet			2,000		
76	R	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	7,000		
			u chodníku. viz.příloha č. 1				
		3+4			7,000		
		Součet			7,000		
77	R	920	ochranný rám proti uvolnění stávajících kamenných prvků a vzorů	kus	3,000		
			zkušební pole, montáž+demontáž+materiál+doporava,				
		3			3,000		
		Součet			3,000		
		998	Přesun hmot				
78	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	163,981		
79	R	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	163,981		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	R	011314000	Archeologický dohled	ks	1,000		
2	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000		
3	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000		

VRN3 Zařízení staveniště

4	R	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		
			stavební buňky, WC a napojení na stávající inž.sítě atd.				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	R	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000		
			zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN4 Inženýrská činnost

6	R	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,000		
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--

VRN7 Provozní vlivy

7	R	072002000	Silniční provoz	ks	1,000		
			dopravní značení				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN9 Ostatní náklady

8	R	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	ks	1,000		
9	R	092002000	Ostatní náklady související s provozem	ks	1,000		

Celkem