

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kolejnic v TÚ Šlapanov - Havlíčkův Brod

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 449 867,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 383 682,50
D	5		Komunikace pozemní				2 116 886,00
1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			35 700,00
			60				
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			47 844,00
			60*1,8				
3	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m			225 600,00
			(216,875-216,475)*1000*2				
4	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m			536 000,00
			(216,875-216,475)*1000*1 "dodá zhotovitel 5x75m+1x25m"				
5	M	5957110030.	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m			0,00
			(216,875-216,475)*1000*1 "dodá objednatel 5x75m+1x25m"				
6	M	5957131030	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m	kus			0,00
			2"dodá objednatel"				
7	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			9 672,00
			"vyzískané kol.na 25m"(13+6)*2				
			"nové kol. při svařování"7*2				
			Součet				
8	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus			10 400,00
			200				
9	M	5958134010	Součásti upevňovací svěrka Skl 14	kus			12 200,00
			200				
10	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus			201 640,00
			1420				
11	M	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh)	kus			86 620,00
			1420				
12	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	kus			266 960,00
			1420*2				
13	M	5958155000	Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12	kus			184 600,00
			1420*2				
14	K	5909032020-R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem	den			310 000,00
15	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			89 950,00
			9*2-4				
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			24 900,00
			2+2				
17	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			16 800,00
			2*2				
18	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			27 000,00
			(216,875-216,475)*1000*2+100*2				
19	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			31 000,00
			(216,875-216,475)*1000*2+100*2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				266 796,50
20	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zás	t			700,00
			"doprava upevnění"0,4				
21	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zás	t			35 868,00
			"doprava kolejnic"(5*75+25)*0,049				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele	t			50 960,00
		vv	"doprava kolejnic"(5*75+25)*0,049*130				
23	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné doprav	t			19 872,00
		vv	"doprava kameniva"60*1,8				
24	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nak	t			144,00
		vv	"naložení vyz.upevnění"0,4				
25	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostř	kus			18 900,00
		vv	"MHS"2				
26	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního pros	kus			138 800,00
		vv	"ASP, SSP"2				
27	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			1 552,50
		vv	0,213+0,057				
	D	N00	Nepojmenované práce				66 185,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				66 185,00
28	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			18 500,00
		vv	1				
29	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km			22 000,00
		vv	(216,875-216,475)*2+0,1*2				
30	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			16 000,00
		vv	1000				
31	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			5 590,00
		vv	13				
32	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			4 095,00
		vv	13				