

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 08-1/2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

a

Zhotovitel:

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:

SATES ČECHY s.r.o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
25172654
CZ25172654

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 08-1/2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 04. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla a termínu dokončení z důvodu změny rozsahu díla, která má vliv na dodávky materiálů nezbytných k realizaci díla. Přílohou tohoto dodatku jsou Změnové listy číslo 1, 2, 3 a 4.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 3.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle SOD bez DPH	40 934 762,15 Kč
Cena díla dle ZL.č.1	2 735 216,06 Kč
Cena díla dle ZL.č.2	- 4 837 111,99 Kč
Cena díla dle ZL.č.3	1 473 609,95 Kč
Cena díla dle ZL.č.4	2 199 458,28 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH	42 505 934,45 Kč
DPH dle sazby 21 %	8 926 246,23 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	51 432 180,68 Kč

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 4.2. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Doba výstavby díla dle SOD:	170 dnů
Doba výstavby díla dle ZL č.1, 2, 3, 4	12 dnů
<hr/>	
Celková doba výstavby díla	182 dnů

2.2. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 08-1/2022 uzavřené dne 29. 04. 2022.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-110/2022/9

V Moravských Budějovicích dne: 1.8.2022

V Telči dne: 1.8.2022

Za Objednatele



Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

Za Zhotovitele



jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL: 1
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 1 VCP

Předmět změny: specifikace změn viz. rozpočet 02. Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	2 735 216,06 Kč
		21% DPH	574 395,37 Kč
		celkem vč. DPH	3 309 611,43 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO -> + 6 dnů

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Přílohy : rozpočet 02. Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

Podpis zhotovitele:		Datum
Podpis objednatele (TDS):		Datum



KAPITULACE STAVBY

Objed: 22-005
Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			2 735 216,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 735 216,06	574 395,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 309 611,43

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-005

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

Místo: Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 735 216,06	3 309 611,43
22-005	Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika	2 735 216,06	3 309 611,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 735 216,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 735 216,06	21,00%	574 395,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 309 611,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

Místo:

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 735 216,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 404 007,00

5 - Komunikace pozemní

1 869 787,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

534 219,70

PSV - Práce a dodávky PSV

331 209,06

772 - Podlahy z kamene

331 209,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody - var. mozaika

Místo:

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 735 216,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 404 007,00

D 5 Komunikace pozemní 1 869 787,30

1	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-773,000	625,50	-483 511,50
2	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	-789,000	583,80	-460 618,20
3	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1 417,000	742,00	1 051 414,00
4	M	583810R1	kostka dlažební mozaika řezaná žula 4/6 žula žlutošedá	m2	950,000	1 600,00	1 520 000,00
5	M	583810R2	kostka dlažební mozaika řezaná žula 4/6 žula šedá	m2	475,000	1 600,00	760 000,00
6	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-667,000	361,40	-241 053,80
7	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-23,000	722,80	-16 624,40
8	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-651,000	347,50	-226 222,50
9	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-37,000	361,40	-13 371,80
10	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	-9,000	903,50	-8 131,50
11	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-29,000	417,00	-12 093,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 534 219,70

12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	-437,000	410,00	-179 170,00
13	M	59217017	obrubník chodníkový 1000x100x250	ks	-442,000	187,65	-82 941,30
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	437,000	472,60	206 526,20
15	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm	m	442,000	1 334,40	589 804,80

D PSV Práce a dodávky PSV 331 209,06

D 772 Podlahy z kamene 331 209,06

16	K	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl. 50-70 mm	m2	-29,000	583,80	-16 930,20
17	M	58381159	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm	m2	-30,000	3 224,80	-96 744,00

VV -28,8461538461538*1,04 'Přepočtené koeficientem množství -30,000

18	M	58381159	deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm	m2	43,680	3 224,80	140 859,26
----	---	----------	--	----	--------	----------	------------

VV 42*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 43,680




19	K	772522150	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech do malty š 100 - 400 mm tl do 50 mm	m2	61,000	896,00	54 656,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------


20	M	583811RR1	signalizační pás, žula, š. 40 cm a tl. 50 mm	m2	61,000	4 088,00	249 368,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV 58,654*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 61,000

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL:	
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	2	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 2 MNP		
Předmět změny:	specifikace změn viz. rozpočet 03. asfalty - Moravské Budějovice, nám. Svobody		
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	- 4 837 111,99 KČ
		21% DPH	- 1 015 793,52 KČ
		celkem vč. DPH	- 5 852 905,51 KČ
Vliv na termín dokončení:	NE		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ANO		
Přílohy :	rozpočet 03. asfalty - Moravské Budějovice, nám. Svobody		
Podpis zhotovitele:		Datum	
Podpis objednatele (TDS):		Datum	



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: MK v prostoru nám. Svobody - Moravské Budějovice

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 837 111,99

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-4 837 111,99	-1 015 793,52
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -5 852 905,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: MK v prostoru nám. Svobody - Moravské Budějovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-4 837 111,99	-5 852 905,51
	MK v prostoru nám. Svobody - trasa "A"	-1 466 204,97	-1 774 108,01
	MK v prostoru nám. Svobody - trasa "B"	-457 846,47	-553 994,23
	MK v prostoru nám. Svobody - trasa "C"	-1 261 129,23	-1 525 966,36
	MK v prostoru nám. Svobody - trasa "D"	-1 651 931,33	-1 998 836,91

Název stavby: MK v prostoru nám. Svobody - trasa "A" MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE				
	113154334	221 B01	Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 t]	m2	-3498	41,70	-145 866,60
	113154334	221 B01	Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 t]	m2	2596,28	41,70	108 264,88
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	-1334	650,00	-867 100,00
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	1270,88	650,00	826 072,00
	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-1310	528,20	-691 942,00
	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1307,18	528,20	690 452,48
	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	-1318	18,00	-23 724,66
	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	1307,18	18,00	23 529,89
	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2373	60,00	-142 380,00
	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1928,31	60,00	115 698,60
			5 - KOMUNIKACE				
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 150 mm	m2	-5345	173,75	-928 693,75
			- asfaltová vozovka a vjezdové prahy spodní vrstva 1435 + 1368*0,45 = 2051 m2				
			- asfaltová vozovka a vjezdové prahy druhá vrstva 1435 + 1368*0,30 = 1846 m2				
			- chodníky 781+667 = 1448 m2				
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 150 mm	m2	3778,7	173,75	656 549,13
6	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-1425	799,43	-1 139 188,75
			- asfaltová vozovka 1425 m2				
			- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez				
6	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	641,85	799,43	513 114,59
7	573231106	221 A01	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-1425	26,08	-37 158,87
			- asfaltová vozovka dle pol. 6				
7	573231106	221 A01	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	641,85	26,08	16 737,14
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1425	559,34	-797 053,80
			- asfaltová vozovka dle pol. 6				
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	641,85	559,34	359 009,81
			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-482	66,58	-32 092,04
			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	447,66	66,58	29 805,65
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-482	6,95	-3 349,90
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	447,66	6,95	3 111,24
			5 - Komunikace celkem				-1 466 204,97

Název stavby: MK v prostoru nám. Svobody - trasa "B" MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
			HSV: I - ZEMNÍ PRÁCE				
	113154334	221 B0	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 t]	m2	-1450	41,70	-60 465,00
	113154334	221 B0	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 t]	m2	1264	41,70	52 708,80
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	-874	650,00	-568 100,00
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	862,7	650,00	560 755,00
	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-894	528,20	-472 210,80
	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	882,7	528,20	466 242,14
	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-898	18,00	-16 164,45
	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	886,7	18,00	15 961,04
	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1617	60,00	-97 020,00
	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1596,66	60,00	95 799,60
			5 - KOMUNIKACE				
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka a vjezdové prahy spodní vrstva 1187 + 494*0,45 = 1410 m2 - asfaltová vozovka a vjezdové prahy druhá vrstva 1187 + 494*0,30 = 1336 m2	m2	-3005	173,75	-522 118,75
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	2530,3	173,75	439 639,63
6	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltová vozovka 1147 m2	m2	-1147	848,23	-972 923,94
6	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	909,65	848,23	771 595,69
7	573231106	221 A01	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	-1147	26,08	-29 909,63
7	573231106	221 A01	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	909,65	26,08	23 720,40
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	-1147	606,46	-695 606,18
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	909,65	606,46	551 663,61
	997221561	221 B01	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-563	62,55	-35 215,65
	997221561	221 B01	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	542,66	62,55	33 943,38
	997221569	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-563	6,95	-3 912,85
	997221569	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	542,66	6,95	3 771,49
			5 - Komunikace celkem				-457 846,47

Název stavby: MK v prostoru nám. Svobody - trasa "C" MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE				
	113154334	221 B0	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 t]	m2	-1824	41,70	-76 060,80
	113154334	221 B0	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 t]	m2	1495,18	41,70	62 349,01
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti II objem do 100 m3 strojně	m3	-814	650,00	-529 100,00
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti II objem do 100 m3 strojně	m3	790,983	650,00	514 138,95
	162751137	001 A0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	-794	528,20	-419 390,80
	162751137	001 A0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	788,15	528,20	416 300,83
	171251201	001 A0	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-797	18,00	-14 346,40
	171251201	001 A0	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	791,15	18,00	14 241,10
	171201221	001 A0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1435	60,00	-86 100,00
	171201221	001 A0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1149,6	60,00	68 976,00
			5 - KOMUNIKACE				
3	564851111	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	-2801	173,75	-486 673,75
			- asfaltová vozovka spodní vrstva 804 + 809*0,45 = 1169 m2				
			- asfaltová vozovka druhá vrstva 804 + 809*0,30 = 1047 m2				
			- chodníky 585 m2				
3	564851111	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	1614,8	173,75	280 571,50
6	565155121	221 A0	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-804	953,65	-766 735,56
			- asfaltová vozovka 804 m2				
6	565155121	221 A0	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	210,9	953,65	201 125,04
7	573231106	221 A0	Posítk živичný spojovací ze silnění emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-804	26,08	-20 965,43
			- asfaltová vozovka dle pol. 6				
7	573231106	221 A0	Posítk živичný spojovací ze silnění emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	210,9	26,08	5 499,51
8	577134121	221 A0	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-804	712,26	-572 660,10
			- asfaltová vozovka dle pol. 6				
8	577134121	221 A0	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,9	712,26	150 216,44
14	997221561	221 B0	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-124	66,58	-8 256,04
	997221561	221 B0	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	89,8	66,58	5 978,97
15	997221569	221 B0	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-124	6,95	-861,80
	997221569	221 B0	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	89,8	6,95	624,11
			5 - Komunikace celkem				-1 261 129,23

Název stavby: MK v prostoru nám. Svobody - trasa "D" MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE				
	113154334	221 B0	Frezování živícného krytí tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 tl	m2	-2 435,00	41,70	-101 539,50
	113154334	221 B0	Frezování živícného krytí tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase [0,256 tl	m2	2 125,00	41,70	88 612,50
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	-1 717,00	650,00	-1 116 050,00
	122452203	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	1 695,30	650,00	1 101 945,00
	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-1 745,00	528,20	-921 709,00
	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 735,03	528,20	916 442,85
	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1 751,00	18,00	-31 518,88
	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 741,03	18,00	31 339,41
	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3 152,00	60,00	-189 120,00
	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 848,84	60,00	170 930,16
			5 - KOMUNIKACE				
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka a ostrůvek a vjezdový práh spodní vrstva 2166 + 940*0,45 = 2589 m2 - asfaltová vozovka a vjezdový práh druhá vrstva 2166 + 940*0,30 = 2448 m2 - chodníky 829 m2	m2	-5 866,00	173,75	-1 019 217,50
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 957,96	173,75	687 695,55
6	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltová vozovka 2123 m2	m2	-2 123,00	733,49	-1 557 197,36
6	565155121	221 A01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 168,98	733,49	857 434,09
7	573231106	221 A01	Postřík živícný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	-2 123,00	26,08	-55 360,20
7	573231106	221 A01	Postřík živícný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 168,98	26,08	30 482,79
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	-2 123,00	569,02	-1 208 038,59
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 168,98	569,02	665 178,03
	997221561	221 B01	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-1 138,00	62,55	-71 181,90
	997221561	221 B01	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1 105,76	62,55	69 165,29
	997221569	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-1 138,00	6,95	-7 909,10
	997221569	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 105,76	6,95	7 685,03
			5 - Komunikace celkem				-1 651 931,33

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL: 3
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 3 VCP

Předmět změny: specifikace změn viz. rozpočet 06. Moravské Budějovice - Na Příkopech

Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	<i>bez DPH</i>	1 473 609,95 Kč
			<i>21% DPH</i>	309 458,09 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	1 783 068,04 Kč

Vliv na termín dokončení: *ANO -> + 3 dny*

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): *ANO*

Přílohy : rozpočet 06. Moravské Budějovice - Na Příkopech

Podpis zhotovitele:

Datum

Podpis objednatele (TDS):

Datum

SEKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

KSO:

Místo: Na Příkopech

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 473 609,95

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 473 609,95	309 458,09
	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

1 783 068,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: Na Příkopech

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 473 609,95	1 783 068,04
	Moravské Budějovice - Na Příkopech	1 473 609,95	1 783 068,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Na Příkopech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 473 609,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 473 609,95	21,00%	309 458,09
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 783 068,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Na Příkopech

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 473 609,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zemní práce							311 509,30
K		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	79,000	77,74	6 141,46
K		113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	435,000	40,28	17 521,80
K		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	145,000	56,73	8 225,85
K		129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	58,180	409,63	23 832,27
K		122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	149,460	650,00	97 149,00
K		139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	2,000	3 853,08	7 706,16
			- staré uliční vpusti				
K		132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	6,000	748,24	4 489,44
			- pro nové vpusti				
K		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	155,460	528,20	82 113,97
K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes	m3	3 109,200	15,29	47 539,67
K		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	279,83	60,00	16 789,68
			Komunikace				843 073,74
K		564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	870,000	173,75	151 162,50
K		564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm	m2	79,000	222,40	17 569,60
K		565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	435,000	799,43	347 752,05
K		573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	435,000	26,08	11 344,80
K		577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	435,000	559,34	243 312,90
K		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	79,000	361,40	28 550,60
M		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	81,370	417,00	33 931,29
			-ztratné 3%				
K		899331111RR1	Výšková úprava - zvýšení šachty	ks	5,000	1 890,00	9 450,00
			Trubní vedení				49 578,52
K		895941311	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	ks	4,000	2 307,40	9 229,60
M		59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	4,000	1 056,40	4 225,60
M		59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	4,000	1 195,40	4 781,60
M		59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	4,000	528,20	2 112,80
M		59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	4,000	278,00	1 112,00
K		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	4,000	1 640,20	6 560,80
M		59223876	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	4,000	3 753,00	15 012,00
K		871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	8,000	444,80	3 558,40
K		831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	ks	4,000	746,43	2 985,72
			Ostatní konstrukce a práce				90 303,83

K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	145,000	410,00	59 450,00
M	59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	147,000	209,89	30 853,83
		-ztratné 1%				
		Přesuny hmot				1 110,69
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,020	1 345,52	26,91
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,990	41,70	1 083,78
		Přesun suti				178 033,87
K	99700251(R)	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	171,72	333,60	57 285,79
		- betonová dlažba = 13,5 t				
		- betonové obruby = 11,89 t				
		- betonové vpusti = 0,6 t				
		- asfalt = 145,73 t				
K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	25,990	710,00	18 452,90
K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	145,730	701,95	102 295,17

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL: 4
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 4 VCP





Předmět změny: specifikace změn viz. rozpočet 07. Moravské Budějovice - Komunikace za ZŠ

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	2 199 458,28 Kč
		21% DPH	461 886,24 Kč
		celkem vč. DPH	2 661 344,52 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO -> + 3 dny

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Přílohy : rozpočet 07. Moravské Budějovice - Komunikace za ZŠ

Podpis zhotovitele:		Datum	
Podpis objednatele (TDS):		Datum	



ĚKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

KSO:
Místo: Komunikace za ZŠ

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 199 458,28

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 199 458,28	Výše daně 461 886,24
snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

2 661 344,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: Komunikace za ZŠ

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 199 458,28	2 661 344,52
	Moravské Budějovice - Komunikace za ZŠ	2 199 458,28	2 661 344,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Komunikace za ZŠ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 199 458,28

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 199 458,28	21,00%	461 886,24
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 661 344,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

Komunikace za ZŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 199 458,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zemní práce							496 832,29
K		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,50	77,74	2 371,07
K		113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	761,00	40,28	30 653,08
K		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,00	56,73	794,22
K		129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	91,93	409,63	37 659,04
K		122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	235,62	650,00	153 153,00
K		139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně	m3	2,00	3 853,08	7 706,16
			- staré uliční vpusti				
K		132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	6,00	748,24	4 489,44
			- pro nové vpustě				
K		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	241,62	528,20	127 623,68
K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 832,40	15,29	73 887,40
K		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	974,92	60,00	58 495,20
			Komunikace				1 356 166,16
K		564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 522,00	173,75	264 447,50
K		564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 250 mm	m2	30,50	264,10	8 055,05
K		565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	761,00	799,43	608 366,23
K		573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	761,00	26,08	19 846,88
K		577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	761,00	559,34	425 657,74
K		596212213	Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	30,50	361,40	11 022,70
M		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	31,42	417,00	13 100,06
			-ztratné 3%				
K		899331111RR1	Výšková úprava - zvýšení šachty	ks	3,00	1 890,00	5 670,00
			Trubní vedení				49 578,52
K		895941311	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	ks	4,00	2 307,40	9 229,60
M		59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	4,00	1 056,40	4 225,60
M		59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	4,00	1 195,40	4 781,60
M		59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	4,00	528,20	2 112,80
M		59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	4,00	278,00	1 112,00
K		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	4,00	1 640,20	6 560,80
M		59223876	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	4,00	3 753,00	15 012,00
K		871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	8,00	444,80	3 558,40

K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	ks	4,00	746,43	2 985,72
		Ostatní konstrukce a práce				25 160,02
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	14,00	410,00	5 740,00
M	59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	15,00	209,89	3 148,35
		-ztratné 1%				
	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	52,00	46,57	2 421,38
	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm	m	52,00	83,82	4 358,48
	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	52,00	182,53	9 491,81
		Přesuny hmot				322,56
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,02	1 345,52	26,91
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,09	41,70	295,65
		Přesun suti				271 398,73
K	99700251(R)	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	262,03	333,60	87 413,21
		- betonová dlažba = 5,37 t				
		- betonové obruby = 1,12 t				
		- betonové vpusti = 0,6 t				
		- asfalt = 254,94 t				
K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,09	710,00	5 033,90
K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	254,94	701,95	178 951,62