

**Soupis prací**

termín plnění: Říjen 2022

CES objednatele: E639-S-916/2022

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1.	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u".	■	■	■	1 084 554,78
2.	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	■	■	■	309 230,00
3.	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".	■	■	■	193 419,40
4.	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d".	■	■	■	196 007,90
5.	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T.	■	■	■	16 980,00
6.	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T.	■	■	■	5 304,00
7.	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	■	■	■	192 720,00
8.	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. P	■	■	■	8 500,00
9.	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u".	■	■	■	26 052,00
10.	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". P	■	■	■	34 068,00
11.	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	■	■	■	141 277,92
12.	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	■	■	■	196 414,93
13.	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	■	■	■	413 250,00
14.	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	■	■	■	801 884,40
15.	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t	■	■	■	109 356,24
16.	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	■	■	■	78 000,00
17.	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	■	■	■	750 500,00

18.	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	■	■	1 280,00
19.	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	■	■	40 000,00
20.	031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků,	%	■	■	40 000,00
21.	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	■	■	11 356,00
<b>celkem Kč / akce</b>						<b>4 650 155,57</b>
<b>Cena celkem bez DPH:</b>						<b>4 650 155,57</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>						
Oprava koleje č.3 v žst. Adamov						