



**Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-107/2020
LC Dřevařská 2, uzavřené dne 27.08.2020,**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Farma BORVILL s. r. o.

se sídlem: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 02716917
DIC: CZ02716917

do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33328
bankovní spojení [REDAKCE]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy a dále v souladu se zněním Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 se smluvní strany shodly na změně termínu dokončení prací uvedeného v Dodatku č. 3.

V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné upravit požadované stavební práce v souladu s projektové dokumentací a dále reagovat na aktuální stav lesní cesty. Jedná se o odstranění skalního výchozu v příkopu ve st. km 0,890 – 0,910; provedení přeložky stávajících ocelových trubek ve st. km 1,030, 1,228, 1,410 a 1,827; doplnění čela propustků na straně vtoku o kamennou dlažbu do betonu o rozměrech cca 0,5 x 1 m (jedná se o 31 ks); provedení kamenné rovnaniny (cca 1 m²) v příkopech před vtokovými čely; zkrácení trubek propustků na straně výtoku (cca 20 ks); ve staničení km 0,039 je třeba navařit nebo provést úpravu čel u příliš krátké trubky.

Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2022, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele..

Nový termín ukončení: 30.09.2022

2. Ostatní části Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-107/2020 včetně Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 zůstávají beze změny.



3. Dodatek č. 4 je uzavřen písemně ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 paré, zhotovitel 1 paré dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 22. 07. 2022

Správa

arku



Mgr. Luděk Khol
náměstek ředitele

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-45-

V Opatovicích nad Labem dne 22. 4. 2022



FARMA BORVILL, s.r.o.

Dolany 81, Opatovice nad Labem

email: borvill@centrum.cz

IČ: 027 16 917 • DIČ: CZ02716917

Tel.: +420 604 992 882 •

Iveta Vilímová
jednatelka



Za správnost.



č. 01:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměrnění návštěvnosti v KRNAP vzhledem k zájmům ochrany přírody - V etapa
 R Č: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539

Stavba: LC Děvaňská 2

Dodavatel: Farma BORVILL s r.o. Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2022

Změna:

X

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Datum vydání ZL:

20.07.2022

Stavební	Číslo	
Popis změny:		
Ve st. km 0,890 - 0,910 v příkopu odstranit skalní výchoz		
Přeložka stávajících ocel. trubek ve st. Km 1,030, 1,228, 1,410 a 1,827		
Doplnit čela propustků na straně výtoku o kamennou dlažbu do betonu o rozměrech cca 0,5 x 1 m (jedná se o 31 ks)		
V příkopech před vtokovými čely provést kamennou rovinanu cca 1 m ²		
Trubky propustků na straně výtoku je třeba zkrátit (jedná se o 20 ks)		
Ve staničení km 0,039 je uložena příliš krátká trubka. Je třeba ji navařit, nebo provést úpravu čel.		
Zdůvodnění změny:		
Skalní výchoz v příkopu brání průběžnému odtoku vody do propustku.		
Stávající (původní) ocelové trubky jsou osazeny příliš vysoko oproti hloubce příkopu. Je třeba provést přeložku a zapustit je níže.		
U vtokových čel propustků dochází k sesuvu přilehlého svahu a zanášení trubek. Svah je proto nutno podchytit kamennou přídlažbou do betonu a tím zajistit patu přilehlého svahu.		
Úprava kamenné rovnaniny v příkopu před vtokovým čelem propustku zabrání zanášení trubky sesutými kameny v příkopu		
Přečnivající trubky propustků je nutné zkrátit aby bylo možné zde provést kamennou rovinanu dle PD.		
U stávající trubky (km 0,039) při délce 5 m by byla komunikace bez úpravy příliš úzká a byla by ohrožená stabilizace vozovky.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko 20.07.2022		Ing. Jiří Ježek - LSJ Technické služby IČ: 86992261 Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice T: 733 361 794 E: LSJezeck@gmail.com

