

Multifunkční hřiště 28 x 16 m ve Skočicích - položkový rozpočet

č. pol.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Zemní práce				
1	Sejmutí ornice tl. do 100 mm	m3	44,80		
2	Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 1 000 m3 v hornině tř. 3, tl. do 200 mm	m3	89,60		
3	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (drenážní systém)	m3	33,60		
4	Hloubení jam v hornině tř.3 objemu do 100 m3 (vsakovací jámka)	m3	2,00		
5	Hloubení patek (pro osazení sportovního vybavení)	m3	0,50		
6	Hloubení patek pro osazení sloupů oplocení	m3	5,28		
7	Nakládání výkopku na dopravní prostředek	m3	254,62		
8	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	254,62		
9	Uložení sypaniny na skládky	m3	254,62		
10	Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	483,78		
11	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	448,00		
	Základy				
12	Osazení obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	88,00		
13	Betonový obručník 100x8x25 cm přírodní	m	92,40		
14	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (sportovní vybavení)	ks	2,00		
15	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (oplocení)	ks	30,00		
16	Plastová chránička KG 200, d. 0,5 m (sportovní vybavení, oplocení)	ks	32,00		
	Odvodnění				
17	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně pískového lože otevřený výkop	m	177,33		
18	Trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	149,33		
19	Trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	28,00		
20	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	283,73		
21	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	312,10		
22	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těžným fr. 4-16 mm (drenážní rýhy, vsakovací jámka)	m3	21,87		
	Konstrukční vrstvy				
23	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 410 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	448,00		
24	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-32) tl. 40 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	448,00		
	Sportovní povrch				
25	Pružná podložka pod sportovní povrchy tl. 35 mm	m2	448,00		
26	Dodávka + pokládka EPDM celoprobarvený sportovní povrch vodopropustný; tl. 10mm, barva červená / zelená	m2	448,00		
27	Lajnování PUR povrchu (volejbal, nohejbal, basketbal - vymezené území + tříbodová čára)	bm	228,00		
	Sportovní vybavení				
28	Betonování ocelových pouzder do PVC chrániček	ks	2,00		
29	D+M - volejbal (sloupky Ø 102 mm, Fe/Zn, vč. Zemních pouzder a víček, volejbalová síť 2,5mm s lankem)	kpl	1,00		
30	Vestavěné branky pro malou kopanou 3 x 2m	ks	2,00		
31	Basketbalový koš - konstrukce na oplocení (deska 180 x 105mm, obroučka pevná s řetízkovou sítí Zn)	ks	2,00		
	Oplocení sportoviště s mantinelem				
32	D+M Oplocení sportoviště s mantinelem, výška oplocení 4m, z toho 1m dřevěný mantinel + 3 m ochranná síť; mantinel ze smrkového řeziva, hoblovaného impregnovaného, uprostřed pole zpevňující pás; ocelové sloupky 76/3 mm pozinkované, v rozích vzpěry; ochranná síť pro míčové sporty 45/45/3 mm zelená; montáž sítě pomocí ocelových lanek; 1x vchodová dvoukřídlá brána	bm	88,00		

	Vedlejší rozpočtové náklady			
33	Zajištění vjezdu, zařízení staveniště, ostatní náklady	kpl	1,00	
34	Hutní zkoušky (2x pláň, 2x koncová podkladní vrstva)	kpl	1,00	
35	Geodetické zaměření	kpl	1,00	
36	Projektová dokumentace/Dílenská dokumentace/Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

