

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice,

č. účtu dotace SFDI: 2006-31262310710 a č. účtu Jihočeského kraje: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu. 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

tel.

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva

tel.

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák

tel.

Jakub Jeništa, DiS

tel.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojř


tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší,

tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2022 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Strakonice“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Modernizace silnice III/17725 Zámlyní-Předmíř** podle projektové dokumentace vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/1421 Litochovice-Střítež-kr. III/1423** podle projektové dokumentace vypracované Ing. Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/1407 Modlešovice-Přeborovice** podle projektové dokumentace vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelům přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydaní rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- **Modernizace silnice III/17725 Zámlyni-Předmíř** do 12 kalendářních dnů
- **Modernizace silnice III/1421 Litochovice-Střítež-kr. III/1423** do 20 kalend. dnů
- **Modernizace silnice III/1407 Modlešovice-Přeborovice B** do 25 kalendářních dnů

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběžící po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této

smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| Název | Celkem bez DPH | DPH 21 % | Celkem včetně DPH |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Modernizace silnice III/17725 Zámlyní-Předmíř | 3.995.071,68 Kč | 838.965,05 Kč | 4.834.036,73Kč |
| Modernizace silnice III/1421 Litochovice-Střítež-kř. III/1423 | 9.003.770,23 Kč | 1.890.791,75 Kč | 10.894.561,98 Kč |
| Modernizace silnice III/1407 Modlešovice-Přeborovice B | 14.971.194,46 Kč | 3.143.950,84 Kč | 18.115.145,30Kč |
| Celkem | 27.970.036,37 Kč | 5.873.707,64 Kč | 33.843.744,01 Kč |

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebením díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto

plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77627231/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 26018055(DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami na každou samostatnou komunikaci (po odsouhlasení všech položek stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby nebo její části a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1. této smlouvy, se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby nebo její části. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) této smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby nebo její části. Na všech obdržovaných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
9. Tato zakázka bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také

záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušebního provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

d) Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelům předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatel o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.

1. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
2. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
3. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatel, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky

těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.

4. Převzetím díla nebo jeho části nabyvá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 700 000,00 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **15. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. .
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 817/2022/RK-47. ze dne 14.7. 2022.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

V Českých Budějovicích, dne:

V Sousedovicích, dne:

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis - 2.8.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 19.12.2022 11:03:01-000 +01:00

MUDr. Martin Kuba

z a z h o t o v i t e l e :

Bc. Václav
Oubrecht

Digitálně podepsal
Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2022.07.25
13:05:12 +02'00'

Ing.
Tomáš
Havlík

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Havlík
Datum: 2022.07.25
13:00:26 +02'00'

ZNAKON, a.s.

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Strakonice

rekapitulace cen bez DPH

| | |
|---|----------------------|
| Modernizace silnice III/17725 Zámlyní-Předmíř | 3.995.071,68 |
| Modernizace silnice III/1421 Litochovice-Střítež-kř. III/1423 | 9.003.770,23 |
| Modernizace silnice III/1407 Modlešovice-Přeborovice | 14.971.194,46 |
| Celkem bez DPH | 27.970.036,37 |
| DPH 21 % | 5.873.707,64 |
| Celkem včetně DPH | 33.843.744,01 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1407
Stavba: Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

KSO:
Místo: Modlešovice-Přeborovice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH **14 971 194,46**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00% | 14 971 194,46 | 3 143 950,84 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **18 115 145,30**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1407

Stavba: Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Místo: Modlešovice-Přeborovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje p.o.

Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

14 971 194,46

18 115 145,30

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| SO 101 | modernizace silnice III/1407 staničení (2,710-4,010) km | 7 002 691,96 | 8 473 257,27 |
| SO 102 | modernizace silnice III/1407 staničení (4,020-4,940) km | 4 964 739,71 | 6 007 335,05 |
| SO 103 | modernizace silnice III/1407 staničení (4,940-5,450) km | 2 248 687,79 | 2 720 912,23 |
| doplňující údaje | doplňující údaje-DIO | 199 375,00 | 241 243,75 |
| objízdné trasy | oprava objízdných tras | 555 700,00 | 672 397,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1407 staničení (2,710-4,010) km

KSO:

Místo: Modlešovice-železniční přejezd

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH

7 002 691,96

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 7 002 691,96 | 21,00% | 1 470 565,31 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

8 473 257,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1407 staničení (2,710-4,010) km

Místo: Modlešovice-železniční přejezd

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 002 691,96

HSV - Práce a dodávky HSV

6 923 680,06

1 - Zemní práce

78 583,05

5 - Komunikace pozemní

6 819 097,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 000,00

OST - Ostatní

79 011,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1407 staničení (2,710-4,010) km

Místo: Modlešovice-železniční přejezd

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

7 002 691,96

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|----|---------|--------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 6 923 680,06 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 78 583,05 | |
| 90 | K | 11333A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 55,575 | 384,00 | 21 340,80 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| | PSC | | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -150 mm (tl.150 mm) | | | | | |
| | VV | | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky k hloubkové sanaci podloží zeminy | | | | | |
| | VV | | úsek k vynechanému železničnímu přejezdu, který je v délce cca 10 m | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m - cca 5% plochy - primárně okraje vozovky | | 55,575 | | | |
| | VV | | (1300*5,7)*0,150*0,05 | | | | | |
| 60 | K | 11332A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 88,920 | 155,00 | 13 782,60 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| | PSC | | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -390 mm (tl.240 mm) | | | | | |
| | VV | | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky k hloubkové sanaci zeminy podloží | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m , cca 5% plochy - primárně okraje vozovky | | 88,920 | | | |
| | VV | | (1300*5,7)*0,240*0,05 | | | | | |
| 61 | K | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM | M3 | 188,955 | 230,00 | 43 459,65 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| | PSC | | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -900 mm (tl.510 mm) | | | | | |
| | VV | | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m, cca 5% plochy - primárně okraje vozovky | | 188,955 | | | |
| | VV | | (1300*5,7)*0,510*0,05 | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 6 819 097,01 | |
| 62 | K | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 144,495 | 366,00 | 52 885,17 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i> | | | | | |
| | PSC | | Provedení sanace zeminy podloží ponechaným materiálem na niveletu cca -510 mm (tl.390 mm) | | | | | |
| | VV | | Únosnost sanace pláně(AZ) niveletě - 510 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m , cca 5% plochy | | 144,495 | | | |
| | VV | | (1300*5,7)*0,390*0,05 | | | | | |
| 92 | K | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 370,500 | 179,00 | 66 319,50 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | |
| | VV | | Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -260 mm (tl.250 mm) | | | | | |
| | VV | | Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě - 260 mm(Edef2 min. 95 MPa) | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m, cca 5% plochy | | 370,500 | | | |
| | VV | | (1300*5,7)*0,05 | | | | | |
| 64 | K | 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM | M2 | 370,500 | 473,00 | 175 246,50 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | Provedení pokládky podkladní vrstvy z ACP 22+(50/70) do úrovně nivelety -180 mm, ČSN 736121 | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m , cca 5% plochy | | 370,500 | | | |
| | VV | | (1300*5,7)*0,05 | | | | | |
| 86 | K | 567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 7 410,000 | 172,00 | 1 274 520,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | |
| | VV | | Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -180 mm v tl.180 mm; ČSN 736126 | | | | | |
| | VV | | Po rozpojení může být zasaženo do hrubozrnných materiálů- předpoklad 100% plochy, provedení rozrytí a předrcení bubnovým drtičem na místě | | | | | |
| | VV | | Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu | | | | | |
| | VV | | předpoklad snížení na niveletu -30 mm; snížení a přesun přebyvajících materiálů v rámci stavby primárně do krajů a míst sanací v tl.30 mm | | | | | |
| | VV | | Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.150 mm | | | | | |
| | VV | | Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení | | | | | |
| | VV | | Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 20 mm(nabytí po přidání pojiv cca 10 mm) | | | | | |
| | VV | | Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| | VV | | Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | | | | |
| | VV | | (1300*5,7) | | 7 410,000 | | | |
| 94 | K | 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 450,000 | 21,00 | 9 450,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení infiltračního postřiku PI-C , ČSN 73 6129, v místě napojení silnice III/1408 | | | | | |
| | VV | | (450) | | 450,000 | | | |
| 68 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 565,920 | 1 952,00 | 1 104 675,84 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | VV | | plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 S (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | napojení silnice III/1408 -(450m2) z ACO 11 S (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | ((1300*5,7)+(450))*0,03*2,4 | | 565,920 | | | |
| 69 | K | 57471 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE | M2 | 5 200,000 | 75,00 | 390 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání fólie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka fólie dle předepsaného technologického předpisu | | | | | |
| | VV | | provedení vyztužení hloubkových sanací a obou krajů v celé délce | | | | | |
| | VV | | pokládka vyztužné skelné mříže-samolepící s polymerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šíře role 2 m | | | | | |
| | VV | | (1300*2)*2 | | 5 200,000 | | | |
| 87 | K | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7 410,000 | 13,00 | 96 330,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (1300*5,7) | | 7 410,000 | | | |
| 96 | K | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 7 410,000 | 229,00 | 1 696 890,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | | | | | |
| | VV | | pokládka ložné vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl. 50 mm, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (1300*5,7) | | 7 410,000 | | | |
| 76 | K | 572213.2 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7 860,000 | 13,00 | 102 180,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | napojení silnice III/1408 (450m2); provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (1300*5,7)+(450) | | 7 860,000 | | | |
| 88 | K | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 7 860,000 | 205,00 | 1 611 300,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | napojení silnice III/1408 (450m2); pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (1300*5,7)+(450) | | 7 860,000 | | | |
| 78 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 1 370,000 | 90,00 | 123 300,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | VV | | dosypání krajnice | | | | | |
| | VV | | ((1300*2)+(70*2))*0,5 | | 1 370,000 | | | |
| 93 | K | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | | | | | |
| | VV | | zaříznutí a úprava napojení stávajících AC vrstev od Sedlíkovic silnice III/1408 | | | | | |
| | VV | | (4,0) | | 4,000 | | | |
| 91 | K | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 1 000,000 | 115,00 | 115 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | | | | | |
| | VV | | čištění a odvodnění příkopů | | | | | |
| | VV | | (1000) | | 1 000,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 26 000,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 2 600,000 | 10,00 | 26 000,00 | |
| | PP | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ | | | | | |
| | VV | | (1300*2) | | 2 600,000 | | | |
| D | OST | | Ostatní | | | | 79 011,90 | |
| 83 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 790,119 | 100,00 | 79 011,90 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | | | | | |
| | VV | | Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu cca -900 mm (tl.510 mm) cca 5% plochy | | | | | |
| | VV | | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku | | | | | |
| | VV | | Odvození zeminy z příkopů cca 1000 bm | | | | | |
| | VV | | ((188,955)+(1000*0,25))*1,8 | | 790,119 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1407 staničení (4,020-4,940) km

KSO:

Místo: železniční přejezd-Přeborovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH

4 964 739,71

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 4 964 739,71 | 21,00% | 1 042 595,34 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

6 007 335,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1407 staničení (4,020-4,940) km

Místo: železniční přejezd-Přeborovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 964 739,71

HSV - Práce a dodávky HSV

4 912 825,21

1 - Zemní práce

57 563,94

5 - Komunikace pozemní

4 836 861,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 400,00

OST - Ostatní

51 914,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1407 staničení (4,020-4,940) km

Místo: železniční přejezd-Přeborovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 4 964 739,71

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|----|---------|--------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 912 825,21 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 57 563,94 | |
| 90 | K | 11333A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 40,710 | 384,00 | 15 632,64 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| | PSC | | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -150 mm (tl.150 mm) | | | | | |
| | VV | | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky k hloubkové sanaci podloží zeminy | | | | | |
| | VV | | úsek od vynechanému železničního přejezdu, který je mezi SO 101 a SO 102 v délce cca 10 m | | | | | |
| | VV | | délka 920 m, průměrná šířka 5,9 m - cca 5% plochy - primárně okraje vozovky | | 40,710 | | | |
| | VV | | (920*5,9)*0,150*0,05 | | | | | |
| 60 | K | 11332A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 65,136 | 155,00 | 10 096,08 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| | PSC | | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -390 mm (tl.240 mm) | | | | | |
| | VV | | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky k hloubkové sanaci zeminy podloží | | | | | |
| | VV | | délka 920 m, průměrná šířka 5,9 m , cca 5% plochy - primárně okraje vozovky | | 65,136 | | | |
| | VV | | (920*5,9)*0,240*0,05 | | | | | |
| 61 | K | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, ODVOZ DO 20KM | M3 | 138,414 | 230,00 | 31 835,22 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| | PSC | | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -900 mm (tl.510 mm) | | | | | |
| | VV | | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku | | | | | |
| | VV | | délka 920 m, průměrná šířka 5,9 m, cca 5% plochy - primárně okraje vozovky | | 138,414 | | | |
| | VV | | (920*5,9)*0,510*0,05 | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 4 836 861,27 | |
| 62 | K | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 105,846 | 366,00 | 38 739,64 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i> | | | | | |
| | PSC | | Provedení sanace zeminy podloží ponechaným materiálem na niveletu cca -510 mm (tl.390 mm) | | | | | |
| | VV | | Únosnost sanace pláně(AZ) niveletě - 510 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách | | | | | |
| | VV | | délka 920 m, průměrná šířka 5,9 m , cca 5% plochy | | 105,846 | | | |
| | VV | | (920*5,9)*0,390*0,05 | | | | | |
| 92 | K | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 271,400 | 179,00 | 48 580,60 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | |
| | VV | | Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -260 mm (tl.250 mm) | | | | | |
| | VV | | Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě - 260 mm(Edef2 min. 95 MPa) | | | | | |
| | VV | | délka 920 m, průměrná šířka 5,9 m, cca 5% plochy | | 271,400 | | | |
| 64 | K | 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM | M2 | 271,400 | 473,00 | 128 372,20 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | Provedení pokládky podkladní vrstvy z ACP 22+(50/70) do úrovně nivelety -180 mm, ČSN 736121 | | | | | |
| | VV | | délka 1300 m, průměrná šířka 5,7 m , cca 5% plochy | | 271,400 | | | |
| 86 | K | 567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 5 428,000 | 172,00 | 933 616,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | |
| | VV | | Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -180 mm v tl.180 mm; ČSN 736126 | | | | | |
| | VV | | Po rozpojení může být zasaženo do hrubozrnných materiálů- předpoklad 100% plochy, provedení rozrytí a předrcení bubnovým drtičem na místě | | | | | |
| | VV | | Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu | | | | | |
| | VV | | předpoklad snížení na niveletu -30 mm; snížení a přesun přebyvajících materiálů v rámci stavby primárně do krajů a míst sanací v tl.30 mm | | | | | |
| | VV | | Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.150 mm | | | | | |
| | VV | | Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení | | | | | |
| | VV | | Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 20 mm(nabytí po přidání pojiv cca 10 mm) | | | | | |
| | VV | | Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| | VV | | Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | 5 428,000 | | | |
| 68 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 390,816 | 1 952,00 | 762 872,83 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | VV | | plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 S (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (920*5,9)*0,03*2,4 | | 390,816 | | | |
| 69 | K | 57471 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE | M2 | 3 680,000 | 75,00 | 276 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání fólie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka fólie dle předepsaného technologického předpisu | | | | | |
| | VV | | provedení vyztužení hloubkových sanací a obou krajů v celé délce | | | | | |
| | VV | | pokládka výztužné skelné mříže-samolepicí s polymerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šíře role 2 m | | | | | |
| | VV | | (920*2)*2 | | 3 680,000 | | | |
| 87 | K | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5 428,000 | 13,00 | 70 564,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (920*5,9) | | 5 428,000 | | | |
| 94 | K | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 5 428,000 | 229,00 | 1 243 012,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | | | | | |
| | VV | | pokládka ložné vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl. 50 mm, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (920*5,9) | | 5 428,000 | | | |
| 76 | K | 572213.2 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5 428,000 | 13,00 | 70 564,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m ² ; ČSN 73 6129 (920*5,9) | | 5 428,000 | | | |
| 88 | K | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 5 428,000 | 205,00 | 1 112 740,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | | | PSC pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (920*5,9) | | 5 428,000 | | | |
| 78 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 920,000 | 90,00 | 82 800,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti a rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | | | VV dosypání krajnice (920*2)*0,5 | | 920,000 | | | |
| 91 | K | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 600,000 | 115,00 | 69 000,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | | | | | |
| | | | VV čištění a odvodnění příkopů (600) | | 600,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 18 400,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 1 840,000 | 10,00 | 18 400,00 | |
| | | | PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ (920*2) | | 1 840,000 | | | |
| | D | OST | Ostatní | | | | 51 914,50 | |
| 83 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 519,145 | 100,00 | 51 914,50 | OTSKP 2021 |
| | | | PP POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. | | | | | |
| | | | VV Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu cca -900 mm (tl.510 mm) cca 5% plochy | | | | | |
| | | | VV Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku | | | | | |
| | | | VV Odvezení zeminy z příkopů cca 600 bm | | | | | |
| | | | VV ((138,414)+(600*0,25))*1,8 | | 519,145 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1407 staničení (4,940-5,450) km

KSO:

Místo: Přeborovice, průtah

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH

2 248 687,79

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 248 687,79 | 21,00% | 472 224,44 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 720 912,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1407 staničení (4,940-5,450) km

Místo: Přeborovice, průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 248 687,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 248 687,79

1 - Zemní práce

59 973,75

4 - Vodorovné konstrukce

16 800,00

5 - Komunikace pozemní

2 171 914,04

8 - Trubní vedení

188 155,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1407 staničení (4,940-5,450) km

Místo: Přeborovice, průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 248 687,79

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 2 248 687,79 |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|--|-----------|
| D | 1 | Zemní práce | | | | | | 59 973,75 |
|---|---|-------------|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|----|---------|--------|-----------|------------|
| 1 | K | 113311 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM | M3 | 316,000 | 129,00 | 40 764,00 | OTSKP 2021 |
|---|---|--------|---|----|---------|--------|-----------|------------|

PP
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu v tl. 100 mm na SO 101 a SO 102
rozšíření (výhybny) + 100m2
((510*6,0)+(100))*0,100

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|--------|--------|----------|------------|
| 22 | K | 132732 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM | M3 | 10,500 | 756,00 | 7 938,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|--|----|--------|--------|----------|------------|

PP
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a nadpávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV
výkop pro uložení kanalizačního potrubí cca 5 m a vpustí 3 ks
VV
((0,5*1*5)+(1*1*1))*3

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|----|-------|----------|-----------|------------|
| 23 | K | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,250 | 2 147,00 | 11 271,75 | OTSKP 2021 |
|----|---|-------|--|----|-------|----------|-----------|------------|

PP
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

VV
obsyp potrubí z kopaného písku se zhutněním
VV
(0,5*0,7*5)*3

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 16 800,00 |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|------------------------------------|----|--------|--------|-----------|------------|
| 25 | K | 465923 | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | 37,500 | 448,00 | 16 800,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|------------------------------------|----|--------|--------|-----------|------------|

PP
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | | | | | |
| | | | VW předláždění chodníku u betonových obrubníků VW (125*0,3) 37,500 | | | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 2 171 914,04 | |
| 2 | K | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 3 160,000 | 230,00 | 726 800,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | |
| | VW | | Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm v tl.300 mm; ČSN 736126 | | | | | |
| | VW | | Po rozpojení může být zasaženo do hrubozrnných materiálů- předpoklad 100% plochy, provedení rozrytí a předrcení bubnovým drtičem na místě | | | | | |
| | VW | | Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu | | | | | |
| | VW | | předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.100 mm na SO 101 a SO 102 | | | | | |
| | VW | | Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl.200 mm | | | | | |
| | VW | | Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení | | | | | |
| | VW | | Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20 mm) | | | | | |
| | VW | | Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| | VW | | Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | | | | |
| | VW | | (510*6,0)+(100) 3 160,000 | | | | | |
| 3 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 227,520 | 1 952,00 | 444 119,04 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | VW | | 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | VW | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VW | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| | VW | | délka opravy 510 m, průměrné šířky 6,0 m | | | | | |
| | VW | | rozšíření (výhybny) +100 m2 | | | | | |
| | VW | | (510*6,0)+(100)*0,03*2,4 227,520 | | | | | |
| 4 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3 160,000 | 13,00 | 41 080,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VW | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VW | | (510*6,0)+(100) 3 160,000 | | | | | |
| 5 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 3 160,000 | 239,00 | 755 240,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VW | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VW | | (510*6,0)+(100) 3 160,000 | | | | | |
| 6 | K | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 80,000 | 79,00 | 6 320,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | VW | | dosypání krajnice | | | | | |
| | VW | | (200*2)*0,2 80,000 | | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 188 155,00 | |
| 24 | K | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 15,000 | 336,00 | 5 040,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Modlešovice-Přeborovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH

199 375,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 199 375,00 | 21,00% | 41 868,75 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

241 243,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Modlešovice-Přeborovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 375,00

HSV - Práce a dodávky HSV

90 875,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 875,00

OST - Ostatní

108 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Modlešovice-Přeborovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

199 375,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 90 875,00 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 90 875,00 | |
| 5 | K | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 40,000 | 500,00 | 20 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | | |
| | VV | | osazení přenosných značek, schválené DIO | | 40,000 | | | |
| | VV | | (40) | | | | | |
| 17 | K | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 40,000 | 250,00 | 10 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (40) | | 40,000 | | | |
| 6 | K | 914129 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 1 000,000 | 15,00 | 15 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | délka realizace 25 dní | | 1 000,000 | | | |
| | VV | | (40*25) | | | | | |
| 7 | K | 914422 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 10,000 | 1 000,00 | 10 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | | |
| | VV | | osazení přenosných značek, schválené DIO | | 10,000 | | | |
| | VV | | (10) | | | | | |
| 18 | K | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (10) | | 10,000 | | | |
| 8 | K | 914429 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 250,000 | 20,00 | 5 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | délka realizace 25 dní | | 250,000 | | | |
| | VV | | (10*25) | | | | | |
| 9 | K | 916122 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie | | | | | |
| | VV | | Souprava | | 3,000 | | | |
| | VV | | (3) | | | | | |
| 19 | K | 916123 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 10 | K | 916129 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDE N | 75,000 | 200,00 | 15 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | | | | | |
| | VV | | délka realizace 25 dní | | 75,000 | | | |
| | VV | | (3*25) | | | | | |
| 11 | K | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | |
| | VV | | Souprava | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------|-----|--------|---|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 20 | K | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 250,00 | 750,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 12 | K | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 75,000 | 15,00 | 1 125,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | | |
| | VV | | délka realizace 25 dní | | | | | |
| | VV | | (3*25) | | 75,000 | | | |
| D OST Ostatní | | | | | | | 108 500,00 | |
| 13 | K | 02520 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i> | | | | | |
| | VV | | Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce | | | | | |
| | VV | | Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva. | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 14 | K | 02620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i> | | | | | |
| | VV | | odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem | | | | | |
| | VV | | lze uplatnit pouze se souhlasem investora | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 4 | K | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | | | | | |
| | VV | | náklady spojené s vyřízením objíždných tras a povolení | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 15 | K | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | | | | | |
| | VV | | náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 16 | K | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i> | | | | | |
| | VV | | Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou | | | | | |
| | VV | | před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných | | | | | |
| | VV | | škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

KSO:

Místo: Modlešovice-Přeborovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH

555 700,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 555 700,00 | 21,00% | 116 697,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

672 397,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

Místo: Modlešovice-Přeborovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

555 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

555 700,00

1 - Zemní práce

51 700,00

5 - Komunikace pozemní

504 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 (Modlešovice- Přeborovice)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

Místo: Modlešovice-Přeborovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

555 700,00

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 555 700,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 51 700,00 | |
| 4 | K | 113724 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 100,000 | 517,00 | 51 700,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| PSC | | | oprava objízdných tras | | | | | |
| VV | | | odvoz na deponii SÚS Čejetice | | | | | |
| VV | | | lze použít pouze se souhlasem investora | | | | | |
| VV | | | (2000*0,05) | | 100,000 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 504 000,00 | |
| 5 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 000,000 | 13,00 | 26 000,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| VV | | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| VV | | | oprava objízdných tras | | | | | |
| VV | | | lze uplatnit pouze se souhlasem investora | | | | | |
| VV | | | (2000) | | 2 000,000 | | | |
| 3 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 2 000,000 | 239,00 | 478 000,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| PSC | | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| VV | | | oprava objízdné trasy | | | | | |
| VV | | | lze uplatnit pouze se souhlasem investora | | | | | |
| VV | | | (2000) | | 2 000,000 | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1421

Stavba: Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

KSO:
Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH **9 003 770,23**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00% | 9 003 770,23 | 1 890 791,75 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **10 894 561,98**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1421

Stavba: Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert, t

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

9 003 770,23

10 894 561,98

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| SO 101 | modernizace silnice III/1421 staničení (0,005-0,235) km | 1 070 711,92 | 1 295 561,42 |
| SO 102 | modernizace silnice III/1421 staničení (0,235-0,710) km | 1 160 451,98 | 1 404 146,90 |
| SO 103 | modernizace silnice III/1421 staničení (0,710-0,866) km | 626 816,46 | 758 447,92 |
| SO 104 | modernizace silnice III/1421 staničení (0,866-2,290) km | 3 242 172,67 | 3 923 028,93 |
| SO 105 | modernizace silnice III/1421 staničení (2,290-2,470) km | 574 089,30 | 694 648,05 |
| SO 106 | modernizace silnice III/1421 staničení (2,860-3,725) km | 1 719 027,90 | 2 080 023,76 |
| doplňující údaje objízdné tras | doplňující údaje-DIO | 192 150,00 | 232 501,50 |
| | oprava objízdných tras | 418 350,00 | 506 203,50 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítěž-kř.III/1423)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,005-0,235) km

KSO:

Místo: Litochovice, průtah

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

1 070 711,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 070 711,92 | 21,00% | 224 849,50 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 295 561,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt: **SO 101 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,005-0,235) km**

Místo: Litochovice,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 070 711,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 070 711,92

1 - Zemní práce

20 382,00

5 - Komunikace pozemní

990 065,92

8 - Trubní vedení

42 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,005-0,235) km

Místo: Litochovice,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 070 711,92

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|---|----|-----------|----------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 070 711,92 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 20 382,00 | |
| 58 | K | 113311 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM | M3 | 158,000 | 129,00 | 20 382,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| PSC | | | Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu v tl. 100 mm | | | | | |
| VV | | | ((230*6,0)+(200))*0,100 | | 158,000 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 990 065,92 | |
| 59 | K | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 1 580,000 | 230,00 | 363 400,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i> | | | | | |
| PSC | | | Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm v tl.300 mm; ČSN 736126 Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst | | | | | |
| VV | | | Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu | | | | | |
| VV | | | předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.100 mm | | | | | |
| VV | | | Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm | | | | | |
| VV | | | Promíslení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení | | | | | |
| VV | | | Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20 mm) | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | ((230*6,0)+(200)) | | 1 580,000 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 113,760 | 1 967,00 | 223 765,92 | |
| PP | | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i> | | | | | |
| P | | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| VV | | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| VV | | | délka opravy 230 m, průměrné šířky 6,0 m | | | | | |
| VV | | | rozšíření autobusové zastávky +200 m2 | | | | | |
| VV | | | ((230*6,0)+(200))*0,03*2,4 | | 113,760 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 580,000 | 13,00 | 20 540,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> | | | | | |
| PSC | | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| VV | | | ((230*6,0)+(200)) | | 1 580,000 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 1 580,000 | 240,00 | 379 200,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (230*6,0)+(200) | | 1 580,000 | | | |
| 47 | K | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 40,000 | 79,00 | 3 160,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV dosypání krajnice (100*2)*0,2 | | 40,000 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 42 150,00 | |
| 48 | K | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 6,000 | 2 150,00 | 12 900,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (6) | | 6,000 | | | |
| 49 | K | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 5,000 | 2 250,00 | 11 250,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (5) | | 5,000 | | | |
| 52 | K | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 9,000 | 2 000,00 | 18 000,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (9) | | 9,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 18 114,00 | |
| 35 | K | 91511C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 460,000 | 10,00 | 4 600,00 | |
| | | | PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ (230*2) | | 460,000 | | | |
| 50 | K | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 2,000 | 3 937,00 | 7 874,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou (2) | | 2,000 | | | |
| 51 | K | 91552 | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12,000 | 470,00 | 5 640,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu VV písmena " BUS" v plastu s balotinou (12) | | 12,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střtež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,235-0,710) km

KSO:

Místo: Litochovice-Neuslužice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 160 451,98 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 160 451,98 | 21,00% | 243 694,92 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 404 146,90 |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,235-0,710) km

Místo: Litochovice-Neuslužice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 160 451,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 160 451,98

5 - Komunikace pozemní

1 150 951,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,235-0,710) km

Místo: Litochovice-Neuslužice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 160 451,98

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---|----|-----------|----------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 160 451,98 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 1 150 951,98 | |
| 26 | K | 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 707,500 | 21,00 | 56 857,50 | OTSKP 2021 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení infiltračního postřiku, ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (475*5,7) | | 2 707,500 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 194,940 | 1 967,00 | 383 446,98 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | P | | 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | VV | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| | VV | | délka opravy 475 m, průměrná šířka 5,7 m | | | | | |
| | VV | | (475*5,7)*0,03*2,4 | | 194,940 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 707,500 | 13,00 | 35 197,50 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (475*5,7) | | 2 707,500 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 2 707,500 | 240,00 | 649 800,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (475*5,7) | | 2 707,500 | | | |
| 48 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 285,000 | 90,00 | 25 650,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | VV | | dosypání krajnice | | | | | |
| | VV | | (475*2)*0,3 | | 285,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 9 500,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 950,000 | 10,00 | 9 500,00 | |
| | PP | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) | | | | | |
| | VV | | - předznačení a reflexní úpravu | | | | | |
| | VV | | zřízení VDZ | | | | | |
| | VV | | (475*2) | | 950,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střtež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,710-0,866) km

KSO:

Místo: Neuslužice,průtah

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 626 816,46 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 626 816,46 | 21,00% | 131 631,46 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 758 447,92 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,710-0,866) km

Místo: Neuslužice,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

626 816,46

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 626 816,46 |
| 1 - Zemní práce | 12 074,40 |
| 5 - Komunikace pozemní | 587 808,06 |
| 8 - Trubní vedení | 10 300,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 634,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,710-0,866) km

Místo: Neuslužice,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

626 816,46

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--|----|---------|----------|------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 626 816,46 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 12 074,40 | |
| 58 | K | 113311 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM | M3 | 93,600 | 129,00 | 12 074,40 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| PSC | | | Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu v tl. 100 mm | | | | | |
| VV | | | (156*6,0)*0,100 | | 93,600 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 587 808,06 | |
| 59 | K | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 936,000 | 230,00 | 215 280,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i> | | | | | |
| PSC | | | Rozpojení a reprofiliace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm v tl.300 mm; ČSN 736126 Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.100 mm Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení Reprofiliace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20 mm) | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | (156*6,0) | | 936,000 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 67,392 | 1 967,00 | 132 560,06 | |
| PP | | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i> | | | | | |
| P | | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| VV | | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| VV | | | délka opravy 156 m, průměrné šířky 6,0 m | | | | | |
| VV | | | (156*6,0)*0,03*2,4 | | 67,392 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 936,000 | 13,00 | 12 168,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> | | | | | |
| PSC | | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| VV | | | (156*6,0) | | 936,000 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 936,000 | 240,00 | 224 640,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 VV (156*6,0) 936,000 | | | | | |
| 47 | K | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 40,000 | 79,00 | 3 160,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV dosypání krajnice VV (100*2)*0,2 40,000 | | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 10 300,00 | |
| 48 | K | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2,000 | 2 150,00 | 4 300,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (2) 2,000 | | | | | |
| 52 | K | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (3) 3,000 | | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 16 634,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 312,000 | 10,00 | 3 120,00 | |
| | | | PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ VV (156*2) 312,000 | | | | | |
| 50 | K | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 2,000 | 3 937,00 | 7 874,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou VV (2) 2,000 | | | | | |
| 51 | K | 91552 | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12,000 | 470,00 | 5 640,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu VV písmena " BUS" v plastu s balotinou VV (12) 12,000 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,866-2,290) km

KSO:

Místo: Neuslužice-Střítež

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

3 242 172,67

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 242 172,67 | 21,00% | 680 856,26 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 923 028,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,866-2,290) km

Místo: Neuslužice-Střítež

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 242 172,67

HSV - Práce a dodávky HSV

3 242 172,67

5 - Komunikace pozemní

3 213 692,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/1421 staničení (0,866-2,290) km

Místo: Neuslužice-Střítež

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 242 172,67

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---|----|-----------|----------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 242 172,67 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 3 213 692,67 | |
| 26 | K | 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7 547,200 | 21,00 | 158 491,20 | OTSKP 2021 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | PSC | | provedení infiltračního postřiku , ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (1424 *5,3) | | 7 547,200 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 543,398 | 1 967,00 | 1 068 863,87 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | VV | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| | VV | | délka opravy 1424 m, průměrná šířka 5,3 m | | | | | |
| | VV | | (1424*5,3)*0,03*2,4 | | 543,398 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7 547,200 | 13,00 | 98 113,60 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | PSC | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (1424*5,3) | | 7 547,200 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 7 547,200 | 240,00 | 1 811 328,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (1424*5,3) | | 7 547,200 | | | |
| 48 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 854,400 | 90,00 | 76 896,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | PSC | | dosypání krajnice | | | | | |
| | VV | | (1424*2)*0,3 | | 854,400 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 28 480,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 2 848,000 | 10,00 | 28 480,00 | |
| | PP | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | | | | | |
| | VV | | zřízení VDZ | | | | | |
| | VV | | (1424*2) | | 2 848,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítěž-kř.III/1423)

Objekt:

SO 105 - modernizace silnice III/1421 staničení (2,290-2,470) km

KSO:

Místo: Střítěž,průtah

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

574 089,30

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 574 089,30 | 21,00% | 120 558,75 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

694 648,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 105 - modernizace silnice III/1421 staničení (2,290-2,470) km

Místo: Střítež,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

574 089,30

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 574 089,30 |
| 1 - Zemní práce | 10 913,40 |
| 5 - Komunikace pozemní | 530 011,90 |
| 8 - Trubní vedení | 8 250,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 24 914,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 105 - modernizace silnice III/1421 staničení (2,290-2,470) km

Místo: Střítež,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

574 089,30

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--|----|---------|----------|------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 574 089,30 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 10 913,40 | |
| 58 | K | 113311 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM | M3 | 84,600 | 129,00 | 10 913,40 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | | | | | |
| PSC | | | Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu v tl. 100 mm | | | | | |
| VV | | | (180*4,7)*0,100 | | 84,600 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 530 011,90 | |
| 59 | K | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 846,000 | 230,00 | 194 580,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i> | | | | | |
| PSC | | | Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm v tl.300 mm; ČSN 736126 Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.100 mm Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20 mm) | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | (180*4,7) | | 846,000 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 60,912 | 1 967,00 | 119 813,90 | |
| PP | | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i> | | | | | |
| P | | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| VV | | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| VV | | | délka opravy 180 m, průměrné šířky 6,0 m | | | | | |
| VV | | | (180*4,7)*0,03*2,4 | | 60,912 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 846,000 | 13,00 | 10 998,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> | | | | | |
| PSC | | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| VV | | | (180*4,7) | | 846,000 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 846,000 | 240,00 | 203 040,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV VV pokládka ohrubné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (180*4,7) 846,000 | | | | | |
| 47 | K | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 20,000 | 79,00 | 1 580,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV VV dosypání krajnice (50*2)*0,2 20,000 | | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 8 250,00 | |
| 49 | K | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV VV (1) 1,000 | | | | | |
| 52 | K | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV VV (3) 3,000 | | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 24 914,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 1 140,000 | 10,00 | 11 400,00 | |
| | | | PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV VV zřízení VDZ + vynechaný úsek okolo zahradnictví (2,470-2,860) (180*2)+(390*2) 1 140,000 | | | | | |
| 50 | K | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 2,000 | 3 937,00 | 7 874,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu VV VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou (2) 2,000 | | | | | |
| 51 | K | 91552 | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12,000 | 470,00 | 5 640,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu VV VV písmena " BUS" v plastu s balotinou (12) 12,000 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střtež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 106 - modernizace silnice III/1421 staničení (2,860-3,725) km

KSO:

Místo: Střtež-kř.III/1423

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

1 719 027,90

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 719 027,90 | 21,00% | 360 995,86 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 080 023,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 106 - modernizace silnice III/1421 staničení (2,860-3,725) km

Místo: Střítež-kř.III/1423

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 719 027,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 719 027,90

5 - Komunikace pozemní

1 700 477,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

SO 106 - modernizace silnice III/1421 staničení (2,860-3,725) km

Místo: Střítež-kř.III/1423

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 719 027,90

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---|----|-----------|----------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 719 027,90 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 1 700 477,90 | |
| 26 | K | 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3 979,000 | 21,00 | 83 559,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení infiltračního postřiku, ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (865*4,6) | | 3 979,000 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 286,488 | 1 967,00 | 563 521,90 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | P | | 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | VV | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| | VV | | délka opravy 865 m, průměrná šířka 4,6 m | | | | | |
| | VV | | (865*4,6)*0,03*2,4 | | 286,488 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3 979,000 | 13,00 | 51 727,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | VV | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| | VV | | (865*4,6) | | 3 979,000 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 3 979,000 | 240,00 | 954 960,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | (865*4,6) | | 3 979,000 | | | |
| 48 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 519,000 | 90,00 | 46 710,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | VV | | dosypání krajnice | | | | | |
| | VV | | (865*2)*0,3 | | 519,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 18 550,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 1 730,000 | 10,00 | 17 300,00 | |
| | PP | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) | | | | | |
| | VV | | - předznačení a reflexní úpravu | | | | | |
| | VV | | zřízení VDZ | | | | | |
| | VV | | (865*2) | | 1 730,000 | | | |
| 49 | K | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM | M | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | | | | | |
| | VV | | KÚ-zařiznutí a úprava napojení stávajících AC vrstev u kř.III/1423 | | | | | |
| | VV | | (5,0) | | 5,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

192 150,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 192 150,00 | 21,00% | 40 351,50 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

232 501,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt: **doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 192 150,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 83 650,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 83 650,00 |
| OST - Ostatní | 108 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

192 150,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|---------|----------|-----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 83 650,00 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 83 650,00 | |
| 5 | K | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 40,000 | 500,00 | 20 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | | |
| | VV | | osazení přenosných značek , schválené DIO | | | | | |
| | VV | | (40) | | 40,000 | | | |
| 16 | K | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 40,000 | 250,00 | 10 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (40) | | 40,000 | | | |
| 6 | K | 914129 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 800,000 | 15,00 | 12 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | délka realizace 20 dní | | | | | |
| | VV | | (40*20) | | 800,000 | | | |
| 7 | K | 914422 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 10,000 | 1 000,00 | 10 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | | |
| | VV | | osazení přenosných značek, schválené DIO | | | | | |
| | VV | | (10) | | 10,000 | | | |
| 17 | K | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (10) | | 10,000 | | | |
| 8 | K | 914429 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 200,000 | 20,00 | 4 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | délka realizace 20 dní | | | | | |
| | VV | | (10*20) | | 200,000 | | | |
| 9 | K | 916122 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie | | | | | |
| | VV | | Souprava | | | | | |
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 18 | K | 916123 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 10 | K | 916129 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDE N | 60,000 | 200,00 | 12 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | | | | | |
| | VV | | délka realizace 20 dní | | | | | |
| | VV | | (3*20) | | 60,000 | | | |
| 11 | K | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | |
| | VV | | Souprava | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------|-----|--------|---|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 19 | K | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 250,00 | 750,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 12 | K | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 60,000 | 15,00 | 900,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | | |
| | VV | | délka realizace 20 dní | | | | | |
| | VV | | (3*20) | | 60,000 | | | |
| D OST Ostatní | | | | | | | 108 500,00 | |
| 13 | K | 02520 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i> | | | | | |
| | VV | | Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce | | | | | |
| | VV | | Na základě ITT/průkazných zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva. | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 15 | K | 02620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i> | | | | | |
| | VV | | odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem | | | | | |
| | VV | | lze uplatnit pouze se souhlasem investora | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 4 | K | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | | | | | |
| | VV | | náklady spojené s vyřízením objíždných tras a povolení | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 3 | K | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | | | | | |
| | VV | | náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 14 | K | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i> | | | | | |
| | VV | | Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou | | | | | |
| | VV | | před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných | | | | | |
| | VV | | škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

KSO:

Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

418 350,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 418 350,00 | 21,00% | 87 853,50 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

506 203,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt:

objížděné trasy - oprava objížděných tras

Místo:

Litochovice-Střítež-kř.III/1423

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

418 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

418 350,00

1 - Zemní práce

38 850,00

5 - Komunikace pozemní

379 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1421 (Litochovice-Střítež-kř.III/1423)

Objekt: **objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo: Litochovice-Střítež-kř.III/1423

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 418 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 418 350,00

D 1 Zemní práce 38 850,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|--------|--------|-----------|------------|
| 18 | K | 113725 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 75,000 | 518,00 | 38 850,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|--|----|--------|--------|-----------|------------|

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV oprava objízdných tras

VV odvoz na deponii SÚS Volyně

VV lze použít pouze se souhlasem investora

VV (1500*0,05)

75,000

D 5 Komunikace pozemní 379 500,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|-----------|-------|-----------|------------|
| 19 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 500,000 | 13,00 | 19 500,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|--|----|-----------|-------|-----------|------------|

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73

VV 6129

VV oprava objízdných tras

VV lze uplatnit pouze se souhlasem investora

VV (1500)

1 500,000

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|
| 17 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 1 500,000 | 240,00 | 360 000,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121

VV oprava objízdné trasy

VV lze uplatnit pouze se souhlasem investora

VV (1500)

1 500,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17725
Stavba: Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíř)

KSO:
Místo: Zámlyní-Předmíř

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH **3 995 071,68**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 3 995 071,68 | 838 965,05 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **4 834 036,73**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/17725

Stavba: Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíř)

Místo: Zámlyní-Předmíř

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Vavřík Robert, tel. [redacted]

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

3 995 071,68

4 834 036,73

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| SO 101 | modernizace silnice III/17725 staničení (0,030-0,350) km | 720 591,16 | 871 915,30 |
| SO 102 | modernizace silnice III/17725 staničení (0,350-0,960) km | 2 800 190,52 | 3 388 230,53 |
| doplňující údaje | doplňující údaje-DIO | 180 590,00 | 218 513,90 |
| objízdné trasy | oprava objízdných tras | 293 700,00 | 355 377,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíf)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/17725 staničení (0,030-0,350) km

KSO:

Místo: kř.II/177-Zámlyní

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH

720 591,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 720 591,16 | 21,00% | 151 324,14 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

871 915,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíf)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/17725 staničení (0,030-0,350) km

Místo: kř.II/177-Zámlyní

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

720 591,16

HSV - Práce a dodávky HSV

720 591,16

5 - Komunikace pozemní

712 316,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmříf)

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/17725 staničení (0,030-0,350) km

Místo: kř.II/177-Zámlyni

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

720 591,16

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---|----|-----------|----------|------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 720 591,16 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 712 316,16 | |
| 26 | K | 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 632,000 | 21,00 | 34 272,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | PSC | | provedení infiltračního postřiku, ČSN 73 6129 (320*5,1) | | 1 632,000 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 117,504 | 2 040,00 | 239 708,16 | |
| | PP | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| | P | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| | VV | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| | VV | | délka opravy 320 m, průměrná šířka 5,1 m | | | | | |
| | VV | | (320*5,1)*0,03*2,4 | | 117,504 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 632,000 | 13,00 | 21 216,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| | PSC | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 (320*5,1) | | 1 632,000 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 1 632,000 | 245,00 | 399 840,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | PSC | | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (320*5,1) | | 1 632,000 | | | |
| 48 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 192,000 | 90,00 | 17 280,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | | |
| | PSC | | dosypání krajnice (320*2)*0,3 | | 192,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 275,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 700,000 | 10,00 | 7 000,00 | |
| | PP | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | | | | | |
| | VV | | zřízení VDZ od II/177 (320*2)+(30*2) | | 700,000 | | | |
| 49 | K | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM | M | 5,100 | 250,00 | 1 275,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | | | | | |
| | PSC | | ZÚ-zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev (5,1) | | 5,100 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíf)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/17725 staničení (0,350-0,960) km

KSO:

Místo: Zámlyní-Předmíf,průtah

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH

2 800 190,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 800 190,52 | 21,00% | 588 040,01 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 388 230,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíf)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/17725 staničení (0,350-0,960) km

Místo: Zámlyní-Předmíf,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 800 190,52

HSV - Práce a dodávky HSV

2 800 190,52

1 - Zemní práce

54 618,60

5 - Komunikace pozemní

2 707 357,92

8 - Trubní vedení

12 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmíf)

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/17725 staničení (0,350-0,960) km

Místo: Zámlyni-Předmíf,průtah

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 800 190,52

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--|----|-----------|----------|--------------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 800 190,52 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 54 618,60 | |
| 61 | K | 113311 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM | M3 | 423,400 | 129,00 | 54 618,60 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| PSC | | | Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu v tl. 100 mm | | | | | |
| VV | | | ((310*6,4)+(220*7,3)+(80*6,8)+(100))*0,100 | | 423,400 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 2 707 357,92 | |
| 60 | K | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 4 234,000 | 230,00 | 973 820,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | | |
| PSC | | | Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm v tl.300 mm; ČSN 736126 Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst | | | | | |
| VV | | | Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu | | | | | |
| VV | | | předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.100 mm | | | | | |
| VV | | | Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm | | | | | |
| VV | | | Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení | | | | | |
| VV | | | Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20 mm) | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 | | | | | |
| VV | | | ((310*6,4)+(220*7,3)+(80*6,8)+(100)) | | 4 234,000 | | | |
| 45 | K | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 304,848 | 2 040,00 | 621 889,92 | |
| PP | | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T | | | | | |
| P | | | průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 | | | | | |
| VV | | | měrná hmotnost 2,4 t/m3 | | | | | |
| VV | | | délka opravy 610 m, průměrné šířky 6,4 m, 7,3 m, 6,8 m | | | | | |
| VV | | | rozšíření +100 m2 | | | | | |
| VV | | | ((310*6,4)+(220*7,3)+(80*6,8)+(100))*0,03*2,4 | | 304,848 | | | |
| 31 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4 234,000 | 13,00 | 55 042,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | | |
| PSC | | | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 | | | | | |
| VV | | | ((310*6,4)+(220*7,3)+(80*6,8)+(100)) | | 4 234,000 | | | |
| 34 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM | M2 | 4 234,000 | 245,00 | 1 037 330,00 | OTSKP 2021 |
| PP | | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (310*6,4)+(220*7,3)+(80*6,8)+(100) | | | | | |
| | | | | | 4 | 234,000 | | |
| 47 | K | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 244,000 | 79,00 | 19 276,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV dosypání krajnice VV (610*2)*0,2 | | | | | |
| | | | | | 244,000 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 12 500,00 | |
| 59 | K | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2,000 | 2 250,00 | 4 500,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (2) | | | | | |
| | | | | | 2,000 | | | |
| 49 | K | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (4) | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 25 714,00 | |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M | 1 220,000 | 10,00 | 12 200,00 | |
| | | | PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ VV (610*2) | | | | | |
| | | | | | 1 220,000 | | | |
| 50 | K | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 2,000 | 3 937,00 | 7 874,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou VV (2) | | | | | |
| | | | | | 2,000 | | | |
| 51 | K | 91552 | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12,000 | 470,00 | 5 640,00 | OTSKP 2021 |
| | | | PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu VV písmena " BUS" v plastu s balotinou VV (12) | | | | | |
| | | | | | 12,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíf)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Zámlyní-Předmíf

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH

180 590,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 180 590,00 | 21,00% | 37 923,90 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

218 513,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmít)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Zámlyni-Předmít

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 180 590,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 72 090,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 72 090,00 |
| OST - Ostatní | 108 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmíř)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Zámlyni-Předmíř

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

180 590,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|---------|----------|-----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 72 090,00 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 72 090,00 | |
| 5 | K | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 40,000 | 500,00 | 20 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | | |
| | VV | | osazení přenosných značek , schválené DIO | | 40,000 | | | |
| | VV | | (40) | | | | | |
| 16 | K | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 40,000 | 250,00 | 10 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (40) | | 40,000 | | | |
| 6 | K | 914129 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 480,000 | 15,00 | 7 200,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | délka realizace 12 dní | | 480,000 | | | |
| | VV | | (40*12) | | | | | |
| 7 | K | 914422 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 10,000 | 1 000,00 | 10 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | | | | | |
| | VV | | osazení přenosných značek, schválené DIO | | 10,000 | | | |
| | VV | | (10) | | | | | |
| 17 | K | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (10) | | 10,000 | | | |
| 8 | K | 914429 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 120,000 | 20,00 | 2 400,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | délka realizace 12 dní | | 120,000 | | | |
| | VV | | (10*12) | | | | | |
| 9 | K | 916122 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie | | | | | |
| | VV | | Souprava | | 3,000 | | | |
| | VV | | (3) | | | | | |
| 18 | K | 916123 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | | (3) | | 3,000 | | | |
| 10 | K | 916129 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDE N | 36,000 | 200,00 | 7 200,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | | | | | |
| | VV | | délka realizace 12 dní | | 36,000 | | | |
| | VV | | (3*12) | | | | | |
| 11 | K | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | |
| | VV | | Souprava | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------|-----|--------|---|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | (3) | | | 3,000 | | | |
| 19 | K | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 250,00 | 750,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | VV | (3) | | | 3,000 | | | |
| 12 | K | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 36,000 | 15,00 | 540,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | | |
| | VV | | délka realizace 12 dní | | | | | |
| | VV | | (3*12) | | 36,000 | | | |
| D OST Ostatní | | | | | | | 108 500,00 | |
| 13 | K | 02520 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i> | | | | | |
| | VV | | Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce | | | | | |
| | VV | | Na základě ITT/průkazných zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva. | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 15 | K | 02620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i> | | | | | |
| | VV | | odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem | | | | | |
| | VV | | lze uplatnit pouze se souhlasem investora | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 4 | K | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | | | | | |
| | VV | | náklady spojené s vyřízením objíždných tras a povolení | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 3 | K | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | | | | | |
| | VV | | náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |
| 14 | K | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | OTSKP 2021 |
| | PP | | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i> | | | | | |
| | VV | | Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou | | | | | |
| | VV | | před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných | | | | | |
| | VV | | škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací | | | | | |
| | VV | | (1) | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyní-Předmíř)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

KSO:

Místo: Zámlyní-Předmíř

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH

293 700,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 293 700,00 | 21,00% | 61 677,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

355 377,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmít)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

Místo: Zámlyni-Předmít

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

293 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

293 700,00

1 - Zemní práce

35 700,00

5 - Komunikace pozemní

258 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17725 (Zámlyni-Předmíř)

Objekt:

objíždné trasy - oprava objíždných tras

Místo: Zámlyni-Předmíř

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

293 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 293 700,00

D 1 Zemní práce 35 700,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|----|--------|--------|-----------|------------|
| 13 | K | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 50,000 | 714,00 | 35 700,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|---|----|--------|--------|-----------|------------|

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV oprava objíždných tras

VV odvoz na deponii SÚS Pacelice

VV lze použít pouze se souhlasem investora

VV (1000*0,05)

50,000

D 5 Komunikace pozemní 258 000,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|-----------|-------|-----------|------------|
| 16 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 000,000 | 13,00 | 13 000,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|--|----|-----------|-------|-----------|------------|

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73

VV 6129

VV oprava objíždných tras

VV lze uplatnit pouze se souhlasem investora

VV (1000)

1 000,000

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|
| 15 | K | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM | M2 | 1 000,000 | 245,00 | 245 000,00 | OTSKP 2021 |
|----|---|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121

VV oprava objíždné trasy

VV lze uplatnit pouze se souhlasem investora

VV (1000)

1 000,000