

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-068

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
 odboru provozu nemovité infrastruktury
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Flajtinger,	tel.	[REDACTED]
ve věcech technických:	za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ivana Sřeščíková DiS., e-mail: [REDACTED]	tel.	[REDACTED]
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):	Ing. Petr Hocek, e-mail: [REDACTED] mobil [REDACTED]	tel.	[REDACTED]
	Hana Čechová, e-mail: [REDACTED]	tel.	[REDACTED]
	Pavel Kaláb,	tel.	[REDACTED]
koordinátor BOZP:	Ing. Jiří Hošek, e-mail: [REDACTED] [REDACTED]	tel.	[REDACTED]
za UO Brno:	Mgr. Lubomír Kadlec, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		
Datová schránka:	hjaavk,		
Adresa pro doručování:	Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,		

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Roman Mizera

zapsán v živnostenském rejstříku: Magistrát města Prostějov
 Místo podnikání: Němčice nad Hanou
 Bytem: [REDACTED]
 Zastoupený: Petra Mizerová na základě plné moci
 IČO: 75729521
 DIČ: [REDACTED]
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Tel., mobil: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1, 2, 7, 8 a objekty č. 411 a 415 Kasárna Šumavská Brno**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002952, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Kasárna Šumavská Brno CE 06-03-07/001 Správní budova, /002 Klub UO Brno, /007 VZK, /008 Budova výuky a objekty /411 Stožárové osvětlení, /415 Nádvoří a zpevněné prostranství** s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1, 2, 7, 8 a objekty č. 411 a 415 Kasárna Šumavská Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Stavební opravy ve vojenském objektu Kasárna Šumavská Brno.
- 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“ a v zadání výběrového řízení: „**PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1, 2, 7, 8 a objekty č. 411 a 415 Kasárna Šumavská Brno**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002952.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5.517.865,10 Kč bez DPH

(slovy: **pět milionů pět set sedmáct tisíc osm set šedesát pět korun českých deset haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 158 751,67 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **6 676 616,77 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1.

smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 9. 12. 2022.**
- 4.3.2. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisu o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Šumavská Brno.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává pan

Ing. Jiří Hošek.

- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu stavenišť/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových

- komunikací.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavatelí. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá

za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem příp. záznamem do stavebního deníku) osobu objednatele pro věci technické, k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny **při zahájení plnění** předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek v termínu dle čl. 4.3.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury

- objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **7 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna pododavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílní konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílnímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem

- plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 21

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Petra Mizerová

Petra
Mizerová

Digitálně podepsal
Petra Mizerová
Datum: 2022.08.03
05:58:38 +02'00'

**"PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1,2,7,8 a objektech č. 411 a 415 - Kasárna Šumavská Brno" -
cenová nabídka**

	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno Kasárna Šumavská bud.č. 001 - správní				
	Brno Kasárna Šumavská bud.č. 001 - oprava střechy				
1	Demontáž, dodávka a montáž sřešních tašek (Francouzská 14) 30m2 (1 m2 = cca 14,5 ks)	m ²	30,00		
2	Demontáž, dodávka a montáž sřešních latí na ploše 30m2 včetně uchycení a vyrovnání podkladu.	bm	120,00		
3	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	Brno, Kasárna Šumavská - bud.001 - učebna č.311 - 3.NP				
4	Vystěhování a nastěhování nábytku včetně přišroubovaných lavic (8ks = 32 šroubů)	soub	1,00		
5	Demontáž a montáž data projektoru včetně konzoly a včetně zapravení	ks	1,00		
6	Demontáž svinovacího plátna 150x5m, včetně zednického zapravení	ks	1,00		
7	Demontáž a montáž tabule 240x120cm, včetně zapravení	ks	1,00		
8	Demontáž a montáž věšákové stěny 180x180cm	ks	1,00		
9	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00		
10	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,20		
11	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.95cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00		
	Oprava podlahy				
13	Demontáž PVC - 2 vrstev, včetně soklu	m ²	31,00		
14	Demontáž dřevěných parket včetně dřevěného soklu	m ²	31,00		
15	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	31,00		
16	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	31,00		
17	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	31,00		
	Oprava topení				
18	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	16,00		
	Ostatní opravy				
19	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru SDK desek	m ²	31,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00		
21	Škrábání a sádrování stěn	m ²	76,00		
22	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	78,00		
23	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	78,00		
24	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	78,00		

25	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	46,00	35,00	1 610,00
26	Likvidace odpadu	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
Brno, Kasárna Šumavská - bud.001 - učebna č.312 - 3.NP					
27	Vystěhování a nastěhování nábytku včetně přišroubovaných lavic do podlahy a k sobě (8ks = 32 šroubů)	soub	1,00		
28	Demontáž a montáž dataprojektoru včetně konzoly a včetně zapravení	ks	1,00		
29	Demontáž svinovacího plátna 150x5m, včetně zednického zapravení	ks	1,00		
30	Demontáž a montáž tabule 240x120cm, včetně zapravení	ks	1,00		
31	Demontáž a montáž věšákové stěny 180x180cm	ks	1,00		
32	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, řmelení a přebroušení	m ²	4,00		
33	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,20		
34	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00		
35	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.95cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00		
Oprava podlahy					
36	Demontáž PVC - 2 vrstev, včetně soklu	m ²	31,00		
37	Demontáž dřevěných parket včetně dřevěného soklu	m ²	31,00		
38	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	31,00		
39	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	31,00		
40	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	31,00		
Oprava topení					
41	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00		
Ostatní opravy					
42	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných ližin z dřevěných fošen o průřezu 4x30cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem - ochrana zdiva	bm	3,50		
43	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbílím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru SDK desek	m ²	31,00		
44	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00		
45	Škrábání a sádrování stěn	m ²	76,00		
46	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	78,00		
47	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	78,00		
48	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	78,00		
49	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	46,00		
50	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 002 - klub UO					
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 002 - oprava svislé izolace					
51	Při provádění zemních prací v místech napojení objektu na venkovní kabelové rozvody budou práce prováděny ručně a obezpečně. Místa napojení určí zástupce objednatele				
Oprava okapového chodníku a bočního chodníku					

52	Demontáž betonového bloku 35x35x150cm:	m ³	0,18
53	Demontáž, dodávka a montáž šikmé betonové plochy 145x110cm tl.25-30cm	m ³	0,48
54	Demontáž okapového chodníku z betonových dlaždic 60x60cm o š=60cm tl.=5cm	m ²	28,00
55	Demontáž podkladního podsypu v tl. 5-7cm	m ²	28,00
56	Demontáž dlážděného chodníku z betonových dlaždic 30x30cmx5cm	m ²	30,50
57	Demontáž podkladního podsypu v tl. 5-7cm	m ²	30,50
58	Demontáž, dodávka a montáž úrcené kamenivo frakce 8-16mm podklad pod zámkovou dlažbu v tl 10 – 12cm, včetně zhutnění = cca 7,02m ³	m ²	58,50
59	Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.5 – 6cm droené kamenivo frakce 4 - 8mm = cca 3,51m ³	m ²	58,50
60	Dodávka a montáž betonových tvarovek – zámková dlažba KLASIKO 6 o rozměru 10x20cm s vyspádováním od objektu cca 1% spádu, přežehlením a vysypáním spar	m ²	58,50
61	Demontáž, dodávka a montáž chodníkových obrubníků s osazením do betonového lože	bm	48,00
62	Demontáž a montáž kamenných stávajících silničních obrubníků s osazením do betonového lože, včetně očištění	bm	16,00
63	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pro osazení chodníkových a silničních obrubníků	m ³	5,76
64	Demontáž, dodávka a montáž betonového chodníku u bočního vstupu 95x60cm v tl.15cm, včetně osazení kovového skrabadla	m ²	0,60
65	Demontáž, dodávka a montáž podkladu v tl.10cm z kameniva frakce 8-16mm	m ²	0,60
66	Demontáž, dodávka a montáž kovové rohože žárově pozinkované 67x30cm	ks	1,00
67	Demontáž stříšky nad vstupem o rozměru 120cm x 80cm	ks	1,00
68	Dodávka a montáž stříšky nad vstupem o rozměru š=120cm x hl.80cm x v=21cm, materiál konstrukce je hliník kombinovaný kopolymerem výplň je dutinkový polykarbonát tl.6mm	ks	1,00
69	Dodávka a montáž chemického kotvení stříšky do venkovního zdiva	ks	4,00
Oprava komunikace u bočního chodníku			
70	Demontáž žulových dlažebních kostek 10x10cm	m ²	16,00
71	Demontáž podkladního betonu v tl.20cm	m ²	16,00
72	Očištění dlažebních žulových kostek	m ²	16,00
73	Zhutnění rostlého terénu	m ²	16,00
74	Dodávka a montáž podkladu ze šterkopisku tl.10-20cm	m ²	16,00
75	Dodávka a montáž betonu B30 tl.20cm	m ²	16,00
76	Dodávka a montáž betonového lože pro dlažební kostky tl. 10cm	m ³	1,60
77	Montáž žulových kostek 10x10cm do betonového lože	m ²	16,00
Oprava anglických dvorků			
78	Demontáž zděného anglického dvorku 170x90x70cm o tl.stěn 20cm, včetně izolace 1 ks = cca 0,81m ³ - 5ks	m ³	4,05
79	Demontáž a zpětná montáž stříšky 170x68cm nad angl.dvorkem (kovová konstrukce a výplň drátosklém)	ks	5,00
80	Nátěr 2x syntetický kovové konstrukce stříšky včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	7,50
81	Demontáž, dodávka a montáž drátoskla 170x66cm, včetně zatmelení do kovového rámu - 4 ks	m ²	4,80
82	Demontáž, dodávka a montáž drátoskla 170x90cm, včetně zatmelení do kovového rámu - 1 ks	m ²	1,60
83	Dodávka a montáž prefabrikovaného sklolaminátového polyesterového sklepního světlíku (anglického dvorku) o rozměru 125x40cm na výšku 100cm, včetně napojení na drenáž a včetně krytu s rámem - žárově pozinkovaného roštu	ks	4,00

84	Dodávka a montáž prefabrikovaného sklolaminátového polyesterového sklepního světlíku (anglického dvorku) o rozměru 125x60cm na výšku 100cm, včetně napojení na drenáž a včetně krytu s rámem - žárově pozinkovaného roštu	ks	1,00
85	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky pod parapetem	m ²	5,00
86	Dodávka a provedení vyspravení betonového parapetu	m ²	2,00
Oprava svislé izolace			
87	Provedení výkopu zeminy do hl.230cm, včetně pažení	m ³	175,40
88	Provedení rýhy 30x30cm - drenáž	m ³	8,17
89	Demontáž, dodávka a provedení podsypu drenáže pískem	m ³	2,72
90	Dodávka a provedení sběrné drenáže PVC FLEX DN 100 - 0,5% spád , včetně napojení na kanalizaci	bm	60,50
91	Dodávka a provedení zásypu drenážního rozvodu drceným kamenivem frakce 8-16 + 16-32, včetně zhutnění	m ³	5,76
92	Dodávka a provedení zásypu nad drenážním rozvodem drceným kamenivem frakce 16-32, včetně zhutnění po 20cm	m ³	76,80
93	Dodávka a montáž geotextilie	m ²	76,80
94	Výkop rýhy hl.150cm, š.80cm pro kanalizaci, včetně zpětného zásypu kanalizace zeminou, včetně postupného zhutnění po vrstvách cca 20cm	m ³	4,80
95	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace PVC - KG DN 150, včetně tvarovek a napojení na kanalizační šachtu	bm	4,00
96	Dodávka a provedení podsypu pod kanalizaci pískem v tl. 5-10cm	m ³	0,16
97	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti zemní vlhkosti, včetně očištění suterénního zdiva	m ²	160,00
98	Dodávka a montáž nopolové fólie na obvodové zdivo	m ²	160,00
99	Provedení zásypu, včetně zhutnění po vrstvách cca 20cm	m ³	92,84
100	Provedení srovnání rostlého terénu, včetně výsadby travního semena	m ²	210,00
101	Demontáž, vyčištění a montáž litinového lapače střešních splavenin, včetně zprůchodnění a pročištění odvodu do ležaté kanalizace, od každého gajru cca 5 - 10 m	ks	7,00
102	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 002 - oprava fasády			
Zakrytí výplní otvorů, demontáž a montáž klimatizací a rozvodů a výměna klempířských prvků			
103	Zakrytí všech výplní otvorů (okna včetně venkovních parapetů, dveře) fólií před zahájením prací a odkrytí a očištění po ukončení	m ²	220,00
104	Zakrytí kamenného soklu před zahájením prací a odkrytí a očištění po ukončení prací	m ²	144,00
105	Demontáž a zpětná montáž venkovní klimatizační jednotky včetně nosné konzoly připevněné na uliční fasádu a na boční fasádu nad nižší střední částí budovy, včetně napojení na rozvod elektro a napojení na vnitřní jednotku	ks	14,00
106	Zakrytí vývodu klimatizační jednotky fólií na fasádě před zahájením prací a odkrytí a očištění po ukončení	ks	14,00
107	Demontáž krycích lišt od rozvodů klimatizací na fasádě	bm	88,00
108	Zapravení rozvodu k venkovním klimatizacím do drážek 5x10cm a zakrytí venkovní omítkou zpevněnou perlínkou	bm	88,00
109	Demontáž, dodávka a montáž venkovní izolace na rozvody venkovní klimatizace	bm	88,00
110	Vyčištění , zapojení, zprovoznění, venkovní i vnitřní klimatizační jednotky, doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	ks	14,00
111	Nátěr 2x syntetický VZT vývodu na střeše, včetně odsranění starého nátěru	m ²	10,00
112	Demontáž, dodávka a montáž lemování zdiva z pozinkovaného klempířského plechu, RŠ 220 mm	bm	32,00
113	Demontáž, dodávka a montáž žlabů podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rovné, DN 70 mm, včetně háků	bm	13,20

114	Demontáž, dodávka a montáž žlabů podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu , rovné, DN 100 mm, včetně háků	bm	46,00		
115	Demontáž, dodávka a montáž žlabů podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu , rovné, DN 200 mm, včetně háků	bm	162,60		
116	Nátěr 2x syntetický zakončení nízké střechy, včetně odstranění starého nátěru (šedá)	m ²	9,00		
117	Demontáž, dodávka a montáž svodů DN 70 včetně tvarovek, napojení a ukotvení ke zdivu (vč. objímky) s napojením do gaigru (2ks)	bm	6,80		
118	Demontáž, dodávka a montáž svodů DN 100 včetně tvarovek, napojení a ukotvení ke zdivu (vč. objímky) s napojením do gaigru(2ks)	bm	13,20		
119	Demontáž, dodávka a montáž svodů DN 125 včetně tvarovek, napojení a ukotvení ke zdivu (vč. objímky) s napojením do gaigru(4ks)	bm	30,00		
120	Demontáž, dodávka a montáž svodů DN 150 včetně tvarovek, napojení a ukotvení ke zdivu (vč. objímky) s napojením do gaigru (6ks)	bm	66,60		
121	Demontáž, dodávka a montáž žlabového sběrného kotlíku kónického o průměru 70mm	ks	2,00		
122	Demontáž, dodávka a montáž žlabového sběrného kotlíku kónického o průměru 100mm	ks	2,00		
123	Demontáž, dodávka a montáž žlabového sběrného kotlíku kónického o průměru 125mm	ks	4,00		
124	Demontáž, dodávka a montáž žlabového sběrného kotlíku kónického o průměru 150mm	ks	6,00		
	Oprava soklu				
125	Obezpečná demontáž travertinového soklu včetně uchycení na kovové spony bez zakončovacího lemu pro další použití na vyspravení soklu	m ²	31,00		
126	Očištění demontovaných travertinových desek s přípravou na další použití	m ²	31,00		
127	Oprava lemu travertinového soklu v průřezu 10x10cm, dořezem nebo vytmělením a přebroušením včetně penetrace na poškozených místech ve stejném barevném řešení	bm	74,00		
128	Demontáž podkladní omítky po demontáži soklu otloučením a očištění zdiva	m ²	31,00		
129	Dodávka a montáž vícevrstvé omítky soklu - vnější jádrové omítky tl. 3-5 cm	m ²	31,00		
130	Podkladní penetrační nátěr	m ²	31,00		
131	Dodávka a montáž výztužné síťoviny do stěrkového cementového tmelu	m ²	31,00		
132	Dodávka a provedení podkladního penetračního probarveného nátěru	m ²	31,00		
133	Dodávka a montáž omítky soklu - vnější mozaiková probarvená 2 mm (parametr marmolit) dle stávajícího barevného řešení	m ²	31,00		
134	Demontáž dobetonávky travertinového soklu v tl 10cm.	m ²	6,60		
135	Demontáž, dodávka a montáž podkladní cementové omítky	m ²	6,60		
136	Montáž travertinového obložení ze stávajících demontovaných desek v tl. 30-40mm včetně řezání a úpravy rozměrů a uchycení do zdiva na kovové spony a včetně voděodolného vyspárování	m ²	6,60		
	Oprava fasády				
137	Demontáž stávající zvětralé omítky tl. 5- 7cm, včetně očištění spár z lešení - do 12 m	m ²	1 666,00		
138	Očištění fasády a soklů tlakovou vodou	m ²	1 810,00		
139	Dodávka a montáž venkovní dvouvrstvé omítky tl. 5-7 cm, včetně podkladního základního postříku a konečného vyhlazení práce z lešení - do 12 m	m ²	1 666,00		
140	Provedení fasádního cementového stěrkového tmelu, včetně síťoviny kladené do čerstvé stěrky	m ²	1 666,00		
141	Dodávka a provedení podkladního penetračního probarveného nátěru	m ²	1 666,00		
142	Dodávka a montáž venkovní fasádní barvy - dvojnásobný silikonový nátěr (světle šedá) odstín RAL 7040 - okenní šedá	m ²	1 666,00		
143	Oprava bílého fasádního rámu kolem oken š.= 10cm oprava poškozených míst venkovní stěrkou včetně přebroušení, penetrace a 2x fasádní nátěr - bílý	bm	547,00		

144	Oprava ozdobné profilované podstřešní římsy v= 65cm - očištění římsy, penetrace a oprava poškozených míst venkovní stěrkou včetně přebroušení a 2x fasádní nátěr - bílý - 178bm - práce ve výšce 10-11m	bm	178,00		
145	Oprava ozdobné profilované podstřešní římsy v= 25cm - očištění římsy, penetrace a oprava poškozených míst venkovní stěrkou včetně přebroušení a 2x fasádní nátěr - bílý - 29bm - práce ve výšce 5-6m	bm	29,00		
146	Oprava ozdobné profilované podbalkonové římsy v=15cm - očištění římsy, penetrace a oprava poškozených míst venkovní stěrkou včetně přebroušení a 2x fasádní nátěr - bílý - 13,5bm - práce ve výšce 5-6m	bm	13,50		
147	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 002 - ostatní opravy m.č. 003,009 - 1.PP, 115,117- 1.NP, 119,120 - 2.NP					
Oprava m.č.003 - jídelna 1.PP					
148	Zakrytí stávajícího nábytku a dřevěného obložení fólií a papírovou lepenkou	m ²	20,00		
149	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky	m ²	2,00		
150	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	10,00		
151	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	12,00		
152	Demontáž a montáž nalepením strukturované tapety zlaté dle stávajícího dekóru (tapetu dodá uživatel), včetně penetrace podkladu před nalepením	m ²	4,00		
153	Malba 2 x PRIMALEX - tmavší béžová - odsín S 2010- Y 30R a penetrace	m ²	8,00		
154	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00		
155	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Oprava m.č.009 - WC muži 1.PP					
156	Demontáž a montáž pisoárových muší včetně napojení na rozvod vody a na odpad	ks	4,00		
157	Demontáž a montáž umyvadla včetně napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00		
158	Demontáž a montáž osoušeče rukou včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00		
159	Demontáž a montáž mýdelny	ks	2,00		
160	Demontáž a montáž ventilátoru	ks	1,00		
161	Demontáž a montáž odtahu vzduchu v podhledu	ks	6,00		
162	Demontáž, dodávka a montáž minerálních kazetových desek 60 x 60 cm do podhledu	m ²	19,00		
163	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	26,00		
164	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	26,00		
165	Dodávka a montáž keramického obkladu 20x25cm v=210cm (bílý např MARGARWH) s vodotěsným vyspárováním - lokální opravy	m ²	26,00		
166	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	brn	13,00		
167	Dodávka a montáž plastového olišťování obkladu - olišťování rohu	brn	12,00		
168	Demontáž stávajících dřevěných dveří 60x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
169	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického bílého nátěru 60x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00		
170	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00		
171	Demontáž nesoudržné omítky nad podhledem	m ²	19,00		
172	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00		
173	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky	m ²	4,00		
174	Škrábání a sádrování stěn	m ²	10,00		
175	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	18,00		
176	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	142,00		
177	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Oprava m.č.115 - sklad potravin 1.NP					
178	Demontáž stávajícího plynového bojleru na 120l, včetně odpojení od rozvodu plynu a zaslepení a od rozvodu vody a zaslepení včetně revizní zprávy	ks	1,00		

179	Dodávka a montáž horizontálního akumulčního bojleru elektrického 100l (např. Dražice OKCEV 100) s uchycením do zdi na konzoly pod stropem nad podhledem, včetně napojení na rozvod vody a na rozvod elektroinstalace a napojení pojistného ventilu na odpad	ks	1,00		
180	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 70-85cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	19,00		
181	Demontáž, dodávka a montáž flexi hadice na odvod pojistného ventilu s napojením na odpad, pod omítku	bm	4,00		
182	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu vody - plast DN 1/2" pod omítku, včetně izolace MIRELON a zapravení	bm	8,00		
183	Demontáž a montáž dřezového stolu, včetně odpojení a napojení na rozvod vody a odpadu	ks	1,00		
184	Demontáž a montáž odpadu - plast DN70 pro napojení dřezového stolu	bm	2,00		
185	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	20,00		
186	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	20,00		
187	Dodávka a montáž keramického obkladu 20x25cm v=210cm (bílý např. MARGARWH) s vodotěsným vyspárováním - lokální opravy	m ²	20,00		
188	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00		
189	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	19,00		
190	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	10,00		
191	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	24,00		
192	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	75,00		
193	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Oprava m.č.117 - vinárna 1.NP - oprava barpultu				
194	Demontáž čelních desek z barpultu do tvaru "L" o rozměru 242cm x v.120cm a 360cm x v.120cm	m ²	8,00		
195	Doplnění kovové konstrukce o tenkostěnný profil přivařením ke stávající konstrukci o průřezu 60x40mm tl.2,5mm	bm	1,40		
196	Nátěr 2x syntetický kovové konstrukce včetně odstranění stávajícího nátěru obroušením	m ²	6,50		
197	Dodávka a montáž dřevotřískových laminovaných desek v tl. 18mm s imitací tmavého dřeva na obložení barpultu , včetně opracovaných pohledových hran a uchycení na stávající kovovou konstrukci	m ²	8,00		
198	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojřezu 8tx18x46cm, včetně sifonu s možností napojení myčky nádobí a myčky sklenic	ks	1,00		
199	Demontáž, dodávka a montáž dřezové pákové směšové baterie, včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00		
200	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu teplé a studené vody 1/2", včetně izolace MIRELON a včetně tvarovek a uchycení ke konstrukci barpultu	bm	12,00		
201	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu DN 1/2"	ks	2,00		
202	Demontáž, dodávka a montáž PVC odpadu DN60 včetně napojení na dvoudřez, myčku nádobí a myčku sklenic	bm	5,00		
203	Provedení průrazu 15x15cm zdi tl.530cm pro napojení barpultu na rozvod vody a odpadu a zapravení po provedené instalaci	ks	1,00		
204	Demontáž, dodávka a montáž dřevotřískové desky tl.30mm včetně oboustranného 2x ochranného laku 240+360 cm x š.60cm + 160x60cm	m ²	4,60		
205	Demontáž, dodávka a montáž nerezového plechu tl. 0,5mm až 0,55mm pro oplechování manipulační plochy barpultu a svislé části mezi odkládací a manipulační plochou	m ²	7,50		
206	Demontáž, dodávka a montáž odkládací kuchyňské desky tl.40mm - v provedení imitace mramoru s hnědými žilkami	m ²	3,70		
207	Demontáž zrcadlové stěny s 2 policemi o celkovém rozměru 240x130cm	ks	1,00		

208	Dodávka a montáž zrcadlové stěny ze samolepící zrcadlové fólie WENKO včetně olišťování dřevěnou lištou z tmavého dřeva (l.40mm (dl.7,2m) s dvěma policemi o celkovém rozměru 240cm x 130cm. Dřevěné police budou ve stejném provedení jako obložení barpultu (dřevotřísková laminovaná deska v tl. 15mm s imitací tmavého dřeva) o rozměru dl. 150cm š.20cm - 2ks, včetně penetrace podkladu	ks	1,00		
Další drobné stavební opravy v m.č.117 - vinárna 1.NP					
209	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
210	Demontáž garnyže dl. 260cm, včetně zapravení	ks	3,00		
211	Demontáž svinovacího plátna š= 150cm včetně nosné konstrukce a včetně zapravení	ks	1,00		
212	Demontáž dataprojektoru, včetně držáku a zapravení	ks	1,00		
213	Demontáž kovové rohové police o rozměru 90x90cm, včetně zapravení	ks	1,00		
214	Demontáž police o rozměru 60cmx30cm, včetně zapravení nad dataprojektorem	ks	1,00		
215	Demontáž kovové konzoly včetně zapravení	ks	1,00		
216	Demontáž, dodávka a montáž termohlavice	ks	3,00		
217	Zakrytí klimatizační jednotky fólií	ks	2,00		
218	Zakrytí světel - 4x nástěnné světlo a 3x lustr fólií	ks	7,00		
219	Nátěr 2x syntetický dřevěných masivních dveří dveří ve stávajícím odstínu bílá, včetně odstranění stávajícího nátěru, pftmelení a přebroušení	m ²	9,00		
220	Demontáž a montáž kovového kování - štítkové kování s rovnou klikou (velikost štítku cca 226/38mm - mosaz lakovaná (zámek FAB pro stávající vložku FAB)	ks	2,00		
221	Nátěr 2x syntetický dřevěné masivní zárubně ve stávajícím odstínu , včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením (2ks)	m ²	6,00		
222	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00		
223	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	198,00		
224	Oprava omítek stěrkou a přebroušení	m ²	66,00		
225	Demontáž, dodávka a montáž nalepením strukturované tapety zlaté (š. základního zlatého pruhu 75mm, š dekoračního pruhu 3mm) s béžovými pruhy 3mm a 44mm dle stávajícího dekoru. Role 10,05x0,53m, včetně penetrace podkladu před nalepením	m ²	19,00		
226	Demontáž, dodávka a montáž bílé lišty spodní olemování tapety (ORAC DECOR PX 144) o rozměru 200cmx 4,7cmx 0,8cm včetně uchycení na zeď	bm	11,00		
227	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	179,00		
228	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	110,00		
229	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Oprava m.č.124 - WC ženy 1.NP - opravy obkladu					
230	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	2,00		
231	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	10,00		
232	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	10,00		
233	Dodávka a montáž keramického obkladu 20x25cm (dle stávajícího dekoru - cihlová varianta např KASANDRA) s vodotěsným vyspárováním	m ²	10,00		
Oprava m.č.119 - kancelář 2.NP - opravy podlahy a malování					
234	Vystěhování nábytku	soub	1,00		
235	Demontáž dřevěné desky s papírovou tapetou o rozměru 220x240cm, včetně zapravení	ks	1,00		
236	Demontáž PVC -2 vrstvy	m ²	22,00		
237	Demontáž dřevěného soklu	bm	20,00		
238	Demontáž dřevěných parket včetně lišty	m ²	22,00		
239	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	22,00		
240	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	22,00		

241	Dodávka a montáž PVC (tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	22,00		
242	Nátěr 2x syntetický dřevěných masivních dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	5,00		
243	Nátěr 2x syntetický dřevěné masivní členité zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00		
244	Demontáž a montáž kovového mosaz kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00		
245	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.85cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00		
246	Demontáž stávajících dřevěných dveří 80x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
247	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 80x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00		
248	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00		
249	Vyrovnání stěny dozděním z lehkého zdiva tl. 10cm (např. YTONG)	m ²	0,50		
250	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem, dl.80cm š.=15cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00		
251	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odzdušnění koncových těles	ks	2,00		
252	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice	ks	2,00		
253	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00		
254	Demontáž stávajícího podhledu	m ²	22,00		
255	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 30-45cm pod stropem) a včetně olišování	m ²	22,00		
256	Škrábání a sádrování stěn	m ²	74,00		
257	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	74,00		
258	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	74,00		
259	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	74,00		
260	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	36,00		
261	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Oprava m.č.120 - kancelář 2.NP - opravy podlahy a malování					
262	Vystěhování nábytku	soub	1,00		
263	Demontáž PVC -2 vrstvy, včetně soklu	m ²	7,50		
264	Demontáž dřevěného soklu	bm	15,00		
265	Demontáž dřevěných parket včetně lišty	m ²	7,50		
266	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	7,50		
267	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	7,50		
268	Dodávka a montáž PVC (tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	7,50		
269	Nátěr 2x syntetický dřevěných masivních dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	5,00		
270	Nátěr 2x syntetický dřevěné masivní členité zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00		
271	Demontáž a montáž kovového mosaz kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00		

272	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.85cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
273	Nátěr 2x syntetický dřevěných masivních dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
274	Nátěr 2x syntetický dřevěné masivní členité zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
275	Demontáž a montáž kovového mosaz kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00
276	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem, dl.80cm š=15cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00
277	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	1,00
278	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice	ks	1,00
279	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
280	Demontáž, dodávka a montáž popraskané zděné výplně v tl 20cm z lehkého zdiva, včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	2,50
281	Demontáž stávajícího podhledu	m ²	13,00
282	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 30-45cm pod sropem) a včetně olištování	m ²	13,00
283	Odstanění stávajícího olejového nátěru	m ²	3,00
284	Škrábání a sádrování stěn	m ²	50,00
285	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	53,00
286	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	53,00
287	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	53,00
288	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	24,00
289	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 002			
290	Pronájem lešení na opravu fasády - b.č.002, vč. ochranné sítě pro opravu fasády a další ostatní stavební práce, výška fasády 11,5 m, vč. montáže, ukotvení a demontáže a zapravení - celková plocha fasády1841m2	soub	1,00
291	Likvidace odpadu a úklid celého okolí dotčeného stavbou, včetně střechy nad střední nižší částí budovy	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 007			
292	Demontáž, dodávka a montáž kovové tyčové garnyže stříbrné s galvanickým pokovováním dl. 250cm včetně úchytných konzol, hmoždínek a šroubů a včetně kroužků se skřípci	ks	1,00
293	Demontáž, dodávka a montáž zrcadlové z venku neprůhledné samolepící fólie na okno o rozměru 46x107cm, včetně důkladného očištění skla před nalepením	ks	26,00
294	Nátěr 2x dvousložkový protiskluzový venkovní na podlahy - rampu (s komponenty polymer cement a agregát brusiva - protiskluz - R13), včetně penetrace betonového podkladu (č. artiklu 225041- MAA)	m ²	5,00
295	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných ližin z dřevěných fošen o průřezu 4x15cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem - ochrana zdiva	bm	4,00
296	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,00
297	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 008			
Oprava m.č.62,63,64,64a - 1.PP			
298	Demontáž stávajícího podhledu m.č.62,63,64,64a	m ²	65,50

299	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 60-80cm pod stropem) a včetně olistování m.č.62,63,64,64a	m ²	65,50		
300	Demontáž, dodávka a montáž zakončení podhledu (čela) sádkartonovými deskami tl. 12,5mm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	8,00		
301	Demontáž dlažby včetně soklu m.č.62,63,64,64a	m ²	66,50		
302	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu m.č.62,63,64,64a	m ²	66,50		
303	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování m.č.62,63,64,64a	m ²	66,50		
304	Nátěr 2x syntetický lopenáfské trubky, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m.č.62,63,64	m ²	10,00		
305	Demontáž, dodávka a montáž izolace topenáfských trubek o průměru cca 10-12cm včetně hliníkové fólie (např. IZOTUB) m.č.62,63,64	bm	12,00		
306	Demontáž a montáž ovládání otevírání okna m.č.62,63,64	ks	3,00		
307	Demontáž stávajících dřevěných dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací - mezi m.č.64 a m.č.64a	ks	1,00		
308	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 90x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů) dveře mezi m.č.64 a m.č.64a	ks	1,00		
309	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění - mezi m.č.64 a m.č.64a	ks	1,00		
310	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy tl.5-7cm mezi m.č.64 a m.č.64a	m ²	0,50		
311	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.90cm, včetně nátěru 2x syntetickým bezbarvým lakem a přišroubování prahu do podlahy - mezi m.č.64 a m.č.64a	ks	1,00		
312	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 90x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů) dveře mezi m.č.64 a m.č.63	ks	1,00		
313	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením dveře mezi m.č.64 a m.č.63	m ²	1,50		
314	Demontáž - odřezání nefunkčních trubek o průměru 3/4" pod stropem, včetně zaslepení m.č.64,62	ks	6,00		
315	Zapravení děr 50x50mm cementovým lepidlem m.č.64	ks	20,00		
316	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu studené vody 1/2", včetně izolace MIRELON a včetně tvarovek a zakončení uzávěrem - roháčkem pod omítku, včetně bouracích prací s uvedením stavební konstrukce do původního stavu m.č.63	bm	4,00		
317	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu DN 1/2" m.č.63	ks	1,00		
318	včetně bouracích prací s uvedením stavební konstrukce do původního stavu m.č.63	bm	3,00		
319	Demontáž, dodávka a montáž revizních dvířek 30x30cm, včetně dozdění otvoru kolem rámu dvířek - m.č.63	ks	1,00		
320	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů "L" profil 36x36mm, v=150cm mezi m.č. 62 a 63	ks	4,00		
321	Demontáž vnitřní omítky m.č.62,63,64,64a	m ²	193,00		
322	Dodávka a montáž dvouvrstvé vnitřní omítky v tl.5cm m.č.62,63,64,64a	m ²	193,00		
323	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m.č.62,63,64,64a	m ²	193,00		
324	Komplexní úklid vymaňovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů) m.č.62,63,64,64a	m ²	82,00		
325	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Oprava m.č.67a - 1.PP				
326	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu studené vody 1/2", včetně izolace MIRELON a včetně tvarovek a zakončení uzávěrem - roháčkem pod omítku, včetně bouracích prací s uvedením stavební konstrukce do původního stavu	bm	3,00		
327	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu DN 1/2"	ks	1,00		

328	Demontáž, dodávka a montáž PVC odpadu DN60 včetně napojení na stávající stoupačku o průměru DN125 pod omítku, včetně bouracích prací s uvedením stavební konstrukce do původního stavu	bm	1,50
329	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	8,00
330	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	8,00
331	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	8,00
332	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů kanalizace sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních dvířek, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	2,80
333	Demontáž, dodávka a montáž revlních plastových dvířek 30x30cm včetně rámu a osazení do SDK	ks	1,00
334	Provedení průrazu o průměru 100mm zdívem tl. 100cm, včetně zapravení	ks	1,00
335	Dodávka a montáž plastové trubky o průměru 80mm s venkovní mřížkou	bm	1,10
336	Demontáž, dodávka a montáž SDK předstěny z desek tl.15mm do vlhkého prostředí v=170cm zakončené lišou, včetně nosné konstrukce přetmelení, přebroušení a vyvrtání otvorů pro odvětrání zdiva.	m ²	6,50
337	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm od horního okraje a nad zemí	ks	14,00
338	Nátěr: 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	20,00
339	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
340	Škrábání a sádrování stěn	m ²	31,00
341	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	33,00
342	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	12,00
343	Likvidace odpadu	soub	1,00
Oprava m.č.56 - 1.PP - chodba - oprava malby			
344	Zakrytí stávajícího žlabu pro elektrorozvody fólií	m ²	26,00
345	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	12,00
346	Škrábání a sádrování	m ²	100,00
347	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	110,00
348	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	56,00
349	Likvidace odpadu	soub	1,00
Oprava m.č.009 - 2.NP - kancelář - oprava podlahy			
350	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
351	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	28,00
352	Demontáž PVC	m ²	28,00
353	Demontáž parket	m ²	28,00
354	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu ošišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	28,00
355	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	28,00
356	Dodávka a montáž obvodové lišty z koberce š= 10cm a nalepení po obvodu místnosti (2,20m ² koberce)	bm	22,00
357	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
358	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská - obj.415 - nádvoří- zpevněné prostranství - oprava vodorovného dopravního značení			
359	Oprava vodorovného dopravního značení parkovacího stání o velikosti 2,5x5m dělicí čarou šířky 12 cm střík.barvou bílou, včetně přeměření, očištění asfaltové plochy před značením parkovacích míst	bm	380,00
ELEKTROINSTALACE			

Oprava elektroinstalace b.č.1 - správní budova, Kasárna Šumavská Brno							
Kasárna Šumavská Brno, b.č.1, 3 NP - m.č. 311 učebna							
360	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepení původní LAN zásuvky, žaluziové ovladače, demontáž a očištění	scub	1,00				
361	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00				
362	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	70,00				
363	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00				
364	Dodávka a montáž přísazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník. Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00				
365	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00				
366	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00				
367	Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00				
368	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	5,00				
369	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00				
370	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	3,00				
371	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	30,00				
372	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20mm bílá	m	25,00				
373	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopus KF 09050)	m	12,00				
374	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00				
375	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	1,00				
376	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00				
377	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	4,00				
378	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	4,00				
379	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00				
380	Demontáž krabice rozvodné	ks	11,00				
381	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně víčka. Technickém parametry shodné s Kopus KU 88-1901	ks	5,00				
382	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopus KU 88-1903	ks	4,00				
383	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopus KT 250/1	ks	2,00				
384	Dodávka a montáž přichytka kabelová (technické parametry shodné Sonap 14-28mm)	ks	10,00				
385	Demontáž stávajícího AL vedení na přichýtkách	m	116,00				
386	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	35,00				
387	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	5,00				
388	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm2	m	6,00				
389	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	70,00				
390	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	6,00				
391	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru včetně protažení propojovací kabeláže	ks	1,00				
392	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m2	16,00				
393	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	16,00				

Kasárna Šumavská Brno, b.č.1, 3 NP - m.č. 312 učebna					
394	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepení původní LAN zásuvky, žaluziové ovladače, demontáž a očištění	soub	1,00		
395	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00		
396	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	70,00		
397	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00		
398	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00		
399	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00		
400	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00		
401	Dodávka a montáž přepínač žaluziový . IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00		
402	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	5,00		
403	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00		
404	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	3,00		
405	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	30,00		
406	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20mm bílá	m	25,00		
407	KF 09050)	m	12,00		
408	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00		
409	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	1,00		
410	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00		
411	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	4,00		
412	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	4,00		
413	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00		
414	Demontáž krabice rozvodné	ks	11,00		
415	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně víčka. Technickém parametry shodné s Kopus KU 68-1901	ks	5,00		
416	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopus KU 68-1903	ks	4,00		
417	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopus KT 250/1	ks	2,00		
418	Dodávka a montáž přichytka kabelová (technické parametry shodné Sonap 14-28mm)	ks	10,00		
419	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	106,00		
420	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	30,00		
421	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	5,00		
422	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	6,00		
423	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	65,00		
424	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	6,00		
425	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru včetně protažení propojovací kabeláže	ks	1,00		
426	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	16,00		
427	Výmaiba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	16,00		
Kasárna Šumavská Brno, b.č.1, 3 NP - m.č. 303 chodba, rozvaděč RJ43P					
428	Vyhledání a označení vývodů v RJ43P	soub	1,00		

429	Odpojení a demontáž v rozvaděči RJ43P 4 ks jističů	soub	1,00	
430	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	2,00	
431	Demontáž lišt	m	17,00	
432	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	2,00	
433	Dodávka, montáž kabelová lišta 40x20 bílá	m	15,00	
434	Dodávka a montáž do RJ43P jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
435	Dodávka a montáž do RJ43P proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
436	Provedení mechanických úprav rozvaděče RJ43P včetně krytu	soub	1,00	
437	Provedení popisu všech okruhů RJ43P popisovačem	soub	1,00	
438	Odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče	soub	1,00	
439	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů	m2	1,00	
440	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	1,00	
	Oprava VO - obj. 411 - stožárové osvětlení - Kasárna Šumavská Brno			
	Porevizní oprava VO mezi b.č.1 a 22, Kasárna Šumavská Brno			
441	Demontáž stávající nesoudržné a porušené zpevněné plochy z dlažebních kostek včetně podkladní vrstvy v tl. 15 cm	m ²	15,00	
442	Demontáž podkladního betonu v tl. 10 - 15 cm	m ²	15,00	
443	Demontáž podkladní šterkové vrstvy cca tl. 20 cm	m ²	15,00	
444	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířka 35 cm, hloubka 70 cm, z horniny tř. 4	m	30,00	
445	Odpojení a demontáž výbojkové svítidlo (výška do 6m)	ks	1,00	
446	Dodávka a montáž parkové výbojkové svítidlo 1 x 70W IP 44 včetně sv. zdroje, sodíková výbojka E27 70W (Technické parametry shodné s Modus Park Auris OZVOAU600PCS70 PC) montáž na sloup ve výšce do 6m	ks	1,00	
447	Vyčištění a vysáti vnitřku sloupu	ks	1,00	
448	Demontáž, dodávka a montáž nové výzbroj stožárová svorkovnice průchozí s pojistkou ,TNC ,včetně pojistky 8A . Technické parametry shodné s SV-B9.16.4	ks	1,00	
449	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm	m	34,00	
450	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - páska	ks	2,00	
451	Demontáž stávajících AL vedení	m	42,00	
452	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	8,00	
453	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	34,00	
454	Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	2,00	
455	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhuštění	m	30,00	
456	Dodávka a montáž šterkového lože frakce 8/16. tl. 20 cm, vč. zhuštění	m ³	2,00	
457	Dodávka a montáž kladecí betonové vrstvy pod dlaždice. tl. 5 cm	m ²	15,00	
458	Dodávka silničního betonu v tl. 10 - 15 cm	m ²	15,00	
459	Zpětná montáž dlažebních kostek, včetně očištění, usazení a srovnání	m ²	15,00	
	Kasárna Šumavská Brno, VO, b.č.1, 3 NP - dokumentace			
460	Provedení mimořádné revize VO, b.č.1 opravovaných rozvodů nn, rozvaděče RJ43P v rozsahu výchozí revize včetně dodání 3 ks revizních zpráv	scub	1,00	
461	Dodání výkresové dokumentace b.č.1 nové el. instalace nn a rozvaděče RJ43P dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výřisky + 1 CD)	scub	1,00	
	Oprava elektroinstalace b.č.2 - klub, Kasárna Šumavská Brno			
	Oprava VO b.č.2, Kasárna Šumavská Brno			

462	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	120,00
463	Odpojení a demontáž výbojkové svítidlo (výška do 6m)	ks	4,00
464	Dodávka a montáž parkové výbojkové svítidlo 1 x 70W IP 44 včetně sv. zdroje, sodíková výbojka E27 70W (Technické parametry shodné s Modus Park Auris OZVOAU600PCS70 PC) montáž na výložník ve výšce do 6m	ks	4,00
465	Demontáž stávajících žárovkových svítidel	ks	2,00
466	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo pr.310 , montura polykarbonát, slíníko čirý polykarbonát, IP65, tř.II , 2 x 60W (technické parametry shodné s IN-174)	ks	2,00
467	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27, 10W, 3000K	ks	4,00
468	Demontáž, dodávka a montáž mřížka větrací se sítkou 200x200	ks	3,00
469	Odpojení a demontáž svorkovnice s pojistkou ve stávajícím připojení	ks	4,00
470	Dodávka a montáž svorkovnice s pojistkou	ks	4,00
471	Demontáž stávajících AL vedení	m	88,00
472	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	88,00
473	Demontáž soumrakového spínače (výška do 5m)	ks	1,00
474	Dodávka a montáž a připojení soumrakový spínač Technické parametry shodné s Graslin Turnus 200 (výška do 5m)	ks	1,00
475	Demontáž lišta vkládací 20 x 20mm	m	30,00
476	Demontáž a zpětná montáž sdělovacího vedení pod omítku	m	30,00
477	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	30,00
478	Výmalba 2x Primalex fasádní, včetně penetrace	m ²	30,00
479	Zakrytí, očištění vyústění ventilátoru na fasádě, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou v odstínu fasády	soub	3,00
480	Zakrytí, očištění stříšky a zásuvka 400V na fasádě, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou v odstínu fasády	soub	1,00
481	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděčů RIS	ks	6,00
482	Provedení očištění 2 ks jednokřídlového rozvaděče RIS o rozměrech 100 x 60cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou v odstínu fasády	soub	1,00
483	Provedení očištění dvoukřídlového rozvaděče RIS o rozměrech 75 x 50cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou v odstínu fasády	soub	1,00
484	Provedení očištění dvoukřídlového rozvaděče RIS o rozměrech 120 x 50cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou v odstínu fasády	soub	1,00
Oprava hromosvodu b.č.2, Kasárna Šumavská Brno			
485	Oprava zemního svodu 1m v obkladu	soub	1,00
486	Zazčnění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	0,50
Svod č. 1			
487	Demontáž zkušební svorky SZb	ks	1,00
488	Dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	1,00
489	Demontáž označení svodu	ks	1,00
490	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 1)	ks	1,00
491	Demontáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00
492	Dodávka a montáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00
493	Demontáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00
494	Dodávka a montáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00
495	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	10,00
496	Dodávka a montáž jímací vedení AlMgSi 8 (práce ve výšce do 8m)	m	10,00
497	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	5,00
498	Dodávka a montáž podpěra vedení na fasádu, včetně příslušenství	ks	5,00
499	Demontáž a zpětná montáž ochranný úhelník, 2m	ks	1,00
Svod č. 2			
500	Demontáž zkušební svorky SZb	ks	1,00
501	Dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	1,00
502	Demontáž označení svodu	ks	1,00
503	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 2)	ks	1,00
504	Demontáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00

505	Dodávka a montáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
506	Demontáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
507	Dodávka a montáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
508	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	10,00	
509	Dodávka a montáž jímací vedení AlMgSi 8 (práce ve výšce do 8m)	m	10,00	
510	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	5,00	
511	Dodávka a montáž podpěra vedení na fasádu, včetně příslušenství	ks	5,00	
512	Demontáž a zpětná montáž ochranný úhelník, 2m	ks	1,00	
	Svod č. 3			
513	Demontáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
514	Dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
515	Demontáž označení svodu	ks	1,00	
516	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 3)	ks	1,00	
517	Demontáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
518	Dodávka a montáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
519	Demontáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
520	Dodávka a montáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
521	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	10,00	
522	Dodávka a montáž jímací vedení AlMgSi 8 (práce ve výšce do 8m)	m	10,00	
523	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	5,00	
524	Dodávka a montáž podpěra vedení na fasádu, včetně příslušenství	ks	5,00	
525	Demontáž a zpětná montáž ochranný úhelník, 2m	ks	1,00	
	Svod č. 4, propojení se svod č. 3			
526	Demontáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
527	Dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
528	Demontáž označení svodu	ks	1,00	
529	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 4)	ks	1,00	
530	Demontáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
531	Dodávka a montáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
532	Demontáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
533	Dodávka a montáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
534	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	10,00	
535	Dodávka a montáž jímací vedení AlMgSi 8 (práce ve výšce do 8m)	m	10,00	
536	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	5,00	
537	Dodávka a montáž podpěra vedení na fasádu, včetně příslušenství	ks	5,00	
538	Vyřezání a vybourání betonu 35 x 20cm	m2	1,00	
539	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	34,00	
540	Demontáž svorka univerzální FeZn	ks	2,00	
541	Dodávka a montáž svorka univerzální FeZn	ks	2,00	
542	Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	2,00	
543	Dodávka a montáž betonu 35 x 20cm	m2	1,00	
544	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručněv blízkosti inženýrských sítí, šířka 35 cm, hloubka 70 cm, z horniny tř. 4	m	30,00	
545	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhutnění	m	30,00	
546	Demontáž a zpětná montáž ochranný úhelník, 2m	ks	1,00	
	Svod č. 5			
547	Demontáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
548	Dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
549	Demontáž označení svodu	ks	1,00	
550	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 5)	ks	1,00	
551	Demontáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
552	Dodávka a montáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
553	Demontáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
554	Dodávka a montáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
555	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	10,00	
556	Dodávka a montáž jímací vedení AlMgSi 8 (práce ve výšce do 8m)	m	10,00	
557	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	5,00	
558	Dodávka a montáž podpěra vedení na fasádu, včetně příslušenství	ks	5,00	
559	Demontáž a zpětná montáž ochranný úhelník, 2m	ks	1,00	
	Svod č. 6, propojení se svod. č. 5			

560	Demontáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
561	Dodávka montáž zkušební svorky SZb	ks	1,00	
562	Demontáž označení svodu	ks	1,00	
563	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 6)	ks	1,00	
564	Demontáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
565	Dodávka a montáž svorka připojovací FeZn	ks	1,00	
566	Demontáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
567	Dodávka a montáž svorka na okapové žlaby FeZn	ks	1,00	
568	Demontáž stávajícího zkorodovaného vedení	m	10,00	
569	Dodávka a montáž jímací vedení AlMgSi 8 (práce ve výšce do 8m)	m	10,00	
570	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	5,00	
571	Dodávka a montáž podpěra vedení na fasádu, včetně příslušenství	ks	5,00	
572	Vyřezání a vybourání betonu 35 x 20cm	m ²	1,00	
573	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	26,00	
574	Demontáž svorka univerzální FeZn	ks	2,00	
575	Dodávka a montáž svorka univerzální FeZn	ks	2,00	
576	Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	2,00	
577	Demontáž stávající nesoudržné a porušené zpevněné plochy z dlaždic včetně podkladní vrstvy v tl. 15 cm	m ²	10,00	
578	Demontáž podkladního betonu v tl. 10 - 15 cm	m ²	10,00	
579	Demontáž podkladní šterkové vrstvy cca tl. 20 cm	m ²	10,00	
580	Dodávka a montáž šterkového lože frakce 8/16, tl. 20 cm, vč. zhutnění	m ³	1,25	
581	Dodávka a montáž kladecí betonové vrstvy pod dlaždice, tl. 5 cm	m ²	10,00	
582	Dodávka silničního betonu v tl. 10 - 15 cm	m ²	10,00	
583	Zpětná montáž dlaždic, včetně očištění, usazení a srovnání	m ²	10,00	
584	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířka 35 cm, hloubka 70 cm, z horniny tř. 4	m	22,00	
585	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhutnění	m	22,00	
586	Dodávka a montáž betonu 35 x 20cm	m ²	1,00	
587	Demontáž a zpětná montáž ochranný úhelník, 2m	ks	1,00	
	Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 1 NP - m.č. 117 vinárna			
588	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	7,00	
589	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	31,50	
590	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	15,00	
591	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm ²	m	6,50	
592	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZZ	m	10,00	
593	Demontáž a zpětná montáž žárovkových a zářivkových svídel	ks	10,00	
594	Demontáž a zpětná montáž přepínače 230V /10A (5x č.1, 1x č.5)	ks	6,00	
595	Demontáž a zpětná montáž zásuvky 230V /16A	ks	6,00	
596	Demontáž zásuvky	ks	9,00	
597	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE, IP44, bílá (technické parametry shodné s Tango) včetně přístrojové krabice	ks	8,00	
598	Dodávka a montáž zásuvka prům. 5P/16A/400V nástěnná, šikmá, IP44, šroubové svorky	ks	1,00	
599	Demontáž, dodávka a montáž SPOD LED FIX žárovka 8W/3000K DIM IP44 do světelné rampy	ks	14,00	
600	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	7,00	
601	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20mm bílá	m	7,00	
602	Demontáž, dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2,00	
603	Demontáž, dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00	
604	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	2,50	
605	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	3,00	
	Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 1 NP, m.č. 117 vinárna barpult - R117			
606	Proměření, popsání a odpojení okruhů plastového rozvaděče R117	soub	1,00	
607	Demontáž stávajícího plastového rozvaděče R117 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00	

608	Dodávka a montáž na omítku uzamykatelného plastového rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3 , 1 x 14 modulů , technické parametry shodné s Famatec Nuova IP40 3812. včetně krycích desek bílých, plechových dveří a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok ,řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků)	ks	1,00		
609	Dodávka a montáž do R117 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00		
610	Dodávka a montáž do R117 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
611	Dodávka a montáž do R117 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
612	Dodávka a montáž do R117 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
613	Dodávka a montáž do R117 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
614	Provedení popisu okruhů R117 popisovačem	soub	1,00		
615	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R117	soub	1,00		
	Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 1 NP - m.č. 115 kuchyňka				
516	Provedení průrazu pr.200mm zdívm do 50cm	ks	2,00		
517	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00		
518	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	43,00		
519	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	1,50		
520	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	10,00		
521	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	15,00		
522	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 2,5 mm2	m	1,50		
523	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZŽ	m	15,00		
524	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	1,00		
525	Dodávka a montáž svítidla IP 43, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 40042 AURA2	ks	1,00		
526	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně krabice pod omítku	ks	2,00		
527	Demontáž zásuvky	ks	4,00		
528	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE, IP44, bílá (technické parametry shodné s Tango) včetně krabice pod omítku	ks	4,00		
529	Demontáž,dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2,00		
530	Odpojení a demontáž stávajícího el. ohřivače vody včetně ovládání	ks	1,00		
531	Připojení el. ohřivače vody včetně ovládání	ks	1,00		
532	Dodávka a montáž spínač 3pólový, bílý IP 55, 400V /25A technické parametry (tech. parametry shodné s ABB JB S 3536N-C03252 12)	ks	1,00		
533	Demontáž stávající ventilátor, včetně samočinná venkovní plastová žaluzie se sítkou	ks	1,00		
534	Dodávka a montáž ventilátor axiální 230V, , kuličková ložiska, pr.150mm s doběhem 1-30 min. IP X4, (technické parametry shodné s Multi Vac lo-CarBon silhouette 150t) včetně samočinná venkovní plastová žaluzie se sítkou	ks	1,00		
535	Demontáž,dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00		
536	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,25		

537	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	3,75
538	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	5,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 1 NP, m.č. 115 kuchyňka - R115			
539	Proměření, popsání a odpojení okruhů plastového rozvaděče R115	soub	1,00
540	Demontáž, dodávka a montáž do R115 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
541	Demontáž, ddávka a montáž do R115 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ³	ks	1,00
542	Provedení popisu okruhů R115 popisovačem	soub	1,00
543	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R115	soub	1,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 2 NP - m.č. 119 kancelář			
544	Provedení průrazu pr.200mm zdívem do 50cm	ks	1,00
545	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00
546	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	95,00
547	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	10,00
548	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	35,00
549	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	50,00
550	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	12,00
551	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	6,00
552	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně krabice pod omítku	ks	2,00
553	Demontáž zásuvky	ks	5,00
554	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE, IP44, bílá (technické parametry shodné s Tango) včetně krabice pod omítku	ks	5,00
555	Demontáž krabice	ks	9,00
556	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	9,00
557	Demontáž stávajících příchytok	ks	15,00
558	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	15,00
559	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,25
560	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	3,75
561	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	5,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 2 NP - m.č. 120 kancelář			
562	Provedení průrazu pr.200mm zdívem do 50cm	ks	1,00
563	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00
564	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	65,00
565	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	10,00
566	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	25,00
567	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	30,00
568	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	4,00
569	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	4,00
570	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně krabice pod omítku	ks	2,00
571	Demontáž zásuvky	ks	3,00
572	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE, IP44, bílá (technické parametry shodné s Tango) včetně krabice pod omítku	ks	3,00
573	Demontáž krabice	ks	6,00
574	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	6,00
575	Demontáž stávajících příchytok	ks	10,00

576	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	10,00
577	Zazdění a oprava omítek po průřezech	m ²	0,25
578	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	2,50
579	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	4,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 2 NP - m.č. 121 chodba			
580	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	8,00
581	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	16,00
582	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	8,00
583	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	8,00
584	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	3,75
585	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	5,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 2 NP, m.č. 121 chodba - R6			
586	Proměření, popsání a odpojení okruhů rozvaděče R6	soub	1,00
587	Demontáž z R6 nefunkční jističů prvky	ks	5,00
588	Dodávka a montáž do R6 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ³	ks	3,00
589	Dodávka a montáž do R6 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
590	Mechanické úpravy rozvaděče R6 včetně krytu	soub	1,00
591	Provedení popisu okruhů R6 popisovačem	soub	1,00
592	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R6	soub	1,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2, 2 NP - m.č. 125 umyvárna			
593	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	8,00
594	Dodávka a montáž přisazené zářivkové svítidlo výkon 4x36W, T8, G13, IP 20 technické parametry shodné s MODUS LLX 4x36 W hliník DP typ 2 nízké,EP	ks	8,00
595	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	32,00
596	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	12,00
597	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	12,00
598	Demontáž krabice	ks	8,00
599	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	8,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.2 - dokumentace			
600	Dodání výkresové dokumentace b.č.2 nové el. instalace nn, rozvaděčů R6, R115, R117 a VO dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výlisky + 1 CD)	soub	1,00
601	Provedení mimořádné revize b.č.2 opravovaných rozvodů nn, rozvaděčů R6, R115, R117 a VO v rozsahu výchozí revize včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
602	Dodání výkresové dokumentace hromosvodu b.č.2 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výlisky + 1 CD výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
603	Provedení revize hromosvodu po opravě b.č.2 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
Óprava elektroinstalace b.č.8 - budova výuky, Kasárna Šumavská Brno			
Kasárna Šumavská Brno, b.č.8, 1 PP - m.č. 062-064a, 067a			
604	Provedení průrazu pr.200mm zdívm do 50cm	ks	8,00
605	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	70,00
606	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	338,00
607	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	12,00

608	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	83,00
609	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	213,00
610	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2	m	30,00
611	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	11,00
612	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K-W-EN	ks	11,00
613	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně krabice pod omítku	ks	3,00
614	Demontáž zásuvky	ks	25,00
615	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE, IP44, bílá (technické parametry shodné s Tango) včetně krabice pod omítku	ks	22,00
616	Dodávka a montáž na stěnu, zapojení a odzkoušení zásuvky 400V, 4P+PE, 16A, IP 44	ks	2,00
617	Dodávka a montáž zásuvková skříň IP 44, 16A - 4x230V,2P+PE, 16A - 1x400V, 4P+PE (technické parametry shodné s FAMATEL ZSF v570)	ks	1,00
618	Demontáž krabice	ks	12,00
619	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	12,00
620	Demontáž stávajících přichytek	ks	40,00
621	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	40,00
622	Demontáž lišt a trubek	m	30,00
623	Dodávka a montáž trubka ohebná pr.20 (technické parametry shodné s Kopos 1420 K25)	m	30,00
624	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	2,00
625	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	17,50
626	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	20,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.8, 1 PP - m.č. 057, rozvaděč R1			
627	Proměření, popsání okruhů oceloplechového rozvaděče R1	soub	1,00
628	Demontáž spínacích jisticích prvků	ks	6,00
629	Dodávka a montáž do R1 jistič technická data: Vypinací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
630	Dodávka a montáž do R1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypinací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
631	Dodávka a montáž do R1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypinací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00
632	Dodávka a montáž do R1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypinací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
633	Provedení mechanické úpravy rozvaděče	soub	1,00
634	Provedení popisu okruhů popisovačem	soub	1,00
635	Odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče	soub	1,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.8, 1 NP - m.č. 070, rozvaděč RH			
636	Proměření, popsání okruhů oceloplechového rozvaděče RH	soub	1,00
637	Odpojení spínacích jisticích prvků	ks	2,00
638	Provedení popisu okruhů popisovačem	soub	1,00
639	Odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče	soub	1,00
Kasárna Šumavská Brno, b.č.8, 1 PP - dokumentace			

640	Provedení mimořádné revize b.č.8 opravovaných rozvodů nn, rozvaděče R1 v rozsahu výchozí revize včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
641	Dodání výkresové dokumentace b.č.8 nové el.instalace nn a rozvaděče R1 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00		
	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace				
642	Odvoz a likvidace odpadu - elektroinstalace	kpi	1,00		
643	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpi	1,00		
644	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00		
645	Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost do 10 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00		
	U specificky označeného zboží (výrodku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH					5 517 865,10
DPH 21%					1 158 751,67
Cena zakázky celkem					6 676 616,77

Generální plná moc

Já, níže podepsaný Roman Mizera, trvale bytem [REDACTED] rodné číslo: [REDACTED] dále jen "zmocnitel"

zmocňuji tímto

paní Petru Mizerovou, trvale bytem: [REDACTED] rodné číslo: [REDACTED] dále jen "zmocněnec"

k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupoval a bez jakýkoliv omezení za mě činil veškeré úkony k podání nabídek a podpisu obchodních smluv mým jménem. Tato generální plná moc se nevztahuje jen na právní úkony, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

Tuto plnou moc uděluji na dobu neurčitou.

V Němčicích nad Hanou dne 1. 12. 2017

[REDACTED]
Roman Mizera

Já, níže podepsaná Petra Mizerová, uvedené zmocnění přijímám, a toto stvrzuji svým podpisem:

Petra
Mizerová

Digitálně podepsal
Petra Mizerová
Datum: 2021.03.24
12:53:38 +01'00'

Petra Mizerová

