

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2100088 - Oprava střechy (polykarbonát) a nátěr konstrukce. (1)

Objekt:

PZ2100088 - Oprava střech...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 636,92

DPH základní
snížená

Základ daně

60 636,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 733,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

73 370,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PZ2100088 - Oprava střechy (polykarbonát) a nátěr konstrukce. (1)

Objekt: PZ2100088 - Oprava střech...

Místo:

Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 636,92

HSV - Práce a dodávky HSV

39 401,33

1 - Zemní práce

2 371,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 664,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 370,16

997 - Přesun sutě

1 591,31

998 - Přesun hmot

404,46

PSV - Práce a dodávky PSV

15 194,43

766 - Konstrukce truhlářské

320,11

767 - Konstrukce zámečnické

5 460,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 506,17

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

7 908,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 430,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 611,16

VRN5 - Finanční náklady

2 611,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PZ2100088 - Oprava střechy (polykarbonát) a nátěr konstrukce. (1)

Objekt: PZ2100088 - Oprava střech...

Místo:

Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 636,92

D HSV Práce a dodávky HSV

39 401,33

D 1 Zemní práce

2 371,00

1	K	111250151	Prostřihávky listnatých porostů křovinořezem sklon do 1:5 do 30 kusů	■	■	■	■	■
---	---	-----------	--	---	---	---	---	---

PP Prostřihávky porostů křovinořezem listnatých sklon do 1:5 do 30 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111250151

VV "2*5M TJ. 0,5 AR" 0,5

VV Součet

2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	■	■	■	■	■
---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112155311

VV 2*5

VV Součet

3	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně	■	■	■	■	■
---	---	-----------	--	---	---	---	---	---

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107113

VV "ÚKLID POSYPOVÉHO MATERIÁLU V ROHU ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZASTÁVKY" 4

VV Součet

4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	■	■	■	■	■
---	---	-----------	--	---	---	---	---	---

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113152112

VV "ODSTRANĚNÍ POSYPOVÉHO MATERIÁLU V ROHU ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZASTÁVKY ULOŽENÍ DO

KONTEJNERU/BEDNY DODANÉ ST"4*0,25*2,5

VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	646171112	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou pl přes 5 do 10 m2	■	■	■	4 620,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	---	---	----------	----------------

PP Montáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z ocelových rámu, s výplní polykarbonátovou deskou, plochy otvoru přes 5 do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/646171112

VV "ZASTŘEŠENÍ 2 OBLOUKY" 5*1,5*2

VV Součet

6	M	RZNT.0001291.U RS	deska polykarbonátová GUTTAGLIS DUAL STRONG plná s UV ochranou 16 mm čirá DESKA 6000 X 2100 MM	■	■	■	■	■
---	---	----------------------	--	---	---	---	---	---

PP deska polykarbonátová MAKROLON plná s UV ochranou 12 mm čirá

VV "DESKA 2,1 X 6 M"2,1*6*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 370,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914211111					
8	M	R44045646	informativní značky název zastávky SVĚTLÁ NAD sÁZAVOU - MĚSTO					
	PP		informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm					
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou					CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
	VV		"BET. STĚNA PŘÍSTŘEŠKU"3*1,8*2+1,8*0,15*2					
	VV		"DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - LAVIČKA VČ. PRVKŮ OPĚRADEL PO DTZ"4*(1,5*0,125*2+1,5*0,185*2+1,5*4*0,016)					
	VV		"OCEL KONSTR PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR.					
	VV		LAVIČKY"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5					
	VV		"CHODNÍK POD PŘÍSTŘEŠKEM A ZA KONSTRUKCI"5*3					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	I				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	I				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	I				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		0,562*7 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	I				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
14	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	I				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998014211					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
15	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2					CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811					
	VV		"DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - LAVIČKA VČ. PRVKŮ OPĚRADEL PO DTZ"4*(0,125*2+0,185*2+4*0,016)					
	VV		Součet					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
16	K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2				
	PP		Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767112811					
	VV		"DEMONT ZASKLENÍ POLYKARBONÁT" 1,5*5*2					
	VV		Součet					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	■	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783214111					
	VV		"DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - LAVIČKA VČ. PRVKŮ OPĚRADEL PO DTZ"4*(1,5*0,125*2+1,5*0,185*2+1,5*4*0,016)		■			
	VV		■		■			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				■	
18	K	789121151	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	■	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789121151					
	VV		"OCHEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR. LAVIČKY"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5		1 ■			
	VV		Součet		■			
19	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	■	■	■	■	■
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789121240					
	VV		"OCHEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR. LAVIČKY"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5		■			
	VV		Součet		■			
20	K	789121270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I	■	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789121270					
	VV		"OCHEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR. LAVIČKY+nástěnka"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5+0,6*0,4		■			
	VV		Součet		■ ⁹			
21	K	789311110	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 40 µm	■	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789311110					
	VV		"OCHEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR. LAVIČKY+nástěnka"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5+0,6*0,4		■			
	VV		Součet		■			
22	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce				381,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce					
	VV		12,979*0,213 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
23	K	789311114	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru tl do 40 µm				677,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789311114					
	VV		"OCHEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR. LAVIČKY"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5		■			
	VV		Součet		■			
24	M	24629042	hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020				368,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		hmota nátěrová alkydová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020					
	VV		12,739*0,12 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
25	K	789311120	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm				725,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789311120					
	VV		"OCHEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ ŽLABU, OC. KONSTR. LAVIČKY+nástěnka"2*2,3*0,628+(1,5*0,3+0,25*0,25)*2*2+0,15*8*5+(0,25*4+0,1*2)*1,5+0,6*0,4		■			
	VV		Součet		■			
26	M	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce				344,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,979*0,105 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 430,00	
27	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	■	■	■	3 430,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1332					
VV			"VYSPRAVENÍ A SPASOVÁNÍ OC. KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU "2*2		■			
VV			"VÝMĚNA ŽLABU, DEMONT ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. KLEMPÍŘ. ÚPRAV"2*1,5		■			
VV			Součet		■0			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 611,16	
D	VRN5		Finanční náklady				2 611,16	
28	K	059002000	Ostatní finance	...	■	■	2 611,16	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní finance					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/059002000					
VV			39401,33*0,045"HSV - koeficien podle SoD pro 50 - 200 tis Kč"		■			
VV			15194,43*0,045"PSV - koeficien podle SoD pro 50 - 200 tis Kč"		■			
VV			3430*0,045"HZS - koeficien podle SoD pro 50 - 200 tis Kč"		■			
VV			Součet		■			