

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2022-0453/OMH

ze dne 05.05.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 – stavební úpravy objektu“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: [REDACTED]
Sídlo: Svatoplukova 203, 403 39 Chlumeč
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 45999171
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0453/OMH ze dne 05.05.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení I. etapy díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 15 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-0453/OMH ze dne 05.05.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 139 964,23 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Důvodem víceprací je především zjištěný nevyhovující stav netěsných litinových stoupaček splaškové a dešťové kanalizace v SO 01 - PD2-1L a doporučení provést výměnu těchto stoupaček za odpovídající HT. Dále bylo dohodnuto alternativní řešení instalační přízdívky, kdy dojde k vyzdění přízdívky v SO 01 - PD2-1L na stěně s WC moduly na celou výšku místnosti s překrytím podvěsu kanalizace, čímž vznikne jednotný líc stěny.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce z nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-0453/OMH bez DPH	4 139 964,23 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	414 862,03,- Kč

Celková cena díla bez DPH	4 554 826,26,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



.....
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 002,80	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 065,60	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 094,40	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 258,70	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 358,10	
64	Osazování výplní otvorů	HSV			2 988,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 019,27	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 396,42	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			76 208,60	
722	Vnitřní vodovod	PSV			104 288,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			18 228,00	
M21	Elektromontáže	MON			3 090,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			98 006,70	
Cena celkem					427 004,59	0

Položkový rozpočet

S:	024	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331, příspěvková org.
O:		Vícepráce
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 002,80
1	132212101R00	Hloubení rýh š.do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím	m3	3,24000	1 900,00	6 156,00
2	175111101R00	Obsypání potrubí ručně sypaninou	m3	1,80000	380,00	684,00
3	58331203	šterkopísek	t	3,06000	380,00	1 162,80
<i>výkopy pro ležatou kanalizaci a výměnu stoupaček</i>						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 065,60
4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	1,62000	880,00	1 425,60
<i>zazdívká 2 ks oken :</i>						
5	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	8,00000	1 080,00	8 640,00
<i>101, 201 - nad WC</i>						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 094,40
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého	m3	1,44000	760,00	1 094,40
<i>ležatá kanalizace, stoupačky</i>						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 258,70
7	611425521R00	Omítka rýh ve stropech š.do 150 mm hladká	m2	1,90000	780,00	1 482,00
<i>101,201 - rýhy elektroinstalace</i>						
8	612421421R00	oprava vnitřních vápenných omítek stěn do 50% hladkých	m2	100,19800	152,00	15 230,10
<i>103,203 - po demontáži obložení</i>						
9	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách š.do 150 mm hladká	m2	0,60000	590,00	354,00
<i>101,201 - rýhy elektroinstalace</i>						
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	67,38000	270,00	18 192,60
<i>101,104,108,201,204,208 - přizdívky a zazdívky navíc, pod obklady</i>						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						29 358,10
11	631311131R00	Doplnění mazanin betonem C 16/20	m3	1,69000	3 490,00	5 898,10
<i>rýhy po kanalizaci a po vybourání sprcových koutů</i>						
12	771990192	Příplatek k samonivelační stěrce za každý další mm	m2	340,00000	69,00	23 460,00
<i>101, 201 - v rozpočtu 10 mm</i>						
Díl: 64 Osazování výplní otvorů						2 988,00
13	642944121R00	Osazení ocelových dveřních zárubní dodatečně	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00
<i>103, 104</i>						
14	553311560	Ocelová zárubeň - dodávka	ks	1,00000	1 778,00	1 778,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						29 019,27
15	962031116R00	Bourání příček tl. 100 mm	m2	36,00000	120,00	4 320,00
<i>přizdívky v 101, 103, 108, 201, 203, 208 z CP</i>						
16	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl.do 100 mm	m2	16,68850	498,00	8 310,87
<i>101, 201</i>						
17	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových	m3	1,69000	2 560,00	4 326,40
<i>rýhy pro kanalizaci a pod sprch. Kouty</i>						
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl.do 2 m2	m2	1,60000	180,00	288,00
<i>103, 104</i>						
19	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech a stropech	m	25,00000	150,00	3 750,00
<i>101, 201 - rýhy pro elektroinstalaci</i>						
20	977111111	Řezání železobetonových konstrukcí hl.do 100 mm	m	11,80000	680,00	8 024,00

101, 201 - příčky

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			11 396,42	
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11,62900	980,00	11 396,42
hmoty dodatečně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			76 208,60	
22	721117818R00	Demontáž potrubí z litiny D 110 mm	m	22,50000	220,00	4 950,00
stoupačky dodatečně						
23	721117819R00	Demontáž potrubí z litiny D 125 mm	m	33,00000	276,00	9 108,00
stoupačky dodatečně						
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,00000	445,00	3 115,00
103, 104, 203, 204						
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	445,00	2 670,00
108, 208						
26	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,8 mm	m	10,00000	445,00	4 450,00
105, 107, 108, 205, 207,208						
27	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	630,00	1 890,00
106, 206						
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní vstříčné D 110 x 2,7 mm	m	25,50000	773,00	19 711,50
stoupačky dodatečně						
29	721176116R00	Potrubí HT odpadní vstříčné D 125 x 3,1 mm	m	23,60000	790,00	18 644,00
stoupačky dodatečně						
30		Čistící kus D 110 mm	kus	3,00000	520,00	1 560,00
stoupačky dodatečně						
31		Čistící kus D 125 mm	kus	4,00000	660,00	2 640,00
stoupačky dodatečně						
32	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	120,00	480,00
103, 104, 203, 204						
33	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	120,00	480,00
108, 208						
34	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,8	kus	6,00000	140,00	840,00
105, 107, 108, 205, 207,208						
35	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00000	140,00	1 400,00
106, 206						
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	75,10000	35,00	2 628,50
potrubí dodatečně						
37	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,91200	1 800,00	1 641,60
přesun dodatečně						
Díl: 722		Vnitřní vodovod			104 288,00	
38	551288100	Ventil trojcestný směšovací 3/4	ks	2,00000	3 480,00	6 960,00
regulovaná voda						
39	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	76,00000	550,00	41 800,00
cirkulace						
40	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	76,00000	120,00	9 120,00
cirkulace						
41	722190401R00	Upevnění výpustku	ks	70,00000	236,00	16 520,00
101 - 208						
42	722220111R00	Nástěnka G 1/2 pro ventil 1 závit	ks	70,00000	326,00	22 820,00
101 - 208						
43	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	76,00000	48,00	3 648,00
regulovaná voda						
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	76,00000	45,00	3 420,00
regulovaná voda						
Díl: 725		Zařizovací předměty			18 228,00	

45	425813111R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky 1/2	ks	46,00000	338,00	15 548,00
101 - 208						
46	425813112R00	Ventil rohový pračkový 3/4	ks	2,00000	420,00	840,00
101 - 208						
47	725980121R00	Dvířka z plastu 200 x 200	kus	1,00000	520,00	520,00
ventil topení 108						
48	725980122R00	Dvířka z plastu, 600 x 300 mm	kus	2,00000	660,00	1 320,00
čistící kusystoupaček navíc						
Díl: M21		Elektromontáže				3 090,00
49	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,00000	65,00	260,00
101, 201						
50	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	28,00000	65,00	1 820,00
101, 201						
51	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,00000	110,00	110,00
101, 201						
52	34111030R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	28,00000	20,00	560,00
101, 201						
53	34571518R	Krabice KU 68-1901	KS	4,00000	9,00	36,00
101, 201						
54	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	2,00000	42,00	84,00
101, 201						
55	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345 č.1	KS	2,00000	110,00	220,00
101, 201						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				98 006,70
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	26,20500	480,00	12 578,40
vybourané hmoty dodatečně						
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	26,20500	610,00	15 985,05
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	366,87000	65,00	23 846,55
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,20500	480,00	12 578,40
60	979990107R00	Poplatek za skládku suti , PVC, dřevo, ost.	t	26,20500	1 260,00	33 018,30
Celkem						427 004,59

Poznámky uchazeče k zadání

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			10 140,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 002,56	
Cena celkem					12 142,56	0

Položkový rozpočet

S:	024	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331, příspěvková org.
O:	SO 01	Měněpráce
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						10 140,00
9	766711001R00	Montáž oken s vypěněním plastových	m	7,20000	300,00	2 160,00
10	1001	Okno plastové 900 x 900, bezp. sklo čiré, pozice A parametry - tabulka oken	kus	2,00000	3 990,00	7 980,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 002,56
15	962031116R00	Bourání příček tl. 100 mm	m2	16,68800	120,00	2 002,56

příčka mezi 101/102(zbourána vč., obkladu) :

příčky oddělující SK, délky 75 cm, výšky cca 2m :

Celkem	12 142,56
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání