

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 0208/2021/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

**I.1. Objednatel:**

**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

**I.2. Zhotovitel:**

**EVOS-HYDRO, s.r.o.**

Adresa:

Pivovarská 1003, Horní Ledeč,

584 01 Ledeč nad Sázavou

zástupce pro věci smluvní:

Bc. Jaroslav Šemík, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Jaroslav Šemík, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IČO:

474 70 984

DIČ:

CZ47470984

zápis v obchodním rejstříku:

Krajská soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 2807

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

### Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

#### **„ZTV BOŽÍ MUKA IV. ETAPA CHOTĚBOŘ“**

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Důvodem úpravy ceny díla, bylo:
  - o Doplnění scházející uliční vpusti
  - o Z důvodu ukončení výroby vybraných lamp veřejného osvětlení došlo k výběru jiného typu, který vyžaduje nátěr původně pozinkovaných sloupů
  - o Je nutné doplnit pojistkovou skříň u stavebního objektu SO04 veřejné osvětlení
  - o Doplnění scházejícího drenážního potrubí
  - o Z geodetického zaměření výkopových prací bylo zjištěno, že byly provedeny zemní práce ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace

### Článek 3 – Termín plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo nemění.

### Článek 4 – Cenové ujednání

4.2. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací nemění.

<b>Celková cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>11.175.895,25 Kč</b>
<b>Změna ceny díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>150.074,90 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>11.325.970,15 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>13.704.423,88 Kč</b>

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.


Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 2431 RM, dne 20. 07. 2022..


V Chotěboři

- 1 - 08 - 2022



Za objednatele:  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města

V Ledči nad Sázavou dne 3. 8. 2022.



Za zhotovitele:  
Bc. Jaroslav Šemík  
jednatel společnosti.

## REKAPITULACE STAVBY - Soubor 1

Kód:

**Stavba:** Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

KSO:  
Místo: Chotěboř

CC-CZ: 21121  
Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  
Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EVOS-HYDRO, s.r.o, Pivovarská 1003, Horní Ledec, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 47470984  
DIČ: CZ 47470984

Projektant:  
Profi Jihlava, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu: Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

### Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	34 124,58	7 166,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>41 290,74</b>

 EVOS-HYDRO, s.r.o.  
①

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Soubor 1

Kód: 0

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Místo: Chotěboř

Datum:

2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Projektant:

Profi Jihlava, spol. s.r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o. Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 | Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem - Soubor 1</b>		<b>34 124,58</b>	<b>41 290,74</b>	
	SO 12a Vozidlová komunikace v zóně 30 - spodní stavba	30 824,58	37 297,74	
	Vedlejší a ostatní náklady	3 300,00	3 993,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

### Stavba:

Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etape Chotěboř

### Objekt:

SO 12a Vozídlivá komunikace v zóně 30 - spodní stavba

### KSO

Místo: Chotěboř

### CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2021

### Zadavatel:

Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

### IC:

DIČ:

### Uchazeč:

EVOS-HYDRO, s.r.o. Pšovanská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

### IC:

47470984

DIČ:

CZ 47470984

### Projektant:

Profi Jihlava, spol. s r.o.

### IC:

DIČ:

### Zpracovatel:

### IC:

DIČ:

### Poznámka:

ROZPOČET JE UPRAVEN DLE OFICIÁLNÍHO INDEXU STAVEBNÍCH PRACÍ ÚRS PRAHA 2021/1 - 2021/1 F index 1,012 - U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci technické zprávy.

Cena bez DPH

30 824,58

DPH základní  
snížená

Základ daně  
30 824,58  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 473,16  
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 297,74



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
Objekt: SO 12a Vozidlová komunikace v zóně 30 - spodní stavba  
Místo: Chotěboř  
Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř  
Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 2. 2021  
Projektant: Profi Jihlava, spol.  
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>30 824,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 824,58
1 - Zemní práce	10 826,02
2 - Zakládání	18 884,89
998 - Přesun hmot	1 113,67

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Objekt:

SO 12a Vozídková komunikace v zóně 30 - spodní stavba

Místo: Chotěboř

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

Projektant: Profi Jihlava, spol. s r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o. Prvovarská 1003, Horní Ladač, 584 01 Ladač nad Sázavou

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo	Číslo
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 824,58</b>		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>30 824,58</b>		
D	1		Zemní práce				10 826,02		
1	K	132254103	Hloubení zapuštěných ryh šířky do 800mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti I skupiny 3 do 100 m <sup>3</sup> (30,1*30,2*24)*0,5*0,3	m <sup>3</sup>	12,645	700,15	8 853,40	CS	ÚRS 2020 01
	W						12,645		
	W	ryh1	Součet				12,645		
2	K	162651111	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozmnutí z horní třídě těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m <sup>3</sup>	12,645	138,00	1 745,01	CS	ÚRS 2020 01
	W						12,645		
	W	vodor1	Součet				12,645		
10	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezzskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	12,645	18,00	227,61	CS	ÚRS 2020 01
	W								
D	2		Zakládání				18 884,89		
14	K	211971121	Zřízení opěrátků výpíně z geotextíle odvodňovacích žebek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opěrátků do 2,5 m (30,1*0,5*0,3*2)	m <sup>2</sup>	177,030	11,00	1 947,33	CS	ÚRS 2020 01
	W	geo1					177,030		
15	M	69311172	geotextíle PP s UV stabilizací 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	272,436	21,00	4 461,16	CS	ÚRS 2020 01
	W		geo1*1,2				575,568		
16	K	212762401	Trativody z drenážních trubek pro línkové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s letiš obvozem v otevřeném výkopu trubka koruzovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 228,4	m	64,300	148,00	12 476,40	CS	ÚRS 2020 01
	W	dran1					64,300		
D	998		Přesun hmot				1 113,67		
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	31,819	35,00	1 113,67	CS	ÚRS 2020 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
Objekt:  
Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: Chotěboř

CC-CZ:  
Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  
Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
EVOS-HYDRO, s.r.o. Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IC: 47470984  
DIČ: CZ 47470984

Projektant:  
Profi Jihlava, spol. s r.o.


IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>3 300,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	3 300,00	21,00%	693,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 993,00</b>

 EVOS-HYDRO, s.r.o.  
Pivovarská 1003, Horní Ledeč  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
396  
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Chotěboř

Datum:

2. 2. 2021

Zadavatel:

Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, Chotěboř

Projektant:

Profi Jihlava, spol.  
s.r.o.

Uchazeč:

EVOS-HYDRO, s.r.o. Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**3 300,00**

OST - Ostatní

3 300,00

001 - Ostatní

3 300,00

002 - Vedlejší náklady

#ODKAZ!

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chotěboř

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, Chotěboř

Projektant: Profi Jihlava, spol.  
s r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 300,00</b>	
D	OST		Ostatní				3 300,00	
D	O01		Ostatní				3 300,00	
1	K	R10001	vytyčovací práce	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		"náklady na geodetické vytyčení stavby a vytyčení stávajících nžaryných sítí v místě stavby"					
	W		1		1,000			
3	K	R10003	geometrické zaměření díla	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		"náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla včetně překážek nžaryných sítí"					
	W		"ověřeno zeměměřičským nžaryným (3 x v blíže a 1 x v digitální podobě)"					
	W		1		1,000			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř**

KSO:  
Místo: Chotěboř

CC-CZ: 21121  
Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  
Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, Chotěboř

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EVOS-HYDRO, s.r.o.

IČ: 47470984  
DIČ: CZ47470984

Projektant:  
Profi Jihlava, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

### Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	20 702,01	4 347,42
DPH snížená	15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>25 049,43</b>



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Místo: Chotěboř

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

Projektant: Profi Jihlava, spol. s r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>20 702,01</b>	<b>25 049,43</b>	
	SO 13b Vozidlová komunikace v obytné zóně - vrchní stavba	17 202,01	20 814,43	
	Vedlejší a ostatní náklady	3 500,00	4 235,00	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ****Stavba:**

Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

**Objekt:**

BO 13b Vozidlová komunikace v obytné zóně - vrchní stavba

**KSO:**

Místo: Chotěboř

**CC-CZ:**

Datum: 2. 2. 2021

**Zadavatel:**

Město Chotěboř, Trtků z Lipy 69, Chotěboř

**IC:****DIČ:****Uchazeč:**

EVOS-HYDRO, s.r.o.

**IC:**

47470984

**DIČ:**

CZ47470984

**Projektant:**

Prof. Jihlava, spol. s.r.o.

**IC:****DIČ:****Zpracovatel:****IC:****DIČ:****Poznámka:**

ROZPOČET JE UPRAVEN DLE OFICIÁLNÍHO INDEXU STAVEBNÍCH PRACÍ ÚRS PRAHA 2020I - 2021/I = index 1,012 - U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kování, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobců je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce artistických vzorů jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi. - Veškeré rozměry budou upřesněny po odrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy.

Cena bez DPH

17 918,31

DPH základní  
sazba

Základ daně

17 202,01

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 612,42

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 530,73



IČ: 47470984

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
Objekt: SO 13b Vozidlová komunikace v obytné zóně - vrchní stavba  
Město: Chotěboř  
Zadavatel: Město Chotěboř, Tržků z Lípy 69, Chotěboř  
Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Datum: 2. 2. 2021  
Projektant: Profi Jihlava, spol.  
s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>17 918,31</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>17 918,31</b>
11 - Zemní práce - přípravné a přídržné práce	597,88
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	81,28
4 - Vodorovné konstrukce	59,29
8 - Trubní vedení	17 091,57
998 - Přesun hmot	88,29

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
 Objekt: SO 13b Vozňková komunikace v obytné zóně - vrchní stavba  
 Místo: Chotěboř  
 Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, Chotěboř  
 Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Datum: 2. 2. 2021  
 Projektant: Profi Jihlava, spol.  
 s.r.o.  
 Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 918,31</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 918,31	
D	11		Zemní práce - přípravné a přídržné práce				597,88	
1	K	131351100	Hloubení jam nezapežaných v horné třídě měšitelnosti II, skupina 4 objem do 20m3 strojně	m	0,955	626,05	597,88 CS ÚRS 2020 01	URS 85%
	W		0,7*0,7*1,85		0,955			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				81,26	
12	K	174181101	Záhyb sypacínou z jakýchkoliv horniny strojně s ukotvením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,078	95,00	7,41 CS ÚRS 2020 01	S00
	W		2862					
	W		Seučel					
13	K	175181101	Oběpní potrubí strojně sypacínou z vhodných tříd měšitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo mstaněm připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez ohraničení svaznic	m3	0,078	195,00	15,21 CS ÚRS 2020 01	S00
	W		obep2					
	W		2*2*0,8*0,5		1,800			
14	M	58341341	Kamenivo drobné drobné frakce 0/4	t	0,156	378,00	58,86 CS ÚRS 2020 01	S00
	W							
D	4		Vodorovné konstrukce				59,29	
15	K	451841R0111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ovládném výkopu ze šetrnější 6 - 16 mm	m3	0,049	1 210,00	59,29	S00
	W		2*2*0,7*0,1		0,049			
D	8		Trubní vedení				17 091,57	
25	K	877380310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého povrchu DN 200	kus	4,000	233,70	934,80 CS ÚRS 2020 01	URS 85%
	W		2*2*0,7*0,1					
	W		2		8,000			
26	M	28811900	Koleno kanalizační s hrdlem PP 200x15° SA10	kus	2,000	525,66	1 051,32 CS ÚRS 2020 01	URS 85%
	W		2		2,000			
25	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z trub korugovaných PP DN300	kus	1,000	716,30	716,30 CS ÚRS 2020 01	URS 85%
28	M	28817408	Odbočka svedové kanalizace PP korugované DN300/200	kus	1,000	3 838,00	3 838,00 CS ÚRS 2020 01	URS 85%
	W		2		2,000			
26	K	895941311	Zlžbení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-80	kus	1,000	1 681,50	1 681,50 CS ÚRS 2020 01	URS 85%
	W		2		2,000			
	W		vp2		1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
30	M	BET KTBV3022	vpust' betonové uliční spodní dílec s kalíškem vysokým	kus	1,000	926,67	926,67	URS 95%
	W		vp2		1,000			
31	M	BET KTBV3024	vpust' betonové uliční průběžný dílec vysoký s odtokem DN 200	kus	1,000	818,57	818,57	URS 95%
	W		vp2		1,000			
32	M	BET KTBV3050	vpust' betonové uliční průběžný dílec vysoký	kus	1,000	621,68	621,68	URS 95%
	W		vp2		1,000			
33	M	BET KTBV3029	vpust' betonové uliční horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	391,12	391,12	URS 95%
	W		vp2		1,000			
34	K	898204112	Osazení mříží litanových včetně rámu a kování na báho pro třídu zatížení D400, E800	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
	W		vp2		1,000			
35	M	55242320	mříž vtokové pro uliční vpust: 500/500 mm	kus	1,000	4 438,50	4 438,50	CS ÚRS 2017 01
	W		vp2		1,000			
36	M	BIL.0000314 LPK	koš vysoký pro uliční vpust, žárově zinkovaný plech pro rám 500/500	kus	1,000	535,11	535,11	CS ÚRS 2017 01
	W		vp2		1,000			
	D	998	Přesun hmot				88,20	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,654	135,00	88,29	CS ÚRS 2020 01



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chotěboř

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

Projektant: Profi Jihlava, spol. s r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 500,00</b>	
D	OST		Ostatní				3 500,00	
D	O01		Ostatní				3 500,00	
1	K	R10001	vytyčovací práce "náklady na geodetické vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby"	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
					1,000			
2	K	R10002	dokumentace skutečného provedení "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby" "vyhotovení geodet. zaměření nové stavby a přeložek inženýrských sítí ve formátu dle požadavku spevku stá pro výkad o technická mapa místa" "předání objednávek v 2 x v tiskové podobě, 1 x v digitální podobě"	soub	1,000	500,00	500,00	
					1,000			
3	K	R10003	geometrické zaměření díla "náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla včetně přeložek inženýrských sítí" "ověřeno zaměřičským inženýrem (3 x v tiskové a 1 x v digitální podobě)"	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
					1,000			



## REKAPITULACE STAVBY - Soubor 1

Kód:  
Stavba: **Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř**

KSO:  
Místo: **Chotěboř**

CC-CZ: 21121  
Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  
Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 47470984  
DIČ: CZ 47470984

Projektant:  
Profi Jihlava, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

### Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	45 192,66	9 480,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>54 683,00</b>



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Soubor 1

Kód: 0

**Stavba:** Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Místo: Chotěboř

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, Chotěboř

Projektant: Profi Jihlava, spol. s r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o., Plvovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 | Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem - Soubor 1</b>		<b>45 192,56</b>	<b>54 683,00</b>	
	<b>SO 05 Kanalizace splaškové</b>	45 192,56	54 683,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

### Stavba:

Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

### Objekt:

SO 05 Kanalizace splaškové

### KSO:

Místo: Chotěboř

### CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2021

### Zadavatel:

Město Chotěboř, Trčků z Lupy 69, Chotěboř

### IC:

DIČ:

### Uchazeč:

EVOS-HYDRO, s.r.o, Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

### IC:

47470984

### DIČ:

CZ 47470984

### Projektant:

Profi Jihlava, spol. s r.o.

### IC:

### DIČ:

### Zpracovatel:

### IC:

### DIČ:

### Poznámka:

KUZIPUČE: I JE UPRÁVEN DLE OFICIÁLNÍHO INDEKXU STAVEBNÍCH PRACÍ ÚRS PRAMA ZUZU1 - ZUZ1/I = index 1,012 - U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a marnostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelem, případně dílenskou dokumentaci, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z ROP, zejména TZ. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci technické zoráv.

Cena bez DPH

45 192,56

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

45 192,56

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 490,44

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 683,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
Objekt: SO 05 Kanalizace splaškové  
Místo: Chotěboř  
Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř  
Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 2. 2. 2021  
Projektant: Prof. Jihlava, spol.  
s r.o.  
Zpracovatel:

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

	<b>45 192,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>45 192,56</b>
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	45 192,56
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř

Objekt: SO 05 Kanalizace splaškové

Místo: Chotěboř

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, Chotěboř

Projektant: Prof. Jihlava, spol.  
s.r.o.

Uchazeč: EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou


Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 192,56</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 192,56	
D	11		Zemní práce - přípravě a přidružené práce				45 192,56	
7	K	132354207	Hloubení započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm izočně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti II skupiny 4 přes 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120,193	238,00	28 605,93	CS ÚRS 2020 01
15	K	162651131	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po kuchtě na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, evak. se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžkosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m <sup>3</sup>	120,193	138,00	16 586,63	CS ÚRS 2020 01

Stavba : Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
 Objekt : SO 11 Rozvody veřejného osvětlení  
 Projektant : Ing. Z. Pecina, Fugnerova 8, 585 01 Jihlava

Věta	Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>										
9999-R		rozpojovací skříň SR 212	ks	1,00	8 684,33	8 684,33	0,00	0,00	8 684,33	8 684,33
9999-R		pojistkový odpojovač OPV 10	ks	4,00	197,35	789,40	0,00	0,00	197,35	789,40
9999-R		pojistky 16A	ks	12,00	10,91	130,92	0,00	0,00	10,91	130,92
9999-R		drobný materiál	kpl	1,00	505,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00
9999-R		výroba rozváděče	kpl	1,00		0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
7004-8067		<b>KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>								
7004-8077	1	CYKY J 4x16 mm <sup>2</sup> , volně	m	9,00	234,00	2 106,00	59,00	531,00	293,00	2 637,00
7004-10001		<b>UKONČENÍ CÍ KABELŮ DO</b>								
741132302	3	4x16 mm <sup>2</sup>	ks	4,00	0,00	0,00	73,06	292,22	73,06	292,22
1123-8640		<b>CHRÁNIČKY HDPE</b>								
1123-595	5	HDPE75 TRUBKA OHEBNÁ DVOUVRSTVÁ	m	6,00	32,00	192,00	46,00	276,00	78,00	468,00
1244-1		<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>								
1244-3	20	Drát 10 drát e 10mm(0,62kg/m), volně	m	4,00	46,00	184,00	34,00	136,00	80,00	320,00
1244-199		<b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>								
1244-239	22	SR 3a svorka páska-drát	ks	3,00	35,00	105,00	41,00	123,00	78,00	228,00
9999-1298	31	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	2,00	0,00	0,00	380,00	760,00	380,00	760,00
9999-R		spolupráce s revizním technikem	kpl	1,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00
9999-1298	33	kabelová spojka na CYKY 4x16	ks	1,00	2 349,84	2 349,84	0,00	0,00	2 349,84	2 349,84
9999-1299	34	práce HZS	kpl	1,00	0,00	0,00	4 014,40	4 014,40	4 014,40	4 014,40
<b>Elektromontáže - celkem</b>						<b>15 026,49</b>		<b>8 674,62</b>		<b>23 701,11</b>
<b>Zemní práce</b>										
9999-960		<b>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</b>								
9999-961	48	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,50	1 900,00	950,00	250,00	125,00	2 150,00	1 075,00
<b>Zemní práce</b>						<b>950,00</b>		<b>125,00</b>		<b>1 075,00</b>
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>15 976,49</b>		<b>8 799,62</b>		<b>24 776,11</b>

individuální nasazení  
 cena SOD  
 ÚRS 2021/1



ZK2100041\_X\_X\_SOD Šemík 15.3.2022\_PDP\_S30\_0\_100

## ElektroMont HB s. r. o.

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Provozovna: Dvořácká 3263, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 275 36 441

tel: 569 422 605 , 773 564 914

e-mail: [info@elektromonthb.cz](mailto:info@elektromonthb.cz)



Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 213211

Naše značka:

**Zadavatel:** EVOS-HYDRO, s.r.o.

Pivovarská 1003  
Ledeč nad Sázavou

## Změnový list č.1

elektromontážních prací ze dne: 01.06.2022

**Název stavby:** Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř  
– elektro část

**Objekt:**

**Investor:**

**Zpracovatel:** ElektroMont HB s. r. o.

**Vypracovalo:** Obchodní oddělení firmy  
Marie Heilandová  
příprava nabídek  
ing. Leoš Bláha  
příprava nabídek a projekce  
Josef Holenda  
jednatel firmy

e-mail: [nabidky@elektromonthb.cz](mailto:nabidky@elektromonthb.cz)

mob:

e-mail:

mob:

e-mail: j

mob:

Cena bez DPH

24 076,85 Kč

+ 5% koeficientní přírůstek dle SOD

25 279,69 Kč



EVOS

s.r.o.

EVOS

s.r.o.

1  
Ledeč nad Sázavou  
Telefon: 569 422 605

95 1

Ledeč nad Sázavou  
569 422 605

70 234

Jaroslav Šemík, TECHNICKÝ SPRÁVČÍ



