

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

07

Stavba: Čištění dynamických bariér a záchytných zdí úseku Davle - Skochovice v km 32,800

- 34,150

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

29. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**891 327,88**

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

891 327,88

187 178,85

snížená

15,00%

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 078 506,73**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07

Stavba: Čištění dynamických bariér a záchytných zdí úseku Davle - Skochovice v km  
32,800 - 34,150

Místo: Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01	Bourací a zemní práce	817 732,00	989 455,72
SO 02	VRN	73 595,88	89 051,01
		<b>891 327,88</b>	<b>1 078 506,73</b>

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Čištění dynamických bariér a záchytných zdí úseku Davle - Skochovice v km 32,800 - 34,150

Objekt:

**SO 01 - Bourací a zemní práce**

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**817 732,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**817 732,00**

#### D 1 Zemní práce

**807 460,00**

1	K	122R	Zřízení horolezeckého úvazu	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	
PP			Zřízení horolezeckého úvazu					
2	K	122452502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	395,000	421,68	166 563,60	CS ÚRS 2022 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

3	K	122452508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 za zřízení při rekonstrukci	m3	395,000	56,66	22 380,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 Příplatek k cenám za zřízení při rekonstrukcích

4	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	60,000	3 453,91	207 234,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	155214521_R1	Demontáž pleťiva na sloupky zachytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m2	35,000	320,42	11 214,70	
	PP		Demontáž pleťiva na sloupky zachytného plotu prováděná horolezeckou technikou					
6	K	155214521	Montáž pleťiva na sloupky zachytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m2	35,000	458,28	16 039,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zachytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž pleťiva na sloupky					
7	K	162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	730,000	296,08	216 138,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyloučením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost do 2 000 m					
8	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m <sup>3</sup>	m3	455,000	158,43	72 085,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
9	K	171151112	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných strojně	m3	455,000	155,61	70 802,55	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých					
	D	2	<b>Zakládání</b>				10 272,00	
10	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	200,000	19,88	3 976,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m					
11	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES drenážní PES 200g/m <sup>2</sup>	m2	200,000	16,35	3 270,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m <sup>2</sup>					
12	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	200,000	15,13	3 026,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Čištění dynamických barier a záchytných zdí úseku Davle - Skochovice v km 32,800 - 34,150

Objekt:

SO 02 - VRN

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**73 595,88**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

73 595,88

#### D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady

57 241,24

1	K	010000000	Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů	%	4,000	8 177,32	32 709,28	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

PP Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů

3	K	065002000	R	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	%	3,000	8 177,32	24 531,96
---	---	-----------	---	---	---	-------	----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace

#### D VRN4 Inženýrská činnost

16 354,64

4	K	043103000	Zkoušky a ostatní měření, geotechnický dozor při průzkumných pracích	%	2,000	8 177,32	16 354,64	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

PP Zkoušky a ostatní měření, geotechnický dozor při průzkumných pracích

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2892200

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bb2f0061-d769-4476-999b-64879f4ada95

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.08.2022 09:15:00



d32fbb2b-1767-44c8-98cb-ef91df508dfe