




Svážné Travenská, Polomská Zajčorka

|                        | Cena bez DPH      |
|------------------------|-------------------|
| PUPFL 359 B - Polomská | 160 429,63        |
| PUPFL 233 Travenská    | 48 283,71         |
| PUPFL 225 Zajčorka     | 140 706,05        |
| <b>CELKEM</b>          | <b>349 419,39</b> |



Stavba: 369 B - Polomská

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.

Místo:

Spracoval:

Datum:

| Č.  | Kód položky | Popis   | MJ  | Množstvo celkom                               | Cena jednotková | Cena celkom       |
|-----|-------------|---|-----|---|-----------------|-------------------|
| HSV |             | Práce a dodávky HSV   |     |   |                 |                   |
| 1   |             | Zemní práce   |     |   |                 |                   |
| 1   | 122251104   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně<br>450*((lg (25)*3,5)/2) "odkopávky pro vytvoření zcela nové svázné PUPFL 359 "<br>6*((lg (25)*5)/2) " Na konci útku obratiště 6*5 m"<br>Součet | m3  | 374,212<br>367,217<br>6,995<br>374,212        | 129,00          | 48 273,35         |
| 2   | 132251101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně<br>5*0,5*0,3*9 "9x průleh pro odvod vody"  | m3  | 6,750<br>6,750                                | 790,00          | 5 332,50          |
| 3   | 171251101   | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně   | m3  | 374,212                                       | 65,00           | 24 323,78         |
| 4   | 181152301   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění<br>450*3,5 "svázná"<br>6*5 "Točna"<br>Součet   | m2  | 1 605,000<br>1 575,000<br>30,000<br>1 605,000 | 20,00           | 32 100,00         |
| 5   | 112251101   | Odstranění pařezů D do 300 mm<br>180  | kus | 180,000<br>180,000                            | 280,00          | 50 400,00         |
|     |             | <b>Celkem</b>   |     |   |                 | <b>160 429,63</b> |



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 233 Traveneská

Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.

Zhotoviteľ: TEON STAV s.r.o.

Spracoval:


Miesto:

Dátum:

| Č.  | Kód položky | Popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| HSV |             | Práce a dodávky HSV  |     |                 |                 |             |
| 1   |             | Zemní práce  |     |                 |                 |             |
| 1   | 122251103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 200*((tg (16)*3,5)/2) "odkopávky pro vytvoření zcela nové svázně PUPFL 233" | m3  | 93,782          | 129,00          | 12 097,88   |
|     |             |  |     | 93,782          |                 |             |
| 2   | 132251101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 5* 0,5 *0,3 *4 "4 x průleh pro odvod vody"                               | m3  | 3,000           | 790,00          | 2 370,00    |
|     |             |  |     | 3,000           |                 |             |
| 3   | 171251101   | Uložení sypaniny do násypů nezhuňných strojně  | m3  | 93,782          | 65,00           | 6 095,83    |
| 4   | 181152301   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuňnutí 200*3,5 "svázná"  | m2  | 700,000         | 20,00           | 14 000,00   |
|     |             |  |     | 700,000         |                 |             |
| 6   | 112251102   | Odstranění pařezů D do 600 mm  | kus | 49,000          | 280,00          | 13 720,00   |

Celkem

48 283,71



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PUPFL 225 Zajčorka

Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.

Zhotoviteľ: TEON STAV s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č.  | Kód položky | Popis   | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| HSV |             | Práce a dodávky HSV   |                |                 |                 |             |
| 1   |             | Zemní práce   |                |                 |                 |             |
| 1   | 122251103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně    | m <sup>3</sup> | 302,325         | 129,00          | 38 999,93   |
|     |             | 150'0,5 "rozšíření současného chodníku - 150 m"   |                | 75,000          |                 |             |
|     |             | 270'((lg (25)'3,5)/2) "odkopávky pro vytvoření zcela nové svázně PUPFL 233"                           |                | 220,330         |                 |             |
|     |             | 6'((lg (25)'5)/2) "odkopávky pro vytvoření zcela nové svázně PUPFL 233"                               |                | 6,995           |                 |             |
|     |             | Součet  |                | 302,325         |                 |             |
| 2   | 132251101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně | m <sup>3</sup> | 3,000           | 790,00          | 2 370,00    |
|     |             | 5' 0,5 '0,3 '4 "4 x průleh pro odvod vody"  |                | 3,000           |                 |             |
| 3   | 171251101   | Uložení sypaniny do násypů nezhuňných strojně   | m <sup>3</sup> | 305,325         | 65,00           | 19 846,13   |
|     |             | 302,325+3   |                | 305,325         |                 |             |
| 4   | 181162301   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuňnění  | m <sup>2</sup> | 1 470,000       | 20,00           | 29 400,00   |
|     |             | 6'5 "točna  |                | 30,000          |                 |             |
|     |             | 120'3,5 "svázná"  |                | 1 470,000       |                 |             |
| 5   | 112251101   | Odstranění pařezů D do 300 mm   | kus            | 63,000          | 280,00          | 14 840,00   |
| 6   | 112251102   | Odstranění pařezů D do 600 mm   | kus            | 47,000          | 750,00          | 35 250,00   |

Celkem

140 706,05

