

**Položkový rozpočet**

Stavba:	oprava omítek skladu 1,2,3,4	Rozpočet: 1
Objekt:	Jizerská 4 MŠ	oprava

Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem
<b>sklad 1</b>				
oklepání omítek lokálně	j	1	2 670,00 Kč	2 670,00 Kč
broušení omítek lokálně	j	1	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
penetrace	j	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
proházení vapencocement. Omítky do tl.4cm	j	1	2 312,00 Kč	2 312,00 Kč
štukování do 0,5 cm	j	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
penetrace před lokálním barvením	j	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
nátěr plochy dle stav.barvy	j	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
odvoz a uskladnění odpadu	j	1	500,00 Kč	500,00 Kč
přesun hmot	j	1	400,00 Kč	400,00 Kč
doprava osob a materiálu	j	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
kozové lešení	j	1	500,00 Kč	500,00 Kč
oplechování naddveří	j	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč

<b>celkem sklad 1</b>	<b>23 782,00 Kč</b>			
-----------------------	---------------------	--	--	--

<b>sklad 2</b>				
oklepání omítek lokálně	j	1	4 230,00 Kč	4 230,00 Kč
broušení omítek lokálně	j	1	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
penetrace	j	1	2 120,00 Kč	2 120,00 Kč
proházení vapencocement. Omítky do tl.4cm	j	1	4 330,00 Kč	4 330,00 Kč
štukování do 0,5 cm	j	1	3 432,00 Kč	3 432,00 Kč
penetrace před lokálním barvením	j	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
nátěr plochy dle stav.barvy	j	1	5 453,00 Kč	5 453,00 Kč
odvoz a uskladnění odpadu	j	1	800,00 Kč	800,00 Kč
přesun hmot	j	1	600,00 Kč	600,00 Kč
doprava osob a materiálu	j	1	2 434,00 Kč	2 434,00 Kč
kozové lešení	j	1	500,00 Kč	500,00 Kč
oplechování naddveří	j	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč

<b>celkem sklad 2</b>	<b>31 399,00 Kč</b>			
-----------------------	---------------------	--	--	--

<b>sklad 3</b>				
oklepání omítek lokálně	j	1	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč
broušení omítek lokálně	j	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
penetrace	j	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
proházení vapencocement. Omítky do tl.4cm	j	1	1 888,00 Kč	1 888,00 Kč
štukování do 0,5 cm	j	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
penetrace před lokálním barvením	j	1	800,00 Kč	800,00 Kč
nátěr plochy dle stav.barvy	j	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
odvoz a uskladnění odpadu	j	1	650,00 Kč	650,00 Kč
přesun hmot	j	1	400,00 Kč	400,00 Kč
doprava osob a materiálu	j	1	1 656,00 Kč	1 656,00 Kč
kozové lešení	j	1	500,00 Kč	500,00 Kč
oplechování naddveří	j	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč

<b>celkem sklad 3</b>	<b>17 684,00 Kč</b>			
-----------------------	---------------------	--	--	--

## Položkový rozpočet

<b>sklad 4</b>				
oklepaní omítek lokálně	j	1	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
broušení omítek lokálně	j	1	2 543,00 Kč	2 543,00 Kč
penetrace	j	1	1 343,00 Kč	1 343,00 Kč
proházení vapencocement. Omítky do tl.4cm	j	1	4 343,00 Kč	4 343,00 Kč
štukování do 0,5 cm	j	1	2 890,00 Kč	2 890,00 Kč
penetrace před lokálním barvením	j	1	1 130,00 Kč	1 130,00 Kč
nátěr plochy dle stav.barvy	j	1	4 342,00 Kč	4 342,00 Kč
odvoz a uskladnění odpadu	j	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
přesun hmot	j	1	790,00 Kč	790,00 Kč
doprava osob a materiálu	j	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
kozové lešení	j	1	500,00 Kč	500,00 Kč
oplechování naddveří	j	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
<b>celkem sklad 4</b>				<b>24 501,00 Kč</b>

celkem bez DPH

97 366,00 Kč