

Příloha č. 1 k objednávce č. 22/63520

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4975/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 85/2022. Jedná se o vybourání stávajících vrat do garáže za účelem zvýšení průjezdu.

Opava v.n. - sklad TO + garáže, IC6000315426.
Zadatelná činnost – zakázka E211HHZ00VA3.

Dohodnutá cena: 424 161,21 Kč bez DPH

Termín: 30. 9. 2022

Příloha: Nabídkový list 85/2022 ze dne 1. 8. 2022

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	085/2022		
Název majetku	Opava v.n. - sklad TO + garáže	inventární číslo	IC6000315426
zahájení prací	01.08.2022	ukončení prací	30.09.2022

popis prací

Úprava vrat garáže.

Objednáváme u Vás:

Vybourání stávajících vrat do garáže za účelem zvýšení průjezdného profilu dle návrhu, viz. příloha. Součástí bude zhotovení nového překladu. Úprava a začistění podlahy, bočních stěn, nadpraží a ostění, dodávka a montáž ocelových vrat včetně dveří, povrchová úprava dle dohody s provozovatelem.

Výměnu vrat budeme realizovat na základě požadavku přednosty správy tratí z důvodu umístění nové mechanizace, která se do původních vrat nevejde, plánovaná investiční akce nebude dle informací OPS zahájena dříve než do 5ti let.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha:
fotografie
návrh

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				424 161,21	

za zhotovitele vyhotovil

dne

01.08.2022

podpis

razítko

za objednatele převzal

Ing. Zuzana Krulová

dne

3. 8. 2022.

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

085 Opava v.n., sklad TO + garáže

Objekt:

01 - výměna vrat do garáže

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,464		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,464		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,640		
4	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	2,464		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,464		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,928		

D 2 Zakládání

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,308		
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,188		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	17,865		
10	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,118		
11	M	M1	ocelový nosník I č. 140	t	0,136		
12	K	HZS2132	Svařování 2 ks nosníků	hod	7,000		
13	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,640		
14	K	346481112	Zaplentování válcovaných nosníků ve stěnách keramickým pletivem	m2	6,200		

D 4 Vodorovné konstrukce

15	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,570		
16	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,800		
17	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,800		
18	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,050		

D 61 Úprava povrchů vnitřních

19	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	17,865		
20	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	17,865		
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 10 mm nanášená ručně	m2	17,865		
22	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,730		

D 62 Úprava povrchů vnějších

23	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	17,865		
24	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	17,865		
25	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 15 mm nanášená ručně	m2	17,865		
26	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
27	K	171111111u	Hutnění kameniva tl do 20 cm	m2	11,200		
28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	11,340		
29	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	13,432		
30	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,680		
31	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,680		
32	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,050		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
33	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000		
34	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		
35	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000		
36	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	60,000		
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,155		
38	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	15,400		
39	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	0,276		
40	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	15,475		
41	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	18,480		
42	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,475		
43	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	15,475		
44	K	975121431	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	7,700		
45	K	975121432	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami na nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	77,000		
46	K	975121433	Odstanění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami na nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	7,700		
D		998	Přesun hmot				
47	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	20,256		
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,539		
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	47,695		
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	9,539		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352,943		
52	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,539		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
53	K	767652240	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 13 m2	kus	1,000		
54	M	M2	garážové vrata 3600 x 3700 mm s dveřmi 600 x 2000 mm, pákový uzávěr, nezateplené	ks	1,000		
55	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	986,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000)	
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	32,390)	
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,390)	

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 085

Stavba: 085 Opava v.n., sklad TO + garáže

Objekt: 01 - výměna vrat do garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	8,00		
3	013 20-3000	Technická zpráva a statický výpočet	soubor	1,00		
4	013 24-4000	Projektová dokumentace	soubor	1,00		
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2892890

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4a4a423a-afd6-4007-ada2-6a6f633db0cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2022 12:14:03



ff4f07b9-36f8-41f0-9a27-480fb71ecb6f