

Příloha č.1 k objednávce č.22/63520

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail

Datum: 4.8.2022

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

702 00 Ostrava

IČO: 27762157

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4975/2021 provedení výměnu koberce a provedení dřevěné zástěny (zakrytí okna a dveří) v objektu „Ostrava hl.n. - žst.-výpravní budova“, (IC6000385356), kancelář 0P33 dle Vaší cenové nabídky č.093/2022 – SPS.

Dohodnutá cena: 67.839,44 Kč bez DPH

Termín: 31.8.2022

V režimu OUA: 635190099

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	093/2022		
Název majetku	Ostrava hl.n.-žst. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000385356
zahájení prací	16.08.2022	ukončení prací	30.08.2022

popis prací

Ostrava hl.n., výpravní budova, OP33:

Výměna koberce. Demontáž stávajícího koberce, včetně lišt, montáž zátěžového koberce včetně lišt, design BEST 78, likvidace stávajícího koberce.

Oprava prosklené stěny k pokladnám ČD za dřevěnou - odstín buk.

Zaslepení dveřního otvoru do vedlejších prostor, 198 x 83 cm v odstínu buk.

Nutné místní šetření a zaměření.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.8.2022

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA		1,25			
	Cena za zakázku celkem				67 839,44	

za zhotovitele vyhotovil

dne

03.08.2022

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

ri

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

093 Ostrava hl.n., žst., výpravní budova

Objekt:

01 - koberec, oprava prosklené stěny 0P33

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,110		
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,550		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,110		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,990		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,110		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

6	K	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	2,798)
7	K	HZS2121	Výroba krycích desek, řezání, ohranění, seříznutí hran pod úhlem	hod	6,000)
8	M	M1	deska DTDL 381 PR Buk Bavaria	ks	1,000)
9	M	M2	Ostatní pomocný materiál, silikon, akrylát, šrouby, hrany ABS 0,5 mm	soubor	1,000)
10	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	60,185		†

D 776 Podlahy povlakové

11	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	34,320)
12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	34,320)
13	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	34,320)
14	K	776211111u	Lepení textilních pásů, bez materiálů (183-55=128 Kč/m2)	m2	34,320)
15	M	M13	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	35,000)
16	M	M3	Zátěžový koberec BEST 78 šíře 4 m	m2	37,600)
17	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,000)
18	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	25,000)
19	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	25,000)
20	M	M4	Lišta kobercová	m	25,000)
21	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	0,500)
22	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,500)
23	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	466,875		‡

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 093

Stavba: 093 Ostrava hl.n., žst., výpravní budova

Objekt: 01 - koberec, oprava prosklené stěny 0P33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	2,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2892861

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b688c888-ef05-4f25-8372-04981b00d7b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2022 11:59:03



b4b2a2dc-bca9-426a-865e-9a67ef7d316b