

DODATEK č. 2

PPR-25596-34/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:** Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
OPF – kontaktní osoba 

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: StaniOn s.r.o.
se sídlem: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 28326962
DIČ: CZ28326962
zastoupen: 
ID datové schránky: wzc34qu
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu: 212307899/0600
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Dobrotice – rozšíření pracoviště MPI – realizace stavby - opakované vyhlášení“ evidované pod č. j.: PPR-25596-26/ČJ-2021-990656 dne 23. 10. 2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2022 (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. (7), (8) a (9) smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 228 117,55 Kč bez DPH
- Za vícepráce: + 207 481,82 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí – 20 635,73 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. (7), (8) a (9) smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 552 141,10 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: + 617 740,15 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 65 599,05 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV Cena díla, odst. 1 smlouvy se podle čl. IV odst. (7), (8) a (9) smlouvy **navyšuje o 44 963,32 Kč bez DPH, tj. 54 405,62 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV Cena díla, odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 7 494 285,32 Kč bez DPH, tj. 9 068 085,62 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový listy č. 1

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednatel

Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	"PP ČR - SLZ – Dobrotice – rozšíření pracoviště MPI"
Číslo akce SMVS:	014V17200 0048
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 283 26 962
Projektant:	 nám. Svobody 1317/19, Holešov, IČO: 042 83 821
Předmět změnového listu	
Předmětem změnového listu jsou uplatněné méněpráce a dodatečně vzniklé vícepráce při realizaci díla, související s chybami ve výkazu výměr a nepřesnostmi v zadávací dokumentaci.	
Část díla dotčená změnovým listem	
budova MPI	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní PD uvažovala s provedením přeložky vodovodu. V původní PD: byla uvažována vnitřní prosklená stěna, bylo uvedeno 5 ks požárních dveří, bylo uvažováno s nátěrem fasádního obkladu na budově a kotcích, byla navržena plechová krytina na venkovním kotci, nebylo uvažováno s napojením kanalizace ze sousedních budov vč. venkovních kotců, nebylo uvažováno s dostatečným rozsahem podsypu pod ZD, nebyl podklad na atice pro nakotvení okapního plechu atiky, nebyl řešen odtok dešťové vody ze střechy navazující (sousední) budovy, byla navržen štuková omítka m.č. 111,112,113, nebylo řešeno propojení nové a stávající budovy, nebylo řešeno odvětrání stávajících sociálek z nové budovy MPI, nebylo uvažováno s datovými rozvody, venovním osvětlením a rozvody elektro, doplněním hromosvodu v nadzemní části, dešťové svody venkovních kotců vedeny volně na terén, nebylo řešeno zpevnění ploch-chodníků ke vstupům do objektu ze SV strany, nebylo počítáno s kanalizací v m.č.114-přípravná č.3. Původní řešení nepočítalo s odvětráním stávajícího a nového navazujícího objektu. V původní PD byla navržena nosná konstrukce střechy hl. budovy z Miako nosníků.	
Nové řešení :	

Nedošlo ke kolizi se stávající trasou vodovodu, nebyla nutná přeložka v celé délce, pouze 8m se realizovalo. Na žádost uživatele z provozních důvodů byla zrušena vnitřní prosklená stěna. Podle PBŘ budou provedeny 2ks požárních dveří. Dřevěný obklad fasády a venkovních kotců bude proveden ze sibiřského modřínu. Navržená plechová krytina nevyhoví projektem stanovenému spádu střechy, krytina bude z mPVC folie(jako budova). Při realizaci bylo nutné provést napojení sousedních budov do svodné kanalizace, což je ekonomicky i stavebně nejvýhodnější řešení. Byla zvýšena únosnost podkladu pod základovou deskou. Při realizaci bylo nutné na atiku doplnit voděodolnou překližku jako podklad pro kotvení okapního plechu atiky. Pro odvedení dešťové vody ze střechy sousední budovy musely být z důvodu výškové úrovně atiky odstraněny stávající okapové žlaby a dešťová voda bude nově svedena na střechu nové budovy a do kanalizace. Na žádost uživatele byly provedeny z provozních a hygienických důvodů keramické obklady v m.č. 111,112,113. Propojení sousedních budov bylo provedeno vybouráním stávajících dveří a osazením nových s požární odolností podle PBŘ. V průběhu realizace musela být provedena úprava odvětrání stávajících sociálek z nové budovy MPI. Bude provedeno doplnění a napojení datových kabelů, střešních vpustí a venkovních zásuvek a doplnění hromosvodu. Nově dešťový svod venkovních kotců napojen na kanalizaci. Na žádost uživatele bude realizován chodník ze zámkové dlažby v šíři 1m v délce 2m ze SV strany. Na žádost uživatele byla z provozních důvodů provedena kanalizační přípojka a přívod vody do m.č.114 - přípravný č.3. Nově bylo provedeno odvětrání stávajícího objektu Změna materiálu nosné konstrukce stropů- dřevěné stropní trámy a vrchní záklop z hrubých prken na sraz.

Zdůvodnění změny :

1.Nedošlo ke kolizi se stávající trasou vodovodu, nebyla nutná přeložka. 2.Na žádost uživatele z provozních důvodů byla zrušena vnitřní prosklená stěna. 3.Podle PBŘ budou provedeny pouze 2ks požárních dveří. 4.Dřevěný obklad fasády a venkovních kotců bude proveden ze sibiřského modřínu s ohledem na klimatické podmínky v místě objektu. 5.Navržená plechová krytina nevyhoví projektem stanovenému spádu střechy, krytina bude z mPVC folie(jako budova). 6.Při realizaci bylo nutné provést napojení sousedních budov do svodné kanalizace, což je ekonomicky i stavebně nejvýhodnější řešení. 7.Byla zvýšena únosnost podkladu pod základovou deskou. 8.Při realizaci bylo nutné na atiku doplnit voděodolnou překližku jako podklad pro kotvení okapního plechu atiky. 9.Pro odvedení dešťové vody ze střechy sousední budovy musely být z důvodu výškové úrovně atiky odstraněny stávající okapové žlaby a dešťová voda bude nově svedena na střechu nové budovy a do kanalizace. 10.Na žádost uživatele byly provedeny z provozních a hygienických důvodů keramické obklady v m.č. 111,112,113. 11. Propojením sousedních budov bylo provedeno vybouráním stávajících dveří a osazením nových s požární odolností podle PBŘ z důvodu zachování podmínek PBŘ. 12.V průběhu realizace musela být provedena úprava odvětrání stávajících sociálek z nové budovy MPI, což je nutné pro splnění hygienických norem. 13.Bylo provedeno doplnění a napojení datových kabelů, střešních vpustí a venkovních zásuvek a doplnění hromosvodu pro bezpečný provoz budovy. 14.Nově dešťový svod venkovních kotců napojen na kanalizaci z důvodu odvodu vody z terénu. 15.Na žádost uživatele byl realizován chodník ze zámkové dlažby v šíři 1m v délce 2m ze SV strany pro zajištění bezpečného provozu pracoviště. 16.Na žádost uživatele byla z provozních důvodů provedena kanalizační přípojka a přívod vody do m.č.114 - přípravný č.3. 17. Byla doplněna VZT v nové i staré budově. 18. Změna materiálu nosné konstrukce stropů- dřevěné stropní trámy a vrchní záklop z hrubých prken na sraz, spáry zakryté z důvodu přerušení dodávek na celý sortiment Porotherm včetně vodorovných konstrukcí. Tato změna souvisí s posunutím termínu provedení stavby(dodatek č.1 ke SoD).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Bude zakresleno do PD skutečného provedení	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Záznamy o změnách jsou vedeny v zápisech jednání z KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano, prodloužení o šest týdnů	
Vliv na kvalitu: Zlepšení kvality díla	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	825 221,97 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	780 258,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	44 963,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	54 405,62 Kč
Za objednatele: Ing. Milan Grohmann	