

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **060722** **Oprava LC Lazecká**

Objekt: **060722** **Oprava LC Lazecká**

Rozpočet: **060722** **Oprava LC Lazecká**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	291 294,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	291 294,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	291 294,94 CZK
Základní DPH	21 %	61 171,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 352 466,88 CZK



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112 952,60	39
5	Komunikace	HSV			129 150,00	44
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			32 760,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 432,34	6
Cena celkem					291 294,94	100

Položkový rozpočet

S:	060722	Oprava LC Lazecká
O:	060722	Oprava LC Lazecká
R:	060722	Oprava LC Lazecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				112 952,60
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	72,00000	430,00	30 960,00
2	122302209R00	Příplatek za lepkavost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	72,00000	63,30	4 557,60
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	272,00000	172,50	46 920,00
		72		72,00000		
		400*0,5		200,00000		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	850,00000	35,90	30 515,00
Díl: 5		Komunikace				129 150,00
5	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	400,00000	92,80	37 120,00
		200*2		400,00000		
6	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	90,00000	947,00	85 230,00
		200*3*0,15		90,00000		
7	00099	Terénní vlna pro odvod vody z komunikace	kompl	8,00000	850,00	6 800,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				32 760,00
8	938902103R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,50 m3/m	m	400,00000	55,00	22 000,00
9	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	400,00000	26,90	10 760,00
		400*2*0,5		400,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 432,34
10	00098	Přesun mechanizace	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	204,14900	56,00	11 432,34