

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1967

Stavba: Kunčice n. Labem ON - stavební příprava pro osazení 2ks mincovníků WC

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			71 732,59
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	71 732,59	15 063,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	86 796,43
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1967

Stavba: Kunčice n. Labem ON - stavební příprava pro osazení 2ks mincovníků WC

Místo: Datum: 5. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		71 732,59	86 796,43
2022/3/1/1 967	Kunčice n. Labem ON - stavební příprava pro osazení 2ks mincovníků WC	71 732,59	86 796,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice n. Labem ON - stavební příprava pro osazení 2ks mincovníků WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 732,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	15 063,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 796,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunčice n. Labem ON - stavební příprava pro osazení 2ks mincovníků WC

Místo:

Datum: 5. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 732,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,500		
2	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,260		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
4	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
5	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000		
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000		
7	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,090		
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000		
D	997		Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,248		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,712		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,248		
D	998		Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,198		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
14	K	741 01	uprava stavajici ocelove zarubně pro osazení el zámku	kpl	2,000		
15	M	741 02	elektrozámek pro osazení do stávající ocelové konstrukce	kpl	2,000		
16	K	741 03	Nutne pravy stavajiciho El. rozvaděče	kpl	1,000		
17	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	32,000		
18	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	32,000		
19	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	4,000		
20	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	4,000		
21	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	40,000		
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	46,000		
23	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		
24	M	35713120	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	221,307		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
26	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	64,000		
27	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 6	m	66,000		
28	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	2,000		
29	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	40,334		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
30	K	763 01	vytvoření obvodového rámečku pro osazení mincovního automatu mezi stávající zárubně	kpl	1,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				
31	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000		
32	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14	kus	2,000		
33	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	35,577		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
34	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
36	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
37	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6,000		
38	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	40,000		
39	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	40,000		
40	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		
41	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	24,000		
42	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
43	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000		
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
44	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	595,291		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
45	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	595,291		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2894850

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f4dc420-d52b-4e24-97b8-8120ee23813f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2022 10:40:03



f0659cc1-945d-4871-9eac-b04f4803019b