

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200028
Stavba: LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

KSO:
Místo: Letovice, zastávka

CC-CZ:
Datum: 26.07.2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	81 173,69
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	81 173,69	17 046,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	98 220,16
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200028

Stavba: LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

Místo: Letovice, zastávka

Datum: 26.07.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 173,69	98 220,16
PZ220002	LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) -		
8	Oprava fasád	81 173,69	98 220,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

KSO:

Místo: Letovice, zastávka

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 173,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 173,69	21,00%	17 046,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 220,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

Místo: Letovice, zastávka
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 26.07.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		81 173,69
HSV - Práce a dodávky HSV		12 827,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 979,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 550,00
998 - Přesun hmot		298,19
PSV - Práce a dodávky PSV		62 288,83
764 - Konstrukce klempířské		1 203,30
783 - Dokončovací práce - nátěry		61 085,53
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		6 057,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

Místo: Letovice, zastávka
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 26.07.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 173,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 827,34	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 979,15	
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	■	■	■	794,77	CS ÚRS 2022 01
	WV		"okapový chodník" (10,55+0,5+0,5)*2 + 4,6*0,5*2		■			
	WV		"vnitřek čekárny" 10,1*4,1		■			
	WV		Součet		■			
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	■	■	■	8 184,38	CS ÚRS 2022 01
	WV		"omítka vnější - zadní stěna" 10,53*2,85		■			
	WV		"omítka vnější - štítové stěny" (3,25+2,85)/2 * 4,59*2		■			
	WV		"omítka vnější - čelní stěna" 10,53*3,25- 1,75*2,415*2 - 1,65*2,415 + (2,415+2,415+1,755)*0,3*2 + (2,415+2,415+1,65)*0,3		■			
	WV		"omítka vnitřní - zadní stěna" 10,08*2,5 + 0,2*2,5*2		■			
	WV		"omítka vnitřní - štítové stěny" ((2,85+2,5)/2 * 4,14 + 0,075*2,675*2)*2		■			
	WV		"omítka vnitřní - čelní stěna" 10,08*2,85 - 1,75*2,415*2 - 1,65*2,415 + 0,075*2,415*2 + 1,855*0,075*2		■			
	WV		Mezisoučet		■			
	WV		"odpočet graffiti - 25%" -151,773*0,25		■			
	WV		Součet		■			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 550,00	
3	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	■	■	■	1 740,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	■	■	■	438,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	■	■	■	872,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	R01-99999	Demontáž + zpětná montáž "klaprámů"	■	■	■	500,00	
D	998		Přesun hmot				298,19	
7	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	I	■	■	298,19	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 288,83	
D	764		Konstrukce klempířské				1 203,30	
8	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	■	■	■	549,50	CS ÚRS 2022 01
9	K	764508131	Montáž kruhového svodu	■	■	■	539,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	■	■	■	114,80	CS ÚRS 2022 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				61 085,53	
11	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	■	■	■	991,08	CS ÚRS 2022 01
	WV		"z pol. 62999-5101" 151,773		■			
12	K	783801631	Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových ošetřených povrchů nebo omítek	■	■	■	10 282,55	CS ÚRS 2022 01
	WV		"z pol. 62999-5101 - 25%" 151,773*0,25		■			
13	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	■	■	■	9 091,20	CS ÚRS 2022 01
	WV		" pol. 62999-5101 - omítky" 151,773		■			
14	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	■	■	■	38 853,89	CS ÚRS 2022 01
15	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	■	■	■	1 866,81	CS ÚRS 2022 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 057,52	
16	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	■	■	■	2 562,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"přípravné práce a koordinace se správcem, vybudování zařízení staveniště"2		■			
	WV		"hrubý úklid po provedených pracích - okolo a uvnitř objektu" 4		■			
	WV		Součet		■			
17	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	■	■	3 495,52	CS ÚRS 2022 01