

Práce dohodnuté během stavebních prací

Chodba

- Vybourání stěny a výměna odpadní kanalizace včetně materiálu
- Zednické práce (zazdívání vybourané stěny, omítnutí, štukování, usazení a sádrování montážních dvířek)
- Malířské práce (nátěr omyvatelnou barvou)
- Přesun stavebních hmot a doprava

Celkem 6 620Kč

- Materiál
(Malta MV2, cihla plná, sádra Knauf, montážní plastová dvířka, keraštuk, omyvatelná barva)

Celkem 3 860Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 10 480Kč

WC

- Výměna sifonu včetně materiálu
- Doprava a přesun stavebních hmot

Celkem 1 240Kč

Sklep

- Výměna rozvodu teplé vody cca. 30bm a výměna odpadní kanalizace
- Doprava a přesun stavebních hmot
- Materiál (plastové trubky, plastová odpadní kanalizace, kolínka, izolace, držáky na roury, hmoždinky, šrouby atd.)

Celkem 22 400Kč

Třída 3B

- Zakrývání ploch a příprava před malováním
- Penetrování, sádrování, tmelení, štukování
- Malování – malba barevná
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
Celkem 6 660Kč

- Materiál
(fólie, lepenky, pásy, plachty, malba barevná, penetrace, sádra Knauf,
akrylátové tmely, keraštuk)
Celkem 3 100Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 9 760Kč

Třída 5A

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,
penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného šuku, štukování)
- Malování
(penetrování, izolování a malování – bílá)
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot a doprava
Celkem 15 950Kč

- Materiál
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex
Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační
nátěr proti proteklinám a mastných míst)
Celkem 7 230Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 23 180Kč

Třída 4B

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení, penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného šuku, štukování)
- Malování
(penetrování, izolování a malování – bílá a barevná)
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot a doprava
Celkem 15 730Kč

- Materiál
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex Plus – bílá a barevná, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační nátěr proti proteklinám a mastných míst)
Celkem 8 550Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 24 280Kč

Technická místnost – ředitelna č.54

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Vybourání garnýže
- Zednické práce
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení, penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného šuku, štukování)
- Malování
(penetrování, izolování a malování – bílá)
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot a doprava
Celkem 10 630Kč

- Materiál
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační nátěr proti proteklinám a mastných míst)
Celkem 4 120Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 14 750Kč

Jídelna – druhá stěna (byla počítána v původním rozpočtu jen jedna stěna)

- Zakrývání ploch	
- Demontáž stávajícího obložení	
- Zednické práce (Oškrábání, penetrování, akrylátování popraskaných míst, natažení perlinky lepidlem, štukování keraštukem)	
- Malování (Penetrování, nátěr omyvatelnou barvou)	
- Hrubý úklid	
- Přesun stavebních hmot a doprava	
Celkem	10 690Kč

- Materiál (fólie, lepenky, pásy, plachty, penetrace, perlinka, lepidla Knauf, keraštuk, akrylátové tmely, omyvatelná barva)	
Celkem	5 510Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 16 200Kč

Malířské, zednické a instalatérské práce včetně materiálu celkem 122 290Kč