

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava šachty kanalizační, Kroměříž ul. Obvodová	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava šachty	Začátek výstavby:	08/2022	Projektant:	
Lokalita:	Kroměříž	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	2.08.2022	Zpracoval:	R. Ryzák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	xxx	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				xxx	xxx	xxx		8,45	
1		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2	9,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,66	6,34	RTS I / 2022
2		113108310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,22	2,11	RTS I / 2022
		13	Hloubené vykopávky				xxx	xxx	xxx		0,00	
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	31,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
4		130900030RA0	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	3,10	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
		15	Roubení				xxx	xxx	xxx		0,03	
5		151101201T00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	42,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,03	RTS I / 2022
6		151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	42,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
		16	Přemístění výkopku				xxx	xxx	xxx		0,00	
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	31,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
		17	Konstrukce ze zemin				xxx	xxx	xxx		42,50	
8		175101101RT2	Zásyp šachty kamenivem 0-63	m3	25,00	xxx	xxx	xxx	xxx	1,70	42,50	RTS I / 2022
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				xxx	xxx	xxx		8,14	
9		564782111R00	Podklad z kam. drčeného 32-63 s výplň. kamen. 30 cm	m2	9,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,72	6,88	RTS I / 2022
10		565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	9,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,13	1,27	RTS I / 2022
		57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací				xxx	xxx	xxx		1,00	
11		573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,01	RTS I / 2022
12		577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	9,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,10	1,00	RTS I / 2022
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				xxx	xxx	xxx		0,01	
13		891235321R00	Demontáž poklopů	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
14		894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
15		894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
16		899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS I / 2022
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun				xxx	xxx	xxx		0,00	
17		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,60	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				xxx	xxx	xxx		0,00	
18		998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	27,80	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
		S	Přesuny sutí				xxx	xxx	xxx		0,00	
19		979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	31,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
20		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,10	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
21		979990001R00	Poplatek za skládku zeminy	t	13,40	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,10	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Ostatní materiál				xxx	xxx	xxx		3,71	
23		59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,52	2,08	RTS II / 2016
24		59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,61	0,61	RTS II / 2016
25		59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	8,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,02	RTS II / 2016
26		42291407	Poklop litinový uliční DN600	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS II / 2016
27		59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,25	1,00	RTS I / 2022

Celkem:

145 969,00

Poznámka: