

## SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice,

č. účtu (podíl Jčk) 199783072/0300

č. účtu (dotace SFDI) 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]


Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



## Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.5. 2022 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“

## **II. Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
  - **Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada - Pravětínská Lada“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
  - **Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
  - **Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přečín** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

### **III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada do 35 kalendářních dnů
- Modernizace silnice II/170 Přechín – Vacov, Most ev. č. 170-016 – Zdikovec do 60 kalendářních dnů
- Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přechín do 50 kalendářních dnů

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
- Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem

na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| Název                                                                     | Celkem bez DPH          | DPH 21 %                | Celkem včetně DPH       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada   | <b>15 998 579,29 Kč</b> | <b>3 359 701,65 Kč</b>  | <b>19 358 280,94 Kč</b> |
| Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec | <b>17 536 672,96 Kč</b> | <b>3 682 701,32 Kč</b>  | <b>21 219 374,28 Kč</b> |
| Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín                 | <b>35 306 669,17 Kč</b> | <b>7 414 400,53 Kč</b>  | <b>42 721 069,70 Kč</b> |
| <b>Celkem</b>                                                             | <b>68 841 921,42 Kč</b> | <b>14 456 803,50 Kč</b> | <b>83 298 724,92 Kč</b> |

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).

- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto  
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 60838744 (DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148  
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami na každou samostatnou komunikaci (po odsouhlasení všech položek stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby nebo její části a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1. této smlouvy, se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby nebo její části. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) této smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby nebo její části. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
9. Tato zakázka bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv

v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.

17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

## **VII. Předání staveniště**

d) Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.

1. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
2. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
3. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
  - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
  - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
  - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž

nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedený v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné závady, jinak do 30 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **X. Zvláštní ujednání**

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - Oceněný výkaz výměr podepsaný a ořazítovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatel odstupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatel na ně upozornit.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 000 000,00 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním

plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 500 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

#### **XIV. Všeobecná ustanovení**

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 817/2022/RK-47 ze dne 14.7.2022.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis - 5.8.2022  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : MUDr. Martin Kuba  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 19.12.2022 11:03:01-000 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

STRABAG a.s.

Ing. Pavel  
Klas

Podpsal Ing. Pavel Klas  
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=4,  
email=pavel.klas@strabag.com  
Datum: 2022.08.03 13:16:34  
+02'00'

.....  
Ing. Pavel Klas  
prokurista

Ing. Lukáš  
Příbyl

Podpsal Ing. Lukáš Příbyl  
DN: cn=Ing. Lukáš Příbyl, c=CZ,  
ou=P569945,  
email=lukas.pribyl@strabag.com  
Datum: 2022.08.02 21:58:33  
+02'00'

.....  
Ing. Lukáš Příbyl  
prokurista

| <b>Povinná cenová příloha</b>                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Prachatice              |                      |
| <u>rekapitulace cen bez DPH</u>                                           |                      |
| Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada   | 15 998 579,29        |
| Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec | 17 536 672,96        |
| Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín                 | 35 306 669,17        |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                     | <b>68 841 921,42</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                                                           | <b>14 456 803,50</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                  | <b>83 298 724,92</b> |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT\_II/167

Stavba: Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětinská Lada

KSO:  
Místo: Borová LadaCC-CZ:  
Datum: 25.5.2022Zadavatel:  
Jihočeský krajIČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650Uchazeč:  
STRABAG a.s.IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:  
Karel PlánekIČ:  
DIČ:Poznámka:  
Délka realizace 35 kalendářních dnů.

|                         |                      |                              |                           |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                              | 15 998 579,29             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>15 998 579,29 | Výše daně<br>3 359 701,65 |
|                         | 15,00%               | 0,00                         | 0,00                      |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                              | 19 358 280,94             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## Návod na vyplnění

Méně lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list  
- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)b) Rekapitulace objektů  
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list  
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)b) Rekapitulace rozpočtu  
- potřebné Ostatní nákladyc) Celkové náklady za stavbu  
- ceny u položek  
- množství, pokud má žluté podbarvení  
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT\_II/167

Stavba: Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětinská Lada

Místo: Borová Lada

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

| Kód                | Popis                                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                       | 15 998 579,29      | 19 358 280,94    |
| SO 101             | Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada 5,788 - 6,738 km | 6 595 043,58       | 7 980 002,73     |
| SO 102             | Modernizace silnice II/167 most - průtah Borová Lada 6,738 - 7,500 km | 6 297 584,85       | 7 620 077,67     |
| SO 103             | Modernizace silnice II/167 Pravětinská Lada 11,200 - 11,760 km        | 1 972 204,72       | 2 386 367,71     |
| SO 104             | Modernizace silnice II/167 objízdné trasy                             | 1 064 468,89       | 1 288 007,36     |
| Doplňující údaje   | Doplňující údaje - DIO                                                | 69 277,25          | 83 825,47        |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada 5,788 - 6,738 km**

KSO:

Místo: Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 595 043,58**

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| snížená      | 6 595 043,58 | 21,00%     | 1 384 959,15 |
|              | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 980 002,73**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada 5,788 - 6,738 km**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 595 043,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 595 043,58

1 - Zemní práce

881 587,48

5 - Komunikace pozemní

5 660 633,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 822,28

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada 5,788 - 6,738 km**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | <b>6 595 043,58</b> |                 |
| D                             | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 6 595 043,58        |                 |
| D                             | 1   |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 881 587,48          |                 |
| 1                             | K   | 11372A | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 458,000   | 1 687,64     | 772 939,12          | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |        | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |           |              |                     |                 |
| PSC                           |     |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | hloubka 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | frézování po vrstvách 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 950*5,86*0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 445,360   |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | rozjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 2x8, 4x32, 2x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | (22*8+4*32+2*6)*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,640    |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 458,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 11372R | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 1 099,200 | -1,00        | -1 099,20           |                 |
| PP                            |     |        | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | hloubka 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | frézování po vrstvách 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 950*5,86*0,08*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 068,864 |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | rozjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 2x8, 4x32, 2x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | (22*8+4*32+2*6)*0,04*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 30,336    |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 099,200 |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 12843  | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 639,480   | 171,62       | 109 747,56          | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |        | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
| PSC                           |     |        | Předrcení podkladních vrstev bubnový drtičem na místě 100% plochy v tl. 120mm na frakci 0-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | hloubka 120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | bez mostu 167-006 délka 35m, šířka 6,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 950*5,86*0,12-35*6,8*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 639,480   |              |                     |                 |
| D                             | 5   |        | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 5 660 633,82        |                 |
| 4                             | K   | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 5 329,000 | 252,77       | 1 347 011,33        | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |        | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry                                                                         |    |           |              |                     |                 |
| PSC                           |     |        | Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -120mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu s navením recykl. mat. tl 60mm s předrcením 100% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | bubnovým drtičem na frakci 0-32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 180mm a ČSN EN 13 285 ed 2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 5% hydraulického pojiva - cementu včetně rozmuťení materiálu z průtahu Borová Lada (tl. 60mm odebíraná z extravelánu)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | hloubka 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | bez mostu 167-006 délka 35m, šířka 6,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 950*5,86-35*6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5 329,000 |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 5 329,000 | 30,19        | 160 882,51          | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |        | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| PSC                           |     |        | PI C min 0,6 kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | bez mostu 167-006 délka 35m, šířka 6,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |        | 950*5,86-35*6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5 329,000 |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 159,870   | 5 234,39     | 836 821,93          | OTSKP 2021      |

|    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |              |            |
|----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|------------|
|    | PP |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                  |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | vyrovnávací vrstva průměrná výška 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | bez mostu 167-006 délka 35m, šířka 6,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*5,86*0,03-35*6,8*0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 159,870   |              |            |
| 7  | K  | 57476  | VOZOVKOVÉ VYTYŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 2 745,000 | 65,96     | 181 060,20   | OTSKP 2021 |
|    | PP |        | VOZOVKOVÉ VYTYŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Geokompozita se skelnou mříží samolepící min oka 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | šířka 1,5m ze spékanych skelných vláken polymer povlakem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | min. tah. pevnost 100kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 100% okrajů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | bez mostu 167-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*2*1,5-35*2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 2 745,000 |              |            |
| 8  | K  | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 5 723,000 | 17,19     | 98 378,37    | OTSKP 2021 |
|    | PP |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*5,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 5 567,000 |              |            |
|    | VV |        | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 2x8, 4x32, 2x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 2*8+4*32+2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 156,000   |              |            |
|    | VV |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 5 723,000 |              |            |
| 9  | K  | 574D46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 5 723,000 | 244,87    | 1 401 391,01 | OTSKP 2021 |
|    | PP |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | ACL 16+ PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*5,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 5 567,000 |              |            |
|    | VV |        | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 2x8, 4x32, 2x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | (2*8+4*32+2*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 156,000   |              |            |
|    | VV |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 5 723,000 |              |            |
| 10 | K  | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 5 723,000 | 17,19     | 98 378,37    | OTSKP 2021 |
|    | PP |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*5,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 5 567,000 |              |            |
|    | VV |        | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 2x8, 4x32, 2x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | (2*8+4*32+2*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 156,000   |              |            |
|    | VV |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 5 723,000 |              |            |
| 11 | K  | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 5 723,000 | 249,91    | 1 430 234,93 | OTSKP 2021 |
|    | PP |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | šířka od 5,0 do 7,4 m, průměrná 5,86m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*5,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 5 567,000 |              |            |
|    | VV |        | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 2x8, 4x32, 2x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | (2*8+4*32+2*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 156,000   |              |            |
|    | VV |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 5 723,000 |              |            |
| 12 | K  | 56962  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 909,500   | 117,07    | 106 475,17   | OTSKP 2021 |
|    | PP |        | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | délka 950m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | oboustranně bez vjezdů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 950*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 950,000   |              |            |
|    | VV |        | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | 2x8, 4x32, 2x6, 35x6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |              |            |
|    | VV |        | -(8+32+6+35)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | -40,500   |              |            |
|    | VV |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 909,500   |              |            |
| D  | 9  |        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | 52 822,28    |            |

|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |           |            |
|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|------------|
| 13 | K   | 91228   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ<br>ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                             | KUS | 38,000    | 675,06 | 25 652,28 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO<br>PÁSKU                                                                                                                                                                             |     |           |        |           |            |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných</i><br><i>zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava -</i><br><i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i> |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | na úseku 950m po 50m                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | s integrovanou sněhovou tyčí                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | 38                                                                                                                                                                                                                                 |     | 38,000    |        |           |            |
| 14 | K   | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU<br>HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S<br>BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                                  | M   | 1 900,000 | 14,30  | 27 170,00 |            |
|    | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná<br>plocha)                                                                                                            |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | - předznačení a reflexní úprava                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | délka 950m                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | oboustranně                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |           |            |
|    | VV  |         | 950*2                                                                                                                                                                                                                              |     | 1 900,000 |        |           |            |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/167 most - průtah Borová Lada 6,738 - 7,500km**

KSO:

Místo: Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 297 584,85**

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 6 297 584,85 | 21,00%     | 1 322 492,82 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 620 077,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/167 most - průtah Borová Lada 6,738 - 7,500km**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 297 584,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

**6 267 513,36**

1 - Zemní práce

760 383,94

4 - Vodovodné konstrukce

68 630,04

5 - Komunikace pozemní

5 364 714,35

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 8 - Trubní vedení                       | 24 587,39 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 49 197,64 |
| OST - Ostatní                           | 30 071,49 |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/167 most - průtah Borová Lada 6,738 - 7,500km**

Místo: Borová Lada

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |     |          |              | <b>6 297 584,85</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              | 6 267 513,36        |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |     |          |              | 760 383,94          |                 |
| 1                             | K   | 113318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM                                        | M3  | 90,458   | 599,89       | 54 264,85           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>           |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | PSC | <i>lokální odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 350mm 5% plochy odvoz na skládku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | déčka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | hloubka 350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | bez mostu 167-009 déčka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 762*7*0,35*0,05-25*6,6*0,35*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |     | 90,458   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 11372A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                        | M3  | 272,200  | 1 649,60     | 449 021,12          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | PSC | <i>lokální odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 350mm 5% plochy odvoz na skládku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | déčka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 762*7*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 1x12, 1x5, 1x8, 1x5, 1x6, 1x5, 5x12, 1x9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | (1*12+1*5+1*8+1*5+1*6+1*5+5*12+1*9)*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |     | 272,200  |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 113321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM                                             | M3  | 51,690   | 280,67       | 14 507,83           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | PSC | <i>lokální odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 200mm 5% plochy ponecháno ke zpětnému použití</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | déčka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | hloubka 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | bez mostu 167-009 déčka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 762*7*0,2*0,05-25*6,6*0,2*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |     | 51,690   |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 11332B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA                                      | TKM | 651,294  | 5,72         | 3 725,40            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | PSC | <i>Doprava z recyklace SO 102 do SO 101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | (tl. 70mm odebraná z extravelánu použita v SO101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | déčka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | hloubka 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | bez mostu 167-009 déčka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | přepočet na tuny 1,8 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | (762*7-25*6,6)*0,07*1,8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |     | 651,294  |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 11372R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T | T   | 653,280  | -1,00        | -653,28             |                 |
|                               | PP  | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | déčka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 762*7*0,05*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | rozjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | 1x12, 1x5, 1x8, 1x5, 1x6, 1x5, 5x12, 1x9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  | (1*12+1*5+1*8+1*5+1*6+1*5+5*12+1*9)*0,05*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |     | 13,200   |              |                     |                 |

|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |              |            |  |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|------------|--|
|    | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 653,280   |          |              |            |  |
| 6  | K   | 12843  | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 1 395,630 | 171,62   | 239 518,02   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | Předrcení podkladních vrstev bubnový drtičem na místě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 100% plochy v tl. 270mm na frakci 0-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | hloubka 270mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | bez mostu 167-009 délka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | (762*7-25*6,6)*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 395,630 |          |              |            |  |
|    | D   | 4      | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          | 68 630,04    |            |  |
| 7  | K   | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 93,345    | 735,23   | 68 630,04    | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | provedení z recyklovaného materiálu podkladních vrstev v tl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 350mm 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | hloubka 350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | zhutnění, únosnost min Edef 60Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 762*7*0,35*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 93,345    |          |              |            |  |
|    | D   | 5      | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          | 5 364 714,35 |            |  |
| 8  | K   | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 5 169,000 | 269,14   | 1 391 184,66 | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik. nátěr</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -270mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu s odvozem recykl. mat. tl 70mm na SO 101 s předrcením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 100% plochy bubnovým drtičem na frakci 0-32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 180mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 5% hydraulického pojiva - cementu včetně rozhrnutí materiálu z průtahu Borová Lada (tl. 70mm odebraná z intravelánu použita v SO101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | hloubka 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | bez mostu 167-009 délka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5 169,000 |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 762*7-25*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |              |            |  |
| 9  | K   | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 5 169,000 | 30,19    | 156 052,11   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | PI C min 0,6 kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | bez mostu 167-009 délka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5 169,000 |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 762*7-25*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |              |            |  |
| 10 | K   | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 155,070   | 5 234,39 | 811 696,86   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | bez mostu 167-009 délka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | vzrovnávka průměrně 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 762*7*0,03-25*6,6*0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 155,070   |          |              |            |  |
| 11 | K   | 57476  | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 2 211,000 | 65,96    | 145 837,56   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | Geokompozita se skelnou mříží samolepící min oka 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka 1,5m ze spěkaných skelných vláken polymer povlakem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | min. tah. pevnost 100kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 100% okrajů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | bez mostu 167-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 762*2*1,5-25*2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2 211,000 |          |              |            |  |
| 12 | K   | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 5 169,000 | 17,19    | 88 855,11    | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |              |            |  |
|    | PSC |        | <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | délka 762m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | bez mostu 167-009 délka 25m, šířka 6,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |              |            |  |
|    | VV  |        | 762*7-25*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5 169,000 |          |              |            |  |
| 13 | K   | 574D46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 5 169,000 | 244,87   | 1 265 733,03 | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |              |            |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |   |                                                                                                  |                                                     |     |        |           |                             |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------------------|
| VV  |   | délka 11m                                                                                        |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | 11                                                                                               | 11,000                                              |     |        |           |                             |
| D   |   | OST                                                                                              | Ostatní                                             |     |        |           | 30 071,49                   |
| 23  | K | 014111                                                                                           | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)        | M3  | 90,458 | 205,95    | 18 629,83 CS OTSKP 2021 SUS |
| PP  |   | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                     |                                                     |     |        |           |                             |
|     |   | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                   |                                                     |     |        |           |                             |
| PSC |   | <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i> |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | lokální odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 350mm 5% plochy                                      |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | odvoz na skládku                                                                                 |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | délka 762m                                                                                       |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | šířka od 5,2 do 10 m, průměrná 7,0m                                                              |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | hloubka 350mm                                                                                    |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | bez mostu 167-009 délka 25m, šířka 6,6m                                                          |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | 762*7*0,35*0,05-25*6 6*0,35*0,05                                                                 |                                                     |     |        |           |                             |
|     |   |                                                                                                  |                                                     |     |        | 90,458    |                             |
| 24  | K | 02972                                                                                            | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ | KPL | 1,000  | 11 441,66 | 11 441,66 OTSKP 2021        |
| PP  |   | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ                                              |                                                     |     |        |           |                             |
|     |   | <i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                   |                                                     |     |        |           |                             |
| PSC |   | <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>                      |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | vytyčení sítí v průtahu obce v místě recyklace                                                   |                                                     |     |        |           |                             |
| VV  |   | 1                                                                                                |                                                     |     |        |           |                             |
|     |   |                                                                                                  |                                                     |     |        | 1,000     |                             |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětinská Lada

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/167 Pravětinská Lada 11,200 - 11,760km**

KSO:

Místo: Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 972 204,72**

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 1 972 204,72       | 21,00%            | 414 162,99       |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 386 367,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětinská Lada

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/167 Pravětinská Lada 11,200 - 11,760km**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 972 204,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 972 204,72

1 - Zemní práce

310 971,67

5 - Komunikace pozemní

1 630 365,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 867,32

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/167 Pravětínská Lada 11,200 - 11,760km**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:



| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Popis                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |    |           |              | 1 972 204,72      |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |    |           |              | 1 972 204,72      |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |    |           |              | 310 971,67        |                 |
| 1                      | K   | 11372A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                        | M3 | 209,496   | 1 486,78     | 311 474,46        | OTSKP 2021      |
| PP                     |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| PSC                    |     | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | hloubka 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16*0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |    |           |              | 202,272           |                 |
| VV                     |     | lokální frézování 5% plochy hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16*0,05*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |    |           |              | 7,224             |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |    |           |              | 209,496           |                 |
| 2                      | K   | 11372R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T | T  | 502,791   | -1,00        | -502,79           |                 |
| PP                     |     | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | hloubka 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16*0,07*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |    |           |              | 485,453           |                 |
| VV                     |     | lokální frézování 5% plochy hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16*0,05*0,05*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |    |           |              | 17,338            |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |    |           |              | 502,791           |                 |
| D                      | 5   | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |    |           |              | 1 630 365,73      |                 |
| 3                      | K   | 572213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                      | M2 | 144,480   | 16,68        | 2 409,93          | OTSKP 2021      |
| PP                     |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| PSC                    |     | PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | lokální frézování 5% plochy hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |    |           |              | 144,480           |                 |
| 4                      | K   | 574E46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                  | M2 | 144,480   | 230,73       | 33 335,87         | OTSKP 2021      |
| PP                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.     |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| PSC                    |     | ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | lokální frézování 5% plochy hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |    |           |              | 144,480           |                 |
| 5                      | K   | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                              | M2 | 2 889,600 | 17,19        | 49 672,22         | OTSKP 2021      |
| PP                     |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| PSC                    |     | PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 560*5,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |    |           |              | 2 889,600         |                 |
| 6                      | K   | 574D46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM                                              | M2 | 2 889,600 | 244,87       | 707 576,35        | OTSKP 2021      |
| PP                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| PSC                    |     | ACL 16+ PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |

|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |            |            |
|----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|------------|
|    | VV  |         | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | 560*5,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2 889,600 |        |            |            |
| 7  | K   | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 2 889,600 | 17,19  | 49 672,22  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu nacoení. ukončení<br>PS CP min 0,2kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | 560*5,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2 889,600 |        |            |            |
| 8  | K   | 574B34  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 2 889,600 | 249,91 | 722 139,94 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |     |           |        |            |            |
|    | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | šířka od 4,9 do 6 m, průměrná 5,16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | 560*5,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2 889,600 |        |            |            |
| 9  | K   | 56962   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 560,000   | 117,07 | 65 559,20  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu nacoení. ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                           |     |           |        |            |            |
|    | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | oboustranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | 560*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 560,000   |        |            |            |
|    | D   | 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        | 30 867,32  |            |
| 10 | K   | 91228   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 22,000    | 675,06 | 14 851,32  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie na úseku 560m po 50m s integrovanou sněhovou tyčí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |        |            |            |
|    | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 22,000    |        |            |            |
| 11 | K   | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 1 120,000 | 14,30  | 16 016,00  |            |
|    | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | délka 560m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | oboustranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |            |            |
|    | VV  |         | 560*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 120,000 |        |            |            |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/167 objízdné trasy**

KSO:

Místo: Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

možno čerpat pouze se souhlasem investora

**Cena bez DPH**

**1 064 468,89**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 064 468,89 | 21,00%     | 223 538,47 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 288 007,36**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/167 objízdné trasy**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 064 468,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 064 468,89

1 - Zemní práce

168 569,14

5 - Komunikace pozemní

881 599,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 300,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/167 objízdné trasy**

Místo:

Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | <b>1 064 468,89</b> |                 |
| D                             |     | HSV     | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 1 064 468,89        |                 |
| D                             |     | 1       | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 168 569,14          |                 |
| 1                             | K   | 113736  | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 133,750   | 1 260,33     | 168 569,14          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |         | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | šířka od 4,7 do 5,8 m, průměrná 5,35m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | odvoz na skládku Sloup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | (500*5,35)*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 133,750   |              |                     |                 |
| D                             |     | 5       | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 881 599,75          |                 |
| 2                             | K   | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 2 675,000 | 17,19        | 45 983,25           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                     |                 |
|                               |     |         | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                     |                 |
|                               | PSC |         | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | šířka od 4,7 do 5,8 m, průměrná 5,35m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | 500*5,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 675,000 |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 574B44  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2 675,000 | 312,38       | 835 616,50          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               |     |         | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                     |                 |
|                               | PSC |         | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | šířka od 4,7 do 5,8 m, průměrná 5,35m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | 500*5,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 675,000 |              |                     |                 |
| D                             |     | 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 14 300,00           |                 |
| 4                             | K   | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 1 000,000 | 14,30        | 14 300,00           |                 |
|                               | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
|                               |     |         | - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | - předznačení a reflexní úprava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | oboustranné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |         | 500*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 000,000 |              |                     |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Svinná Lada - Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 277,25

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 69 277,25   | 21,00%     | 14 548,22 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

83 825,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Svinná Lada - Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p.o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 277,25

HSV - Práce a dodávky HSV

25 798,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 798,96

OST - Ostatní

43 478,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada - Borová Lada - Pravětínská Lada

Objekt:

**Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

Svinná Lada - Borová Lada

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p.o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              | <b>69 277,25</b>  |                   |
| D                             | HSV |         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |              | 25 798,96         |                   |
| D                             | 9   |         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |              | 25 798,96         |                   |
| 1                             | K   | 914122  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                        | KUS       | 20,000   | 286,04       | 5 720,80          | OTSKP 2021        |
|                               | PP  |         | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1<br>- MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou<br>opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky                  |           | 20,000   |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
| 2                             | K   | 914123  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS       | 20,000   | 286,04       | 5 720,80          | OTSKP 2021        |
|                               | PP  |         | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1<br>- DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s<br>odvozem na předepsané místo                                                                                                                         |           | 20,000   |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
| 3                             | K   | 914129  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 -<br>NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                | KSDE<br>N | 700,000  | 17,16        | 12 012,00         | OTSKP 2021        |
|                               | PP  |         | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,<br>počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                            |           |          |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 700,000  |              |                   |                   |
| 4                             | K   | 916312  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS       | 2,000    | 286,04       | 572,08            | OTSKP 2021        |
|                               | PP  |         | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho<br>osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou<br>dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí |           |          |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2,000    |              |                   |                   |
| 5                             | K   | 916313  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS       | 2,000    | 286,04       | 572,08            | OTSKP 2021        |
|                               | PP  |         | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s<br>odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                  |           |          |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2,000    |              |                   |                   |
| 6                             | K   | 916319  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KSDE<br>N | 70,000   | 17,16        | 1 201,20          | OTSKP 2021        |
|                               | PP  |         | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných<br>jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                             |           |          |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 70,000   |              |                   |                   |
| D                             | OST |         | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |              | 43 478,29         |                   |
| 7                             | K   | 02710.1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A<br>PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL       | 1,000    | 20 594,98    | 20 594,98         | CS OTSKP 2021 SUS |
|                               | PP  |         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Poznámka k souboru cen:<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými<br>zařízeními                                                                                                                                                         |           |          |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
| 8                             | K   | 02911   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                | HM        | 2,272    | 10 071,88    | 22 883,31         | CS OTSKP 2021 SUS |
|                               | PP  |         | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Poznámka k souboru cen:<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými<br>pracemi                                                                                                                                                                          |           |          |              |                   |                   |
|                               | PSC |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                   |
|                               |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2,272    |              |                   |                   |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT\_II/170  
Stavba: Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

KSO: Místo: Vacov

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plán

Poznámka: Délka realizace 60 kalendářních dnů

CC-CZ: Datum: 25.5.2022

IC:

DIČ:

IC: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

|                  |                   |                           |                        |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                           | 17 536 672,96          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 17 536 672,96 | Výše daně 3 682 701,32 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                      | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                           | 21 219 374,28          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list  
- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů  
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list  
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu  
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu  
- ceny u položek  
- množství, pokud má žluté podbarvení  
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT\_II/170  
Stavba: Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Místo: Vacov

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                                    | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                          | <b>17 536 672,96</b> | <b>21 219 374,28</b> |
| SO 101                    | Modernizace silnice II/170 staničení 13,631 - 14,131 km                  | 3 427 551,05         | 4 147 336,77         |
| SO 102                    | Modernizace silnice II/170 staničení 14,131 - 14,601 km                  | 4 129 006,86         | 4 996 098,30         |
| SO 103                    | Modernizace silnice II/170 staničení 14,601 - 15,271 km                  | 5 058 706,68         | 6 121 035,08         |
| SO 104                    | Modernizace silnice II/170 staničení 20,682 - 20,839, 21,041 - 21,136 km | 1 729 127,03         | 2 092 243,71         |
| SO 105                    | Modernizace silnice II/170 staničení 21,136 - 21,396 km                  | 2 327 217,76         | 2 815 933,49         |
| SO 106                    | Modernizace silnice II/170 objízdné trasy                                | 791 670,90           | 957 921,79           |
| Doplňující údaje          | DIO                                                                      | 73 392,68            | 88 805,14            |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení 13,631 - 14,131 km

KSO:

Místo: hr. okresu - Přečín

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 427 551,05

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 427 551,05 | 21,00%     | 719 785,72 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

4 147 336,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení 13,631 - 14,131 km

Místo:

hr. okresu - Přečín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 427 551,05

HSV - Práce a dodávky HSV

3 401 807,30

1 - Zemní práce

500 098,78

5 - Komunikace pozemní

2 865 806,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 901,92

OST - Ostatní

25 743,75

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení 13,631 - 14,131 km**

Místo:

hr. okresu - Přečín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**3 427 551,05**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**3 401 807,30**

D 1

Zemní práce

**500 098,78**

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|---------------------|
| 1 | K   | 11372A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                        | M3   | 379,360   | 1 099,31 | 417 034,24 | OTSKP 2021          |
|   | PP  | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*5,8*0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 17x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 17*2*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*5,8*0,05*0,2+500*2*1,5*0,05*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
| 2 | K   | 11372R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T | T    | 910,464   | -1,00    | -910,46    |                     |
|   | PP  | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*5,8*0,11*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 17x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 17*2*0,04*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*5,8*0,05*0,2*2,4+500*2*1,5*0,05*0,4*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
| 3 | K   | 12473B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - DOPRAVA                                                               | M3KM | 2 500,000 | 11,96    | 29 900,00  | OTSKP 2021          |
|   | PP  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - DOPRAVA<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | 20 km z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*0,25*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 2 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
| 4 | K   | 12931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M                                                                       | M    | 500,000   | 108,15   | 54 075,00  | OTSKP 2021          |
|   | PP  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M<br>Poznámka k souboru cen:<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | jednostranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | D 5 | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            | <b>2 865 806,60</b> |
| 5 | K   | 572213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                      | M2   | 1 180,000 | 19,44    | 22 939,20  | OTSKP 2021          |
|   | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | PS C ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 0,5kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*5,8*0,2+500*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 1 180,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
| 6 | K   | 574E46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                  | M2   | 1 180,000 | 269,04   | 317 467,20 | OTSKP 2021          |
|   | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 500m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 500*5,8*0,2+500*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 1 180,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|------------|
| 7  | K   | 572213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                          | M2 | 2 900,000 | 19,44    | 56 376,00  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS C ČSN 73 61 29<br>0,5kg/m2<br>délka 500m<br>šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m<br>500*5,8<br>2 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 8  | K   | 5774AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S            | M3 | 87,000    | 6 000,52 | 522 045,24 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výspravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -<br>ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21<br>průměrná tloušťka 30mm<br>délka 500m<br>šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m<br>500*5,8*0,03<br>87,000 |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 9  | K   | 57475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                        | M2 | 2 580,000 | 65,96    | 170 176,80 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu - pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana<br>délka 500m<br>šířka 2m<br>100% okrajů, 20% plochy<br>500*2*2<br>500*5,8*0,2<br>Součet<br>2 000,000<br>580,000<br>2 580,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 10 | K   | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                  | M2 | 2 900,000 | 17,19    | 49 851,00  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS CP ČSN 73 61 29<br>0,4kg/m2<br>délka 500m<br>šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m<br>500*5,8<br>2 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 11 | K   | 574C46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM           | M2 | 2 900,000 | 275,08   | 797 732,00 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21<br>délka 500m<br>šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m<br>500*5,8<br>2 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 12 | K   | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                  | M2 | 2 934,000 | 17,19    | 50 435,46  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS CP ČSN 73 61 29<br>0,4kg/m2<br>délka 500m<br>šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m<br>500*5,8<br>2 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 13 | K   | 574B34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM | M2 | 2 934,000 | 280,55   | 823 133,70 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21<br>délka 500m<br>šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,8m<br>500*5,8<br>2 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
| 14 | K   | 56962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM          | M2 | 500,000   | 111,30   | 55 650,00  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>délka 500m<br>oboustranně<br>500*0,5*2<br>500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |    |           |          |            |            |

|       |   |         |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |           |                   |
|-------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-------------------|
| D 9   |   |         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                   |     |           |        | 35 901,92 |                   |
| 15    | K | 91228   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                   | KUS | 32,000    | 675,06 | 21 601,92 | OTSKP 2021        |
| PP    |   |         | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                   |     |           |        |           |                   |
| PSC   |   |         | Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie na úseku 500m po 30m |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | 32                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | 32,000                                                                                                                                                                                                                |     |           |        |           |                   |
| 16    | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                           | M   | 1 000,000 | 14,30  | 14 300,00 |                   |
| PP    |   |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                                                                  |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | - předznačení a reflexní úpravi                                                                                                                                                                                       |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | oboustranně                                                                                                                                                                                                           |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | délka 500m                                                                                                                                                                                                            |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | 500*2                                                                                                                                                                                                                 |     |           |        |           |                   |
|       |   |         | 1 000,000                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |           |                   |
| D OST |   |         | Ostatní                                                                                                                                                                                                               |     |           |        | 25 743,75 |                   |
| 17    | K | 014111  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                                                                                                                                          | M3  | 125,000   | 205,95 | 25 743,75 | CS OTSKP 2021 SUS |
| PP    |   |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                                                                                                                                          |     |           |        |           |                   |
| PSC   |   |         | Poznámka k souboru cen:<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                  |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | z příkopů                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |           |                   |
| VV    |   |         | 500*0,25                                                                                                                                                                                                              |     |           |        |           |                   |
|       |   |         | 125,000                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |           |                   |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení 14,131 - 14,601 km**

KSO:

Místo: Přečín

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek t [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 129 006,86**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 129 006,86 | 21,00%     | 867 091,44 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 996 098,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení 14,131 - 14,601 km**

Místo:

Přečín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**4 129 006,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

**4 108 411,86**

1 - Zemní práce

541 762,57

5 - Komunikace pozemní

3 230 715,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

335 933,98

OST - Ostatní

20 595,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení 14,131 - 14,601 km**

Místo: Přečín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |              | <b>4 129 006,86</b> |                 |
| D                             |     | HSV    | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |              | 4 108 411,86        |                 |
| D                             |     | 1      | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |              | 541 762,57          |                 |
| 1                             | K   | 11372A | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3   | 434,930   | 1 093,57     | 475 626,40          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |      |           |              |                     |                 |
|                               | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 470m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,7 do 7,8 m, průměrná 6,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 470*6,5*0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 336,050   |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | zastávka BUS hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 60x3,5m 35x3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 60*3,5*0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 23,100       |                     |                 |
|                               | VV  |        | 35*3*0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           | 11,550       |                     |                 |
|                               | VV  |        | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 8x2, 30x2, 5x1, 3x2, 5x1, 3x2, 5x1, 13x2, 4x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (8*2+30*2+5*1+3*2+5*1+3*2+5*1+13*2+4*2)*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 5,480     |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 470*6,5*0,05*0,2+470*2*1,5*0,05*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           | 58,750       |                     |                 |
|                               | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 434,930   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 11372R | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T    | 1 043,832 | -1,00        | -1 043,83           |                 |
|                               | PP  |        | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3. CENA 1.- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 470m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,7 do 7,8 m, průměrná 6,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 470*6,5*0,11*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 806,520   |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | zastávka BUS hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 60x3,5m 35x3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 60*3,5*0,11*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | 55,440       |                     |                 |
|                               | VV  |        | 35*3*0,11*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           | 27,720       |                     |                 |
|                               | VV  |        | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 8x2, 30x2, 5x1, 3x2, 5x1, 3x2, 5x1, 13x2, 4x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (8*2+30*2+5*1+3*2+5*1+3*2+5*1+13*2+4*2)*0,04*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 13,152    |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (470*6,5*0,05*0,2+470*2*1,5*0,05*0,4)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           | 141,000      |                     |                 |
|                               | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1 043,832 |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 12473B | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3KM | 2 000,000 | 11,96        | 23 920,00           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - DOPRAVA<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |              |                     |                 |
|                               | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 20km z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 400*0,25*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 2 000,000 |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 12931  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU OD 0,25M3/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M    | 400,000   | 108,15       | 43 260,00           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU OD 0,25M3/M<br>Poznámka k souboru cen:<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                       |      |           |              |                     |                 |
|                               | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 400m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | jednostranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 400,000   |              |                     |                 |
| D                             |     | 5      | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |              | 3 230 715,31        |                 |
| 5                             | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 1 175,000 | 19,44        | 22 842,00           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                             |      |           |              |                     |                 |
|                               | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | PS C ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 0,5kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 470m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,7 do 7,8 m, průměrná 6,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 470*6,5*0,2+470*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1 175,000 |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 1 175,000 | 269,04       | 316 122,00          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              |                     |                 |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|-------------------|--|
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60x3,5m 35x3m                                                                               |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60°3,5                                                                                      |     |           |        |            | 210,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35°3                                                                                        |     |           |        |            | 105,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vjezdy                                                                                      |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8x2, 30x2, 5x1, 3x2, 5x1, 3x2, 5x1, 13x2, 4x2                                               |     |           |        |            | 137,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (8*2+30°2+5°1+3°2+5°1+3°2+5°1+13°2+4°2)                                                     |     |           |        |            | 137,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                      |     |           |        |            | 3 507,000         |  |
| 13 | K   | 574B34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM                             | M2  | 3 507,000 | 280,55 | 983 888,85 | OTSKP 2021        |  |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | PSC | ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | délka 470m                                                                                  |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | šířka od 5,7 do 7,8 m, průměrná 6,5m                                                        |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470°6,5                                                                                     |     | 3 055,000 |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zastávka BUS                                                                                |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60x3,5m 35x3m                                                                               |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60°3,5                                                                                      |     |           |        |            | 210,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35°3                                                                                        |     |           |        |            | 105,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vjezdy                                                                                      |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8x2, 30x2, 5x1, 3x2, 5x1, 3x2, 5x1, 13x2, 4x2                                               |     |           |        |            | 137,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (8*2+30°2+5°1+3°2+5°1+3°2+5°1+13°2+4°2)                                                     |     |           |        |            | 137,000           |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                      |     |           |        |            | 3 507,000         |  |
| 14 | K   | 56962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                      | M2  | 235,000   | 111,30 | 26 155,50  | OTSKP 2021        |  |
|    | PP  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení. ukončení - nezahrnuje oostřikv. nátěrů                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | PSC | délka 470m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jednostranně                                                                                |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470°0,5                                                                                     |     | 235,000   |        |            |                   |  |
|    | D   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                         |     |           |        |            | 335 933,98        |  |
| 15 | K   | 91228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                         | KUS | 15,000    | 675,06 | 10 125,90  | OTSKP 2021        |  |
|    | PP  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie na úseku 470m po 30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | PSC | na úseku 470m po 30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jednostranně                                                                                |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                          |     | 15,000    |        |            |                   |  |
| 16 | K   | 915111C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M   | 940,000   | 14,30  | 13 442,00  |                   |  |
|    | PP  | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oboustranně                                                                                 |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | délka 470m                                                                                  |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470°2                                                                                       |     | 940,000   |        |            |                   |  |
| 17 | K   | 917224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                               | M   | 92,000    | 610,56 | 56 171,52  | OTSKP 2021        |  |
|    | PP  | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | PSC | délka 92m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | osazení do betonu                                                                           |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92                                                                                          |     | 92,000    |        |            |                   |  |
| 18 | K   | 935212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                             | M   | 394,000   | 650,24 | 256 194,56 | OTSKP 2021        |  |
|    | PP  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek nsv žlabu                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | PSC | délka 144, 90, 130, 25, 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                                                                         |     | 144,000   |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                                                                                          |     | 90,000    |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130                                                                                         |     | 130,000   |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                                                                          |     | 25,000    |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                           |     | 5,000     |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                      |     | 394,000   |        |            |                   |  |
|    | D   | OST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ostatní                                                                                     |     |           |        |            | 20 595,00         |  |
| 19 | K   | 014111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                | M3  | 100,000   | 205,95 | 20 595,00  | CS OTSKP 2021 SUS |  |
|    | PP  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>Poznámka k souboru cen:<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | PSC | z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |     |           |        |            |                   |  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400°0,25                                                                                    |     | 100,000   |        |            |                   |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/170 staničení 14,601 - 15,271 km

KSO:

Místo: Přečín - Vacov

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 058 706,68

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 5 058 706,68 | 21,00%     | 1 062 328,40 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

Cena s DPH

v CZK

6 121 035,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/170 staničení 14,601 - 15,271 km

Místo:

Přečín - Vacov

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 058 706,68

HSV - Práce a dodávky HSV

5 043 260,43

1 - Zemní práce

627 212,93

5 - Komunikace pozemní

3 954 001,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

462 046,02

OST - Ostatní

15 446,25

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/170 staničení 14,601 - 15,271 km**

Místo:

Přečín - Vacov

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**5 058 706,68**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**5 043 260,43**

D 1

Zemní práce

**627 212,93**

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|---------------------|
| 1 | K   | 11372A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                        | M3   | 532,080   | 1 086,50 | 578 104,92 | OTSKP 2021          |
|   | PP  | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 670m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 670*6,1*0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      | 449,570   |          |            |                     |
|   | VV  | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 9x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 9*4*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      | 1,440     |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 670*6,1*0,05*0,2+670*2*1,5*0,05*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      | 81,070    |          |            |                     |
|   | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |      | 532,080   |          |            |                     |
| 2 | K   | 11372R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T | T    | 1 276,992 | -1,00    | -1 276,99  |                     |
|   | PP  | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 670m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 670*6,1*0,11*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      | 1 078,968 |          |            |                     |
|   | VV  | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 9x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 9*4*0,04*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      | 3,456     |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | (670*6,1*0,05*0,2+670*2*1,5*0,05*0,4)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      | 194,568   |          |            |                     |
|   | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |      | 1 276,992 |          |            |                     |
| 3 | K   | 12473B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I - DOPRAVA                                                               | M3KM | 1 500,000 | 11,96    | 17 940,00  | OTSKP 2021          |
|   | PP  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I - DOPRAVA<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | 20km z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 300*0,25*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 1 500,000 |          |            |                     |
| 4 | K   | 12931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M                                                                       | M    | 300,000   | 108,15   | 32 445,00  | OTSKP 2021          |
|   | PP  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M<br>Poznámka k souboru cen:<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | délka 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | jednostranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      | 300,000   |          |            |                     |
|   | D 5 | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            | <b>3 954 001,48</b> |
| 5 | K   | 572213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                      | M2   | 1 621,400 | 19,44    | 31 520,02  | OTSKP 2021          |
|   | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | 0,5kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 670m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 670*6,1*0,2+670*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      | 1 621,400 |          |            |                     |
| 6 | K   | 574E46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                  | M2   | 1 621,400 | 269,04   | 436 221,46 | OTSKP 2021          |
|   | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | PSC | ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | délka 670m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |           |          |            |                     |
|   | VV  | 670*6,1*0,2+670*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |      | 1 621,400 |          |            |                     |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|------------|
| 7  | K   | 572213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                           | M2 | 4 087,000 | 19,44    | 79 451,28  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS C ČSN 73 61 29<br>0,5kg/m2<br>délka 670m<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>670*6,1<br>4 087,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 8  | K   | 5774AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S             | M3 | 122,610   | 6 000,52 | 735 723,76 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -<br>ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21<br>průměrná tloušťka 30mm<br>délka 670m<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>670*6,1*0,03<br>122,610 |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 9  | K   | 57475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                         | M2 | 2 192,400 | 65,96    | 144 610,70 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu - pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana<br>délka 670m<br>šířka 2m<br>100% okrajů, 20% plochy<br>vynechání zátáčky 250m<br>(670-250)*6,1*0,2+(670-250)*2*2<br>2 192,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 10 | K   | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                   | M2 | 4 087,000 | 17,19    | 70 255,53  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS CP ČSN 73 61 29<br>0,4kg/m2<br>délka 670m<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>670*6,1<br>4 087,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 11 | K   | 574C46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM           | M2 | 2 562,000 | 275,08   | 704 754,96 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21<br>délka 670m - 250m zátáčka<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>(670-250)*6,1<br>2 562,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 12 | K   | 574C46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM           | M2 | 1 525,000 | 275,08   | 419 497,00 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 s výstuží aramidových vláken<br>délka 250m zátáčka<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>(250)*6,1<br>1 525,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 13 | K   | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                   | M2 | 4 123,000 | 17,19    | 70 874,37  | OTSKP 2021 |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS CP ČSN 73 61 29<br>0,4kg/m2<br>délka 670m<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>670*6,1<br>4 087,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
| 14 | K   | 574B34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 2 598,000 | 280,55   | 728 868,90 | OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21<br>délka 670m - 250m zátáčka<br>šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m<br>(670-250)*6,1<br>2 562,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |           |          |            |            |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|------------|-------------------|--|--|--|
|    | VV  | vjezdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 9x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 9*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |     |           |          |  | 36,000     |                   |  |  |  |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |     |           |          |  | 2 598,000  |                   |  |  |  |
| 15 | K   | 574B34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                              | M2  | 1 525,000 | 300,10   |  | 457 652,50 | OTSKP 2021        |  |  |  |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,<br>11S TL. 40MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlíšení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.           |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 s výstuží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | aramidových vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | délka 250m zatáčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 250*6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 1 525,000 |          |  |            |                   |  |  |  |
| 16 | K   | 56962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                        | M2  | 670,000   | 111,30   |  | 74 571,00  | OTSKP 2021        |  |  |  |
|    | PP  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlíšení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | délka 670m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | oboustranné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 670*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 670,000   |          |  |            |                   |  |  |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |     |           |          |  | 462 046,02 |                   |  |  |  |
| 17 | K   | 9113A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVK A MONTÁŽ                          | M   | 280,000   | 1 510,30 |  | 422 884,00 | OTSKP 2021        |  |  |  |
|    | PP  | SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVK A MONTÁŽ<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojujících prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nahrazené retroreflexní fólie |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | PSC | úroveň zadržení N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 3 úseky 14,720-14,860, 14,820-14,860, 14,920-15,020km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | na všech úsecích po směru jízdy náběh 8m pak 4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 280,000   |          |  |            |                   |  |  |  |
| 18 | K   | 91228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                           | KUS | 22,000    | 675,06   |  | 14 851,32  | OTSKP 2021        |  |  |  |
|    | PP  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní folie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | PSC | na úseku 670m po 30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | oboustranné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 22,000    |          |  |            |                   |  |  |  |
| 19 | K   | 91267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ODRAZKY NA SVODIDL A                                                                          | KUS | 10,000    | 514,87   |  | 5 148,70   | OTSKP 2021        |  |  |  |
|    | PP  | ODRAZKY NA SVODIDL A<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | PSC | po cca 30m 10ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 10,000    |          |  |            |                   |  |  |  |
| 20 | K   | 915111C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDO VÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZEN Í | M   | 1 340,000 | 14,30    |  | 19 162,00  |                   |  |  |  |
|    | PP  | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěr ového materiálu (měří se pouze natíráná plocha)<br>- předznačení a reflexní úprava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | oboustranné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | délka 670m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 670*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 1 340,000 |          |  |            |                   |  |  |  |
| D  | OST | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |     |           |          |  | 15 446,25  |                   |  |  |  |
| 21 | K   | 014111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POPLATKY ZA SKL ÁDK U TYP S-IO (INERTNI ODP AD)                                               | M3  | 75,000    | 205,95   |  | 15 446,25  | CS OTSKP 2021 SUS |  |  |  |
|    | PP  | POPLATKY ZA SKL ÁDK U TYP S-IO (INERTNI ODP AD)<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje vešker é poplatky provozovatel í skl ádk y souvisejí cí s uložením odpadu na skl ád ce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    | VV  | 300*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |     |           |          |  |            |                   |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     | 75,000    |          |  |            |                   |  |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 20,682 - 20,839, 21,041 - 21,136 km**

KSO:

Místo: u mostu 145-016

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 729 127,03**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 729 127,03 | 21,00%     | 363 116,68 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 092 243,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 20,682 - 20,839, 21,041 - 21,136 km**

Místo:

u mostu 145-016

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 729 127,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 716 255,15

1 - Zemní práce

260 214,66

5 - Komunikace pozemní

1 443 432,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 607,68

OST - Ostatní

12 871,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 20,682 - 20,839, 21,041 - 21,136 km

Místo:

u mostu 145-016

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.  
Královské náměstí 1.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              | 1 729 127,03      |                 |
| D                      | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              | 1 716 255,15      |                 |
| D                      | 1   |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |              | 260 214,66        |                 |
| 1                      | K   | 11372A | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3   | 191,072   | 1 144,52     | 218 685,73        | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka 252m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | šířka od 5,7 do 6,0 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 252*5,8*0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 160,776   |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 7x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 7*2*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 0,560     |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 252*5,8*0,05*0,2+252*2*1,5*0,05*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 29,736    |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 191,072   |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 11372R | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T    | 458,572   | -1,00        | -458,57           |                 |
|                        | PP  |        | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka 252m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | šířka od 5,7 do 6,0 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | hloubka 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 252*5,8*0,11*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 385,862   |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 7x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 7*2*0,04*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1,344     |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | (252*5,8*0,05*0,2+252*2*1,5*0,05*0,4)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 71,366    |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 458,572   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 12473B | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3KM | 1 250,000 | 11,96        | 14 950,00         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I - DOPRAVA<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 20km z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 250*0,25*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1 250,000 |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 12931  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M    | 250,000   | 108,15       | 27 037,50         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M<br>Poznámka k souboru cen:<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                             |      |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka 250m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | jednostranně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 250,000   |              |                   |                 |
| D                      | 5   |        | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |              | 1 443 432,81      |                 |
| 5                      | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 594,720   | 19,44        | 11 561,36         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 0,5kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka 252m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | šířka od 5,7 do 6,0 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 252*5,8*0,2+252*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 594,720   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 594,720   | 269,04       | 160 003,47        | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |      |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka 252m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | šířka od 5,7 do 6,0 m, průměrná 5,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 40% okraje šířky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | 252*5,8*0,2+252*2*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 594,720   |              |                   |                 |



|     |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|-------------------|
| D   |   | 9                                                                                                                                                                            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                         |     |         |        | 12 607,68 |                   |
| 15  | K | 91228                                                                                                                                                                        | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                         | KUS | 8,000   | 675,06 | 5 400,48  | OTSKP 2021        |
| PP  |   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                        |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| PSC |   | <i>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i> |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | <i>na úseku 252m po 30m</i>                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | oboustranně                                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | 8                                                                                                                                                                            |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
|     |   | 8,000                                                                                                                                                                        |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| 16  | K | 915111C                                                                                                                                                                      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M   | 504,000 | 14,30  | 7 207,20  |                   |
| PP  |   | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                         |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | - předznačení a reflexní úprava                                                                                                                                              |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | oboustranně                                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | délka 252m                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | 252*2                                                                                                                                                                        |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
|     |   | 504,000                                                                                                                                                                      |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| D   |   | OST                                                                                                                                                                          | Ostatní                                                                                     |     |         |        | 12 871,88 |                   |
| 17  | K | 014111                                                                                                                                                                       | POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                | M3  | 62,500  | 205,95 | 12 871,88 | CS OTSKP 2021 SUS |
| PP  |   | POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br><i>Poznámka k souboru cen:</i>                                                                                               |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| PSC |   | <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>                                                                             |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | <i>z příkopů</i>                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
| VV  |   | 250*0,25                                                                                                                                                                     |                                                                                             |     |         |        |           |                   |
|     |   | 62,500                                                                                                                                                                       |                                                                                             |     |         |        |           |                   |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 105 - Modernizace silnice II/170 staničení 21,136 - 21,396 km**

KSO:

Místo: Zdikovec

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 327 217,76**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 327 217,76 | 21,00%     | 488 715,73 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 815 933,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 105 - Modernizace silnice II/170 staničení 21,136 - 21,396 km**

Místo:

Zdikovec

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**2 327 217,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 286 375,61**

1 - Zemní práce

330 021,45

4 - Vodovodné konstrukce

53 521,64

5 - Komunikace pozemní

1 782 137,47

8 - Trubní vedení

5 407,37

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/170 staničení 21,136 - 21,396 km

Místo:

Zdikovec

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel.

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              | <b>2 327 217,76</b> |                 |
| D                             | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |              | 2 286 375,61        |                 |
| D                             | 1   |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              | 330 021,45          |                 |
| 1                             | K   | 113318 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   | 57,200   | 496,91       | 28 423,25           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                                 |      |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |        | lokální odstranění vrstev RS CA a ŠD v tl. 550 20% okrajů odvoz 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 260m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 260*2*0,55*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 57,200   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 11332A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   | 22,880   | 270,37       | 6 186,07            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> |      |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |        | lokální odstranění vrstev RS CA a ŠD v tl. 220 20% okrajů ponecháno na meziskládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 260m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 260*2*0,22*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 22,880   |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 11332B | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TKM  | 41,184   | 5,72         | 235,57              | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |        | lokální odstranění vrstev RS CA a ŠD v tl. 220 20% okrajů ponecháno na meziskládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 260m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 260*2*0,22*0,2*1,8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 41,184   |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 11372A | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   | 249,440  | 1 104,96     | 275 621,22          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                       |      |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |        | délka 260m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | hloubka 130mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 260*6,25*0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 211,250  |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 18x1, 18x1, 10x1, 9x1, 6x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (18*1+18*1+10*1+9*1+6*1)*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 2,440    |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 260*6,25*0,05*0,2+260*2*1,5*0,05*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 35,750   |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 249,440  |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 11372R | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T    | 598,656  | -1,00        | -598,66             |                 |
|                               | PP  |        | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 260m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | hloubka 130mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 260*6,25*0,13*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 507,000  |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | vjezdy hloubka 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 18x1, 18x1, 10x1, 9x1, 6x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (18*1+18*1+10*1+9*1+6*1)*0,04*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 5,856    |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lokální výspravy 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5 m hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (260*6,25*0,05*0,2+260*2*1,5*0,05*0,5)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 85,800   |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 598,656  |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 12473B | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3KM | 600,000  | 11,96        | 7 176,00            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - DOPRAVA<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                     |                 |

Strana 20 z 26



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                          |     |         |           |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------------------------|
| PP  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO<br>BETONU TL 100MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc<br>předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z<br>předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané<br>tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i<br>mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v<br>metrech běžných délek osv žlabu |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | délka 120m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                          |     |         |           |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                          |     | 120,000 |           |                             |
| D   | OST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Ostatní                                                  |     |         | 40 842,15 |                             |
| 27  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 014111  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ<br>ODPAD)          | M3  | 87,200  | 205,95    | 17 958,84 CS OTSKP 2021 SUS |
| PP  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                          |     |         |           |                             |
| PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s<br>uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | z příkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | 120*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | podklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | 260*2*0,55*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                          |     |         |           |                             |
| 28  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02710.1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A<br>PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000   | 22 883,31 | 22 883,31 CS OTSKP 2021 SUS |
| PP  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                          |     |         |           |                             |
| PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými<br>zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | vytyčení sítí v průtahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                          |     |         |           |                             |
| VV  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                          |     |         |           |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                          |     | 1,000   |           |                             |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec  
Objekt:  
**SO 106 - Modernizace silnice II/170 objízdné trasy**

KSO:  
Místo: Vacov

CC-CZ:  
Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Karel Plánek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
možno čerpat pouze se souhlasem investora

|                     |             |                   |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             | <b>791 670,90</b> |                   |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně        | Výše daně         |
| snížená             | 791 670,90  | 21,00%            | 166 250,89        |
|                     | 0,00        | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b>      | <b>957 921,79</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec  
Objekt:  
**SO 106 - Modernizace silnice II/170 objízdné trasy**

Místo: Vacov

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:  
Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>791 670,90</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 791 670,90        |
| 1 - Zemní práce                         | 247 158,90        |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 535 932,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 580,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt:

**SO 106 - Modernizace silnice II/170 objížděné trasy**

Místo:

Vacov

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.  
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | <b>791 670,90</b> |                 |
| D                             | HSV |         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 791 670,90        |                 |
| D                             | 1   |         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 247 158,90        |                 |
| 1                             | K   | 113737  | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 90,000    | 2 746,21     | 247 158,90        | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |         | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | délka 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | šířka od 5,5 do 6,5 m, průměrná 6,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | hloubka 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | odvoz na skládku Sloup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | 300*6*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 90,000    |              |                   |                 |
| D                             | 5   |         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 535 932,00        |                 |
| 2                             | K   | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1 800,000 | 17,19        | 30 942,00         | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |         | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| PSC                           |     |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | délka 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | šířka od 5,5 do 6,5 m, průměrná 6,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | 300*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 800,000 |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 574B44  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 1 800,000 | 280,55       | 504 990,00        | OTSKP 2021      |
| PP                            |     |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| PSC                           |     |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | délka 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | šířka od 5,5 do 6,5 m, průměrná 6,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | 300*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 800,000 |              |                   |                 |
| D                             | 9   |         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 8 580,00          |                 |
| 4                             | K   | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 600,000   | 14,30        | 8 580,00          |                 |
| PP                            |     |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úprava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | oboustanné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | délka 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV                            |     |         | 300*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 600,000   |              |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec  
Objekt:  
**Doplňující údaje - DIO**

KSO:  
Místo: Vacov

CC-CZ:  
Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Karel Plánek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |             |                  |                  |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             | <b>73 392,68</b> |                  |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně        |
| snížená             | 73 392,68   | 21,00%           | 15 412,46        |
|                     | 0,00        | 15,00%           | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b>     | <b>88 805,14</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec  
Objekt:  
**Doplňující údaje - DIO**

Místo: Vacov

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Projektant:  
Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>73 392,68</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 50 509,37        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 50 509,37        |
| OST - Ostatní                           | 22 883,31        |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Modernizace silnice II/170 Přečín - Vacov, Most 170-16 - Zdikovec

Objekt: **Doplňující údaje - DIO**

Místo: Vacov

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                               | MJ        | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |              | <b>73 392,68</b>  |                 |
| D                             | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                 |           |           |              | 50 509,37         |                 |
| D                             | 9   |        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                 |           |           |              | 50 509,37         |                 |
| 1                             | K   | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                     | KUS       | 24,000    | 228,83       | 5 491,92          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1<br>- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                          |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou<br>opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky                                             |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 24                                                                                                                                                                                                                                  |           | 24,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                 | KUS       | 24,000    | 171,62       | 4 118,88          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1<br>- DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                      |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s<br>odvozem na předepsané místo                                                                                                                                        |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 24                                                                                                                                                                                                                                  |           | 24,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -<br>NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                               | KSDE<br>N | 1 440,000 | 17,16        | 24 710,40         | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                       |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,<br>počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                            |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 60 dní                                                                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 24ks                                                                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 24*60                                                                                                                                                                                                                               |           | 1 440,000 |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 914222 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                     | KUS       | 7,000     | 228,83       | 1 601,81          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ<br>1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                          |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou<br>opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky                                             |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 7                                                                                                                                                                                                                                   |           | 7,000     |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 914223 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                 | KUS       | 7,000     | 171,62       | 1 201,34          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ<br>1 - DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                      |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s<br>odvozem na předepsané místo                                                                                                                                        |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 7                                                                                                                                                                                                                                   |           | 7,000     |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 914229 | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -<br>NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                | KSDE<br>N | 420,000   | 22,88        | 9 609,60          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                        |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,<br>počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                            |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 7*60                                                                                                                                                                                                                                |           | 420,000   |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM                                                                                                                                                                             | KUS       | 6,000     | 228,83       | 1 372,98          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                     |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho<br>osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou<br>dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2 kus                                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 3 přesunů                                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 3*2                                                                                                                                                                                                                                 |           | 6,000     |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                         | KUS       | 2,000     | 171,62       | 343,24            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s<br>odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2,000     |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                       | KSDE<br>N | 120,000   | 17,16        | 2 059,20          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                            |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných<br>jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 60 dní                                                                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2 kus                                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2*60                                                                                                                                                                                                                                |           | 120,000   |              |                   |                 |
| D                             | OST |        | Ostatní                                                                                                                                                                                                                             |           |           |              | 22 883,31         |                 |
| 10                            | K   | 02911  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                                                             | HM        | 2,152     | 10 633,51    | 22 883,31         | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                  |           |           |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými<br>pracemi                                                                                                                                                             |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2,152km                                                                                                                                                                                                                             |           |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2,152                                                                                                                                                                                                                               |           | 2,152     |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | skutečné zaměření stavby                                                                                                                                                                                                            |           |           |              |                   |                 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_II/170  
Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

KSO: Místo: Čestice-Chvalšovice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert, [REDACTED]

Poznámka: Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ: Datum: 25.5.2022

IC: 70890650  
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

IC:  
DIČ:

|                  |            |               |               |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH     |            |               | 35 306 669,17 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|                  | 21,00%     | 35 306 669,17 | 7 414 400,53  |
| DPH snížená      |            |               | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK |            |               | 42 721 069,70 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list  
- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů  
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Křový list  
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu  
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu  
- ceny u položek  
- množství, pokud má žluté podbarvení  
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_II/170  
Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Místo: Čestice-Chvalšovice

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                | Popis                                                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                          | 35 306 669,17      | 42 721 069,70    |
| SO 101             | Modernizace silnice II/170 staničení (7,800 - 9,660)km                   | 10 342 536,92      | 12 514 469,67    |
| SO 102             | Modernizace silnice II/170 staničení (9,660 - 10,400)km                  | 3 937 042,49       | 4 763 821,41     |
| SO 103             | Modernizace silnice II/170 staničení (10,400 - 10,770)+(11,010-12,530)km | 10 629 897,08      | 12 862 175,47    |
| SO 104             | Modernizace silnice II/170 staničení (12,530 - 12,900)km                 | 4 756 732,16       | 5 755 645,91     |
| SO 105             | Modernizace silnice II/170 staničení (12,900 - 13,631)km                 | 4 118 745,86       | 4 983 682,49     |
| doplňující údaje   | Doplňující údaje - DIO                                                   | 274 240,66         | 331 831,20       |
| objízdné trasy     | oprava objízdných tras                                                   | 1 247 474,00       | 1 509 443,54     |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení (7,800 - 9,660)km

KSO:

Místo: Čestice-Dřešín

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert t

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dní

Cena bez DPH

10 342 536,92

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 10 342 536,92 | 21,00%     | 2 171 932,75 |
| DPH snížená  | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

Cena s DPH

v CZK

12 514 469,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení (7,800 - 9,660)km

Místo:

Čestice-Dřešín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 342 536,92

HSV - Práce a dodávky HSV

10 334 496,63

1 - Zemní práce

1 356 992,33

5 - Komunikace pozemní

8 924 308,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 196,00

OST - Ostatní

8 040,29

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení (7,800 - 9,660)km

Místo: Čestice-Dřešín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

10 342 536,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 334 496,63

D 1

Zemní práce

1 356 992,33

|    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |          |            |            |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|------------|
| 59 | K   | 113728-1 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 603,500 | 1 054,91 | 636 638,19 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                          |    |         |          |            |            |
|    | PSC |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | odfrezování stávající obrusné vrstvy mostu ev.č.170-010 v délce 40 m na niveletu cca -40 mm (tl. 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | délka 1860 m, průměrná šířka 6,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | odvoz na manipulační plochu do Katovic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | recyklat zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 (1820*6,5*0,05)+(40*7,5*0,04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 603,500 |          |            |            |
| 60 | K   | 113728-2 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 591,500 | 1 055,46 | 624 304,59 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                          |    |         |          |            |            |
|    | PSC |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m (vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | odvoz na manipulační plochu do Katovic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | recyklat zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 (1820*6,5*0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 591,500 |          |            |            |
| 61 | K   | 113728-3 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 29,575  | 1 304,60 | 38 583,55  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                          |    |         |          |            |            |
|    | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -150 mm (tl.50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m (vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | odvoz na manipulační plochu do Katovic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | recyklat zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 (1820*6,5*0,05)*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 29,575  |          |            |            |
| 63 | K   | 11372A   | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 17,745  | 1 442,92 | 25 604,62  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |         |          |            |            |
|    | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -250 mm (tl.150 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m (vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy (1820*6,5*0,15)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,745  |          |            |            |
| 64 | K   | 11333    | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 17,745  | 609,39   | 10 813,63  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                          |    |         |          |            |            |
|    | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -400 mm (tl.150 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |            |            |
|    | VV  |          | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |            |            |

|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|------------|
|    | VV  |        | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy<br>(1820*6,5*0,15)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,745     |        |              |            |
| 65 | K   | 11332A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 20,111     | 321,86 | 6 472,93     | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i><br><i>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -570 mm (tl.170 mm)</i><br><i>Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace zeminy podloží</i>                                                                                                              |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy<br>(1820*6,5*0,170)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,111     |        |              |            |
| 67 | K   | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 39,039     | 373,34 | 14 574,82    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i><br><i>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -900 mm (tl.330 mm)</i><br><i>Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku</i>                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy<br>(1820*6,5*0,330)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 39,039     |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | D   | 5      | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |        | 8 924 308,30 |            |
| 68 | K   | 56360  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 55,601     | 622,65 | 34 619,96    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i><br><i>Provedení sanace zeminy podloží ponechaným materiálem na niveletu cca -430 mm (tl.470 mm)</i><br><i>Únosnost sanace pláně(AZ) niveletě - 430 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách</i>                                                                                                                                                                                                                          |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy<br>(1820*6,5*0,470)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 55,601     |        |              |            |
| 69 | K   | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 118,300    | 269,65 | 31 899,60    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i><br><i>Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -180 mm (tl.250 mm)</i><br><i>Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě - 180 mm(Edef2 min. 90 MPa)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy<br>(1820*6,5)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 118,300    |        |              |            |
| 70 | K   | 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 118,300    | 346,38 | 40 976,75    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i><br><i>Provedení pokládky podkladní vrstvy z ACP 22+(50/70) do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety -100 mm, ČSN 736121 TKP kap.7</i>                                                       |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m), cca 1% plochy<br>(1820*6,5)*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 118,300    |        |              |            |
| 48 | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 591,500    | 19,44  | 11 498,76    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i><br><i>provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26</i><br><i>lokální výspravy cca 5% plochy<br/>(1820*6,5)*0,05</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
| 53 | K   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 591,500    | 225,10 | 133 146,65   | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i><br><i>lokální sanace podkladní vrstvou ACP 16+ (50/70)do úrovně povrchu vyfrézované nivelety -100 mm;ČSN 73 6121 TKP kap.7</i><br><i>lokální výspravy cca 5% plochy<br/>(1820*6,5)*0,05</i> |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
|    | VV  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |
| 56 | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 11 830,000 | 19,44  | 229 975,20   | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |        |              |            |
|    | PSC |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |              |            |

|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |          |              |            |
|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|------------|
|    | VV  |         | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129 TKP kap.26 (1820*6,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11 830,000 |          |              |            |
| 55 | K   | 577411  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 851,760    | 2 068,08 | 1 761 507,82 |            |
|    | PP  |         | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |              |            |
|    | P   |         | Poznámka k položce:<br>1 M3 = 2,4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 S (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1820*6,5)*0,03*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 851,760    |          |              |            |
| 54 | K   | 57471   | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 7 280,000  | 65,96    | 480 188,80   | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |          |              |            |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání fólie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka fólie dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | pokládka výztužné skelné míže-samolepicí s polymerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šíře role 2 m , TP115 a TP 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | pokládka s přesahem sanací lokálních výsprav a obou krajů (1820*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7 280,000  |          |              |            |
| 57 | K   | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 11 830,000 | 17,19    | 203 357,70   |            |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1820*6,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11 830,000 |          |              |            |
| 32 | K   | 574C46  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 11 830,000 | 231,14   | 2 734 386,20 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |          |              |            |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70) ; ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1820*6,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11 830,000 |          |              |            |
| 58 | K   | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 12 130,000 | 17,19    | 208 514,70   |            |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | včetně mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1820*6,5)+(40*7,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 12 130,000 |          |              |            |
| 72 | K   | 574B34  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 12 130,000 | 245,40   | 2 976 702,00 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |              |            |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60(65); ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | včetně mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1820*6,5)+(40*7,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 12 130,000 |          |              |            |
| 28 | K   | 577A2   | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 96,000     | 114,61   | 11 002,56    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |              |            |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | dilatace mostu ev.č.170-010 příčný spáry dle TP 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | profézování, vyčištění, zalití TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | profézování, vyčištění, zalití podél říms mostu ev.č.170-010 - příčný spáry dle TP 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (8,0*2)+(40*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 96,000     |          |              |            |
| 49 | K   | 56933   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ŽE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 360,000    | 184,81   | 66 531,60    | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ŽE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |              |            |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1800*0,1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 360,000    |          |              |            |
|    | D   | 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          | 53 196,00    |            |
| 35 | K   | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 3 720,000  | 14,30    | 53 196,00    |            |
|    | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | - předznačení a reflexní úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | zřízení VDZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (1860*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3 720,000  |          |              |            |
|    | D   | OST     | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          | 8 040,29     |            |
| 73 | K   | 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 70,270     | 114,42   | 8 040,29     | OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu cca -900 mm (tl.330 mm) cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | délka 1820 m, průměrná šířka 6,5 m ( vynechaný úsek mostu ev.č. 170-010 v v délce 40 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          |              |            |
|    | VV  |         | (39,039)*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 70,270     |          |              |            |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení( 9,660 - 10,400)km

KSO:

Místo: Dřešín,průtah

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dní

Cena bez DPH

3 937 042,49

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 937 042,49 | 21,00%     | 826 778,92 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

4 763 821,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení( 9,660 - 10,400)km

Místo:

Dřešín,průtah

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Vavřík Robert, tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 937 042,49

HSV - Práce a dodávky HSV

3 933 384,48

1 - Zemní práce

606 231,09

5 - Komunikace pozemní

3 269 021,70

8 - Trubní vedení

5 264,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 867,57

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přechín

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/170 staničení( 9,660 - 10,400)km**

Místo: Dřešín,průtah

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Vavřík Robert tel.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | <b>3 937 042,49</b> |                 |
| D                             | HSV |          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 3 933 384,48        |                 |
| D                             | 1   |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 606 231,09          |                 |
| 59                            | K   | 113728-1 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 269,100  | 1 088,63     | 292 950,33          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                          |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)<br>délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m<br>odfrezování zálivu autobusové zastávky (od Vacova) + rozšíření cca 350 m2<br>odvoz na manipulační plochu do Katovic<br>recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1<br>(740*6,8*0,05)+(350*0,05)                                                                                                    |    | 269,100  |              |                     |                 |
| 72                            | K   | 11372A   | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 215,280  | 1 241,14     | 267 192,62          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -90 mm (tl. 40 mm)<br>délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m<br>odfrezování zálivu autobusové zastávky (od Vacova) + rozšíření cca 350 m2<br>odkup recyklátu zhotovitelem<br>recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2<br>(740*6,8*0,04)+(350*0,04)                                                                                                              |    | 215,280  |              |                     |                 |
| 81                            | K   | 11372A   | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 13,455   | 1 773,54     | 23 862,98           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -140 mm (tl. 50 mm)<br>délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m (+350 m2), cca 5% plochy<br>odkup recyklátu zhotovitelem<br>recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2<br>(740*6,8*0,05)+(350*0,05)*0,05                                                                                                  |    | 13,455   |              |                     |                 |
| 74                            | K   | 11372R   | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 548,964  | -1,00        | -548,96             |                 |
|                               | PP  |          | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3, CENA 1,-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2<br>(215,280+13,455)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 548,964  |              |                     |                 |
| 63                            | K   | 11372C   | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 2,960    | 1 920,96     | 5 686,04            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).   |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -145 mm (tl. 55 mm)<br>Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy<br>délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m (+350m2), cca 1% plochy<br>(740*6,8*0,055)+(350*0,055)*0,01                                                                                                                                                    |    | 2,960    |              |                     |                 |
| 64                            | K   | 11333    | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 10,764   | 609,39       | 6 559,47            | OTSKP 2021      |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------------------|
|    | PP  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i><br>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -345 mm (tl.200 mm)                                                                               |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8*0,2)+(350*0,2))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |    |         |        |                      |
| 65 | K   | 11332A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 12,110  | 321,86 | 3 897,72 OTSKP 2021  |
|    | PP  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i><br>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -570 mm (tl.225 mm)                                |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace zeminy podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350), cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8*0,225)+(350*0,225))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |         |        |                      |
| 67 | K   | 113328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM           | M3 | 17,761  | 373,34 | 6 630,89 OTSKP 2021  |
|    | PP  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i><br>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -900 mm (tl.330 mm)                                                                    |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8*0,330)+(350*0,330))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | D   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Komunikace pozemní                                                         |    |         |        | 3 269 021,70         |
| 68 | K   | 56360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                                 | M3 | 25,834  | 622,65 | 16 085,54 OTSKP 2021 |
|    | PP  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřikv. nátěrv</i><br>Provedení sanace zeminy podloží ponechaným materiálem na niveletu cca -420 mm (tl.480 mm)                                                                                                                                               |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | Únosnost sanace pláně(AZ) niveletě - 420 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8*0,480)+(350*0,480))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |         |        |                      |
| 69 | K   | 56335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                | M2 | 53,820  | 269,65 | 14 512,56 OTSKP 2021 |
|    | PP  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřikv. nátěrv</i><br>Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -170 mm (tl.250 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě - 170 mm(Edef2 min. 90 MPa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8)+(350))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
| 70 | K   | 574E78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM                  | M2 | 53,820  | 346,38 | 18 642,17 OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení</i><br>Provedení pokládky podkladní vrstvy z ACP 22+(50/70) do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety -90 mm, ČSN 736121 TKP kap.7                                                                                                                                       |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8)+(350))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
| 48 | K   | 572213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                     | M2 | 269,100 | 19,44  | 5 231,30 OTSKP 2021  |
|    | PP  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i><br>provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | lokální výspravy cca 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | VV  | ((740*6,8)+(350))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |         |        |                      |
| 53 | K   | 574E46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM                  | M2 | 269,100 | 225,10 | 60 574,41 OTSKP 2021 |
|    | PP  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br><i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení</i><br>provedení podloží obručnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřikv. nátěrv - nezahrnuje těsnění podloží obručnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                                                                            |    |         |        |                      |
|    | PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |         |        |                      |

|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |              |            |  |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|------------|--|
|    | VV  |         | lokální sanace podkladní vrstvou ACP 16+ (50/70)do úrovně vyfrézované nivelety povrchu - 90 mm;ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | lokální výspravy cca 5% plochy ((740*6,8)+(350)))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 269,100  |              |            |  |
| 86 | K   | 57476   | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 5 382,000 | 65,96    | 354 996,72   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | pokládka výztužného skelného kompozitu s nosnou instalační tkaninou dle TP115 a TP147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | celoplošná pokládka na vyfrézovaný povrch vozovky s lokálními sanacemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (740*6,8)*350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5 382,000 |          |              |            |  |
| 82 | K   | 572224  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 5 382,000 | 22,92    | 123 355,44   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,6 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | včetně zálivu autobusové zastávky a rozšíření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (740*6,8)*350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5 382,000 |          |              |            |  |
| 83 | K   | 574C46  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 5 382,000 | 231,14   | 1 243 995,48 | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70) ; ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (740*6,8)*350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5 382,000 |          |              |            |  |
| 56 | K   | 572213  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 5 382,000 | 19,44    | 104 626,08   | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | včetně zálivu autobusové zastávky a rozšíření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (740*6,8)*350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5 382,000 |          |              |            |  |
| 80 | K   | 574B34  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 5 382,000 | 245,40   | 1 320 742,80 | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60(65); ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | včetně autobusového zálivu a rozšíření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (740*6,8)*350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5 382,000 |          |              |            |  |
| 75 | K   | 56941   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 60,000    | 104,32   | 6 259,20     | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (300*0,1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 60,000    |          |              |            |  |
|    | D   | 8       | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          | 5 264,12     |            |  |
| 76 | K   | 89922   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,000     | 2 632,06 | 5 264,12     | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |          |              |            |  |
|    | D   | 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          | 52 867,57    |            |  |
| 35 | K   | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 1 480,000 | 14,30    | 21 164,00    |            |  |
|    | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | zřízení VDZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (740*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 480,000 |          |              |            |  |
| 71 | K   | 915211  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 14,000    | 400,46   | 5 606,44     | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | přechod pro chodce V 7, včetně vodící čáry pro nevidomé v plastu s balotinou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 14,000    |          |              |            |  |
| 77 | K   | 91551   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 1,000     | 5 720,83 | 5 720,83     | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |          |              |            |  |
| 78 | K   | 91552   | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 6,000     | 343,25   | 2 059,50     | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | písmena " BUS" v plastu s balotinou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,000     |          |              |            |  |
| 79 | K   | 917224  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 30,000    | 610,56   | 18 316,80    | OTSKP 2021 |  |
|    | PP  |         | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          |              |            |  |
|    | PSC |         | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | zřízení odrazného pruhu a napojení na stávající silniční betonové obrubníky vyústění chodníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | uložení do betonového lože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |          |              |            |  |
|    | VV  |         | (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 30,000    |          |              |            |  |
|    | D   | OST     | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |          | 3 658,01     |            |  |
| 84 | K   | 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T   | 31,970    | 114,42   | 3 658,01     | OTSKP 2021 |  |

|    |                                                                                                  |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PP | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                              |        |
| VV | Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu<br>cca -900 mm (tl.330 mm) cca 1% plochy |        |
| VV | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku                                                 |        |
| VV | délka 740 m, průměrná šířka 6,8 m ( +350 m2)                                                     |        |
| VV | (17,761)*1,8                                                                                     | 31,970 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/170 staničení (10,400-10,770)+(11,010-12,530)km

KSO:

Místo: Dřešín-Chvalšovice

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dní

**Cena bez DPH**

**10 629 897,08**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 10 629 897,08 | 21,00%     | 2 232 278,39 |
| DPH snížená  | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 862 175,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/170 staničení (10,400-10,770)+(11,010-12,530)km

Místo:

Dřešín-Chvalšovice

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Vavřík Robert tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**10 629 897,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 616 269,43

1 - Zemní práce

819 343,37

5 - Komunikace pozemní

9 711 750,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 175,32

OST - Ostatní

13 627,65

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/170 staničení (10,400-10,770)+(11,010-12,530)km**

Místo:

Dřešín-Chvalšovice

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel.

| PČ                            | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | <b>10 629 897,08</b> |                 |
| D                             | HSV |          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 10 616 269,43        |                 |
| D                             | 1   |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 819 343,37           |                 |
| 59                            | K   | 113728-1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 645,250  | 1 053,16     | 679 551,49           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                        |    |          |              |                      |                 |
|                               | PSC |          | odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | vynechaný úsek v délce 240 m, staničení km(10,770-11,010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | včetně 3x odfrézování závliv autobusových zastávek + rozšíření cca 620 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | odvoz na manipulační plochu do Katovic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 (1890*6,5*0,05)+(620*0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 645,250  |              |                      |                 |
| 82                            | K   | 11372A   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 32,263   | 1 672,58     | 53 962,45            |                 |
|                               | PP  |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m (+620 m <sup>2</sup> ), cca 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | odkup recyklátu zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2 ((1890*6,5*0,05)+(620*0,05))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 32,263   |              |                      |                 |
| 74                            | K   | 11372R   | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 77,431   | -1,00        | -77,43               |                 |
|                               | PP  |          | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2 (32,263)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 77,431   |              |                      |                 |
| 63                            | K   | 11372C   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 25,810   | 1 139,03     | 29 398,36            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                      |                 |
|                               | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -250 mm (tl. 200 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m (+620m <sup>2</sup> ) , cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | ((1890*6,5*0,200)+(620*0,200))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 25,810   |              |                      |                 |
| 64                            | K   | 11333    | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 25,810   | 609,39       | 15 728,36            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                        |    |          |              |                      |                 |
|                               | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrézování stávající konstrukce na niveletu cca -450 mm (tl.200 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m (+620 m <sup>2</sup> ), cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                      |                 |
|                               | VV  |          | ((1890*6,5*0,2)+(620*0,2))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 25,810   |              |                      |                 |
| 65                            | K   | 11332A   | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 51,486   | 321,86       | 16 571,28            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                      |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|------------|------------|
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br/>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -570 mm (tl.120 mm)<br/>Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace zeminy podloží<br/>délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m ( +620m2), cca 1% plochy;(+nezpevněná autobusová zastávka U Pelicha 60 m2 v tl.0,600m)<br/>((1890*6,5*0,120)+(620*0,120))*0,01 15,486<br/>(60*0,600) 36,000<br/>Součet 51,486</div>                                                                                              |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM | M3 | 64,844     | 373,34       | 24 208,86  | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br/>NESTMEL. ODVOZ DO 20KM<br/>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br/>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -900 mm (tl.330 mm)<br/>Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku<br/>délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m ( +620 m2), cca 1% plochy;nezpevněná autobusová zastávka (+60 m2)<br/>((1890*6,5*0,350)+(620*0,330))*0,01 45,044<br/>(60*0,330) 19,800<br/>Součet 64,844</div>                                                                                           |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 5      | Komunikace pozemní                                               |    |            | 9 711 750,74 |            |            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 56360  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                       | M3 | 98,306     | 622,65       | 61 210,23  | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br/>Poznámka k souboru cen:<br/>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení. ukončení - nezahrnuje postřik, nátěr<br/>VV Provedení sanace zeminy podloží ponechaným materiálem na niveletu cca -380 mm (tl.520 mm)<br/>VV Únosnost sanace pláně(AZ) niveletě - 380 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách<br/>VV délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m ( +620 m2), cca 1% plochy; nezpevněná autobusová zastávka (+60 m2)<br/>VV ((1890*6,5*0,520)+(620*0,520))*0,01 67,106<br/>VV (60*0,520) 31,200<br/>VV Součet 98,306</div>                                                                                                                       |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                      | M2 | 189,050    | 269,65       | 50 977,33  | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br/>Poznámka k souboru cen:<br/>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřik, nátěr<br/>VV Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -130 mm (tl.250 mm)<br/>VV Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě - 130 mm(Edef2 min. 90 MPa)<br/>VV délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m ( +620 m2), cca 1% plochy; (+60 m2)<br/>VV ((1890*6,5)+(620))*0,01 129,050<br/>VV (60) 60,000<br/>VV Součet 189,050</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM       | M2 | 189,050    | 346,38       | 65 483,14  | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM<br/>Poznámka k souboru cen:<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěr - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>VV Provedení pokládky podkladní vrstvy z ACP 22+(50/70) do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety -50 mm, ČSN 736121 TKP kap.7<br/>VV délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m ( +620 m2), cca 1% plochy; (+60 m2)<br/>VV ((1890*6,5)+(620))*0,01 129,050<br/>VV (60) 60,000<br/>VV Součet 189,050</div> |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                           | M2 | 645,250    | 19,44        | 12 543,66  | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br/>Poznámka k souboru cen:<br/>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení. ukončení<br/>VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26<br/>VV lokální výspravy cca 5% plochy<br/>VV ((1890*6,5)+(620))*0,05 645,250</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM       | M2 | 645,250    | 225,10       | 145 245,78 | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br/>Poznámka k souboru cen:<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěr - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>VV lokální sanace podkladní vrstvou ACP 16+ (50/70) do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety - 50 mm;ČSN 73 6121 TKP kap.7<br/>VV lokální výspravy cca 5% plochy<br/>VV ((1890*6,5)+(620))*0,05 645,250</div>                                                                                     |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                           | M2 | 12 965,000 | 19,44        | 252 039,60 | OTSKP 2021 |
| <div>PP<br/>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |                                                                  |    |            |              |            |            |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |            |          |              |            |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|------------|
|    |   | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26<br>VV včetně zálivů autobusových zastávek a rozšíření<br>VV (1890*6,5)+68012 965,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 83 | K | 577411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL                                            | T   | 933,480    | 2 068,08 | 1 930 511,32 |            |
|    |   | PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL<br>Poznámka k položce:<br>P 1 M3 = 2,4 T<br>VV plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 + (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121 TKP kap.7<br>VV ((1890*6,5)+(680))*0,03*2,4933,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 54 | K | 57471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE                                                           | M2  | 7 560,000  | 65,96    | 498 657,60   | OTSKP 2021 |
|    |   | PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání fólie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka fólie dle předepsaného technologického předpisu<br>VV pokládka výztužné skelné mříže-samolepící s polymerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šife role 2 m dle TP115 a TP 147<br>VV pokládka s přesahem sanací lokálních výsprav a obou okrajů vozovky<br>VV (1890*2)*27 560,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 58 | K | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                              | M2  | 12 965,000 | 17,19    | 222 868,35   | OTSKP 2021 |
|    |   | PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>VV provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26<br>VV včetně autobusových zálivů a rozšíření<br>VV (1890*6,5)+68012 965,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 84 | K | 574C46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                      | M2  | 12 965,000 | 231,14   | 2 996 730,10 | OTSKP 2021 |
|    |   | PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>VV pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70) ; ČSN 73 6121 TKP kap.7<br>VV (1890*6,5)+68012 965,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 85 | K | 572214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                              | M2  | 12 965,000 | 17,19    | 222 868,35   | OTSKP 2021 |
|    |   | PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení<br>VV provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26<br>VV včetně autobusových zálivů a rozšíření<br>VV (1890*6,5)+68012 965,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 81 | K | 574B34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                            | M2  | 12 965,000 | 245,40   | 3 181 611,00 | OTSKP 2021 |
|    |   | PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60(65); ČSN 73 6121 TKP kap.7<br>VV včetně autobusových zálivů a rozšíření<br>VV (1890*6,5)+68012 965,000 |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 87 | K | 56933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                 | M2  | 378,000    | 184,81   | 69 858,18    | OTSKP 2021 |
|    |   | PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>VV dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí<br>VV (1890*0,1)*2378,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 86 | K | 577A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK                                                 | M   | 10,000     | 114,61   | 1 146,10     | OTSKP 2021 |
|    |   | PP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>VV profézování, vyčištění, zalití podél říms mostu ev.č.170-012 - příčný spáry dle TP 115<br>VV (5,0*2)10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| D  |   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                         |     |            |          |              | 85 175,32  |
| 35 | K | 915111C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ | M   | 3 780,000  | 14,30    | 54 054,00    |            |
|    |   | PP Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>VV - předznačení a reflexní úprav<br>VV zřízení VDZ (1890*2)3 780,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 77 | K | 91551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY                                      | KUS | 4,000      | 5 720,83 | 22 883,32    | OTSKP 2021 |
|    |   | PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu<br>VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 4x v plastu s balotinou (4)<br>VV4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| 78 | K | 91552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                 | KUS | 24,000     | 343,25   | 8 238,00     | OTSKP 2021 |
|    |   | PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu<br>VV písmena " BUS" v plastu s balotinou (24)<br>VV24,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |     |            |          |              |            |
| D  |   | OST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ostatní                                                                                     |     |            |          |              | 13 627,65  |
| 88 | K | 014102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                         | T   | 119,102    | 114,42   | 13 627,65    | OTSKP 2021 |
|    |   | PP POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>VV Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu cca -900 mm (tl.350 mm) cca 1% plochy+nezpevněný autobusový záliv<br>VV Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku<br>VV délka 1890 m, průměrná šířka 6,5 m +(620 m2)+(60 m2)<br>VV (66,168)*1,8119,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |     |            |          |              |            |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení (12,530-12,900)km**

KSO:

Místo: Chvalšovice, průtah

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert t

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dní

**Cena bez DPH**

**4 756 732,16**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 756 732,16 | 21,00%     | 998 913,75 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 755 645,91**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení (12,530-12,900)km**

Místo:

Chvalšovice, průtah

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Vavřík Robert te.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**4 756 732,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

**4 658 136,90**

1 - Zemní práce

938 317,66

5 - Komunikace pozemní

3 598 794,24

8 - Trubní vedení

32 380,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 644,16

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přechín

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení (12,530-12,900)km

Místo:

Chvalšovice,průtah

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Vavřík Robert te.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              | <b>4 756 732,16</b> |                 |
| D                             | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              | 4 658 136,90        |                 |
| D                             | 1   |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 938 317,66          |                 |
| 91                            | K   | 113725 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 197,120   | 1 167,45     | 230 127,74          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -70 mm ( tl. 70 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 370 m, průměrná šířka 6,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | odfrezování zálivů autobusových zastávek + rozšíření cca 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | převoz recyklatu na mezideponii a zpět na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | recyklat bude využit k doplnění vrstev před recyklací za studena                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | recyklat zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a ZAS T2 (370*6,8*0,07)+(300*0,07)                                                                                                                                                                                                              |     | 197,120   |              |                     |                 |
| 64                            | K   | 11333  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 366,080   | 609,39       | 223 085,49          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                     |                 |
|                               |     |        | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                               |     |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Odtěžení stávajících vrstev AC + PM + nátěr na niveletu cca - 200 mm (tl.130 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Bude ponecháno na vybraném místě staveniště ke zpětnému použití do druhé vrstvy vozovky před recyklací za studena                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Případné předcizení na frakci max. 0/63 mm pro RS CA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 370 m, průměrná šířka 6,8 m (+300m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | recyklat zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS - T4                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | ((370*6,8*0,130)+(300*0,130))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 366,080   |              |                     |                 |
| 89                            | K   | 11372B | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TKM | 1 464,320 | 5,72         | 8 375,91            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               |     |        | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                               |     |        | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Manipulace a uložení odtěženého materiálu zatříděného do skupiny ZAS-T4 v místě stavby                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Objemová hmotnost 2,0 T/M3; manipulace a zpětné navrácení materiálu do vrstvy RC CA                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (366,080*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1 464,320 |              |                     |                 |
| 90                            | K   | 113325 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 844,800   | 352,75       | 298 003,20          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | odtěžení nestmelených vrstev ŠD (KŠ) + kamenitá sypanina na niveletu cca -500 mm ( tl. 300 mm)                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 370 m, průměrná šířka 6,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | odfrezování zálivů autobusových zastávek + rozšíření cca 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | převoz materiálu na mezideponii a zpět na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | materiál bude využit k doplnění vrstvy před recyklací za studena v tl. 50 mm a pro vrstvu ZC (ZH) v tl. 250 mm                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | před odvozem zpět na stavbu bude materiál bude upraven předcizením na zrnitost frakce max. 0/63 mm                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (370*6,8*0,300)+(300*0,300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 844,800   |              |                     |                 |
| 67                            | K   | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 478,720   | 373,34       | 178 725,32          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               |     |        | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                               |     |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Odtěžení přebytkových podmíněčně vhodných zemin na niveletu cca -670 mm (tl.170 mm)                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 370 m, průměrná šířka 6,8 m ( +300 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (370*6,8*0,170)+(300*0,170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 478,720   |              |                     |                 |
| D                             | 5   |        | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              | 3 598 794,24        |                 |
| 93                            | K   | 567551 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 2 816,000 | 164,76       | 463 964,16          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Rozprostření a homogenizace předcizeného materiálu nestmelených vrstev z mezideponie na niveletu cca - 420 mm (tl 250 mm)                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Provedení vrstvy ZC (ZH), C 1,5/2,2 na místě, složení RS CA (kvalifikovaný odhad 4,0-5,0 % hydraulického pojiva-cementu)                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                     |                 |

|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |            |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|
|    | VV  |        | Posouzení parametrů pevnosti směsi v rámci KZ dle ČSN EN 14227-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Únosnost vrstvy bude posouzena poze orientačně rázovou zkouškou LDD s parametrem cca 50% předpokladu dle TP 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+(300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 94 | K   | 567554 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 2 816,000 | 297,79    | 838 576,64 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Rozprostření odtěžených stmelných vrstev AC+PM s doplněným materiálem z mezideponie na niveletu cca -170 mm ( tl.250) mm; ČSN 736126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Úprava povrchu homogenizací grejdrem se ztuhnutím podélného i příčného profilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl.250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Promíslení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozmnutí, ztuhnutí a vlhčení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 150 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | Posouzení únosnosti dle principů TP 208 ( na vrstvě RS CA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+(300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 95 | K   | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 2 816,000 | 30,19     | 85 015,04  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,6 kg/m2; ČSN 73 6129, TKP kap. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+(300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 53 | K   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 2 816,000 | 225,10    | 633 881,60 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | pokládka podkladní vrstvy z ACP 16+ (50/70);ČSN 73 6121, TKP kap. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+(300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 48 | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 2 816,000 | 19,44     | 54 743,04  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129; TKP kap. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+(300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 96 | K   | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 2 816,000 | 277,37    | 781 073,92 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70) ; ČSN 73 6121; TKP kap. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 58 | K   | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 2 816,000 | 17,19     | 48 407,04  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129; TKP kap. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 87 | K   | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 2 816,000 | 245,40    | 691 046,40 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60(65); ČSN 73 6121; TKP kap. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (370*6,8)+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 816,000 |           |            |            |
| 75 | K   | 56941  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 20,000    | 104,32    | 2 086,40   | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (100*0,1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20,000    |           |            |            |
|    | D   | 8      | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           | 32 380,84  |            |
| 81 | K   | 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000     | 13 558,36 | 27 116,72  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | výměna vpustí pouze se souhlasem investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |           |            |            |
| 76 | K   | 89922  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,000     | 2 632,06  | 5 264,12   | OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |            |            |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |            |            |
|    | VV  |        | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |           |            |            |
|    | D   | 9      | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           | 88 644,16  |            |

|    |     |          |                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |            |
|----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------------|
| 35 | K   | 915111C  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ                                                                               | M   | 740,000 | 14,30    | 10 582,00 |            |
|    | PP  |          | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravy                   |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | Zřízení VDZ                                                                                                                                                               |     | 740,000 |          |           |            |
|    | VV  |          | (370*2)                                                                                                                                                                   |     |         |          |           |            |
| 77 | K   | 91551    | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY                                                                                                                    | KUS | 2,000   | 5 720,83 | 11 441,66 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY                                                                                                                    |     |         |          |           |            |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                            |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | Zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou                                                                                                                 |     | 2,000   |          |           |            |
|    | VV  |          | (2)                                                                                                                                                                       |     |         |          |           |            |
| 78 | K   | 91552    | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                                                                               | KUS | 6,000   | 343,25   | 2 059,50  | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                                                                               |     |         |          |           |            |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu                                                     |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | písmena " BUS" v plastu s balotinou                                                                                                                                       |     | 6,000   |          |           |            |
|    | VV  |          | (6)                                                                                                                                                                       |     |         |          |           |            |
| 83 | K   | 917224   | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                             | M   | 50,000  | 610,56   | 30 528,00 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                             |     |         |          |           |            |
|    | PSC |          | Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | Zřízení nových silničních obrubníků do betonu C 30/37 XF4 v místě určeným investorem                                                                                      |     | 50,000  |          |           |            |
|    | VV  |          | (50)                                                                                                                                                                      |     |         |          |           |            |
| 97 | K   | 917224R1 | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ZNOVOUSAZENÍ                                                                                                | M   | 50,000  | 417,45   | 20 872,50 |            |
|    | PP  |          | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ZNOVOUSAZENÍ                                                                                                |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | Znovuosazení silničních obrubníků do betonu C 30/37 XF4                                                                                                                   |     | 50,000  |          |           |            |
|    | VV  |          | (50)                                                                                                                                                                      |     |         |          |           |            |
| 98 | K   | 917224R2 | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ODSTRANĚNÍ                                                                                                  | M   | 50,000  | 263,21   | 13 160,50 |            |
|    | PP  |          | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ODSTRANĚNÍ                                                                                                  |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | silniční obrubníky-rozebrání a uložení na palety v místě stavby                                                                                                           |     | 50,000  |          |           |            |
|    | VV  |          | (50)                                                                                                                                                                      |     |         |          |           |            |
|    | D   | OST      | Ostatní                                                                                                                                                                   |     |         |          | 98 595,26 |            |
| 99 | K   | 014102   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                       | T   | 861,696 | 114,42   | 98 595,26 | OTSKP 2021 |
|    | PP  |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                       |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | Odvezení odtěžené přebytečné zeminy z podloží konstrukce, odtěžené na niveletu cca -670 mm (tl.170 mm)                                                                    |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku                                                                                                                          |     |         |          |           |            |
|    | VV  |          | délka 370 m , průměrná šířka 6,8 m +(300 m2)                                                                                                                              |     | 861,696 |          |           |            |
|    | VV  |          | (478,720)*1,8                                                                                                                                                             |     |         |          |           |            |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/170 staničení (12,900-13,631)km

KSO:

Místo: Chvalšovice-Přečín

CC-CZ:

Datum: 25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dní

**Cena bez DPH**

**4 118 745,86**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 118 745,86 | 21,00%     | 864 936,63 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 983 682,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/170 staničení (12,900-13,631)km

Místo:

Chvalšovice-Přečín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**4 118 745,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 115 248,73

1 - Zemní práce

317 901,51

5 - Komunikace pozemní

3 620 238,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

177 108,32

OST - Ostatní

3 497,13

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt:

**SO 105 - Modernizace silnice II/170 staničení (12,900-13,631)km**

Místo:

Chvalšovice-Přečín

Datum:

25.5.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Yvořil Bohd., tel.

| PČ                            | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | <b>4 118 745,86</b> |                 |
| D                             | HSV |          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 4 115 248,73        |                 |
| D                             | 1   |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 317 901,51          |                 |
| 59                            | K   | 113728-1 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 242,575  | 1 095,28     | 265 687,55          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m; rozšíření v serpentínách (+100 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odvoz na manipulační plochu do Katovic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | ((731*6,5*0,05)+(100*0,05))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 242,575  |              |                     |                 |
| 82                            | K   | 11372A   | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 12,129   | 1 840,06     | 22 318,09           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m (+100 m2), cca 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odkup recyklátu zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | ((731*6,5*0,05)+(100*0,05))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,129   |              |                     |                 |
| 74                            | K   | 11372R   | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 29,110   | -1,00        | -29,11              |                 |
|                               | PP  |          | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | ((29,110)/2,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 29,110   |              |                     |                 |
| 63                            | K   | 11372C   | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 9,703    | 1 665,57     | 16 161,03           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                         |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odfrezování stávajících AC vrstev na niveletu cca -250 mm (tl. 200 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m (+100m2) , cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | ((731*6,5*0,200)+(100*0,200))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,703    |              |                     |                 |
| 64                            | K   | 11333    | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 9,703    | 609,39       | 5 912,91            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | odfrezování stávající konstrukce na niveletu cca -450 mm (tl.200 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m (+100 m2), cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |          | ((731*6,5*0,200)+(100*0,200))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,703    |              |                     |                 |
| 65                            | K   | 11332A   | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 5,822    | 321,86       | 1 873,87            | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |              |                     |                 |
|                               | PSC |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                     |                 |

|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |                       |
|----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------------------|
|    | VV  |        | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální oděžení stávající konstrukce na niveletu cca -570 mm (tl.120 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace zeminy podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m ( +100m2), cca 1% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5*0,120)+(100*0,120))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,822     |          |                       |
| 67 | K   | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 16,010    | 373,34   | 5 977,17 OTSKP 2021   |
|    | PP  |        | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                     |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální oděžení stávající konstrukce na niveletu cca -900 mm (tl.330 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m ( +100 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5*0,330)+(100*0,330))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,010    |          |                       |
|    | D   | 5      | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          | 3 620 238,90          |
| 68 | K   | 56360  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 25,228    | 622,65   | 15 708,21 OTSKP 2021  |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěr                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | Provedení sanace zeminy podloží ponechaným materiálem na niveletu cca -380 mm (tl.520 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | Únosnost sanace pláň(AZ) niveletě - 380 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m ( +100 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5*0,520)+(100*0,520))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 25,228    |          |                       |
| 69 | K   | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 48,515    | 269,65   | 13 082,07 OTSKP 2021  |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřik, nátěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -130 mm (tl.250 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě - 130 mm(Edef2 min. 90 MPa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m ( +100 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5)+(100))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 48,515    |          |                       |
| 70 | K   | 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 48,515    | 346,38   | 16 804,63 OTSKP 2021  |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | Provedení pokládky podkladní vrstvy z ACP 22+(50/70) do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety -50 mm, ČSN 736121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m ( +100 m2), cca 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5)+(100))*0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 48,515    |          |                       |
| 48 | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 242,575   | 19,44    | 4 715,66 OTSKP 2021   |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | lokální výspravy cca 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5)+(100))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 242,575   |          |                       |
| 53 | K   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 242,575   | 225,10   | 54 603,63 OTSKP 2021  |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | lokální sanace podkladní vrstvou ACP 16+ (50/70);do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety - 50 mm, ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | lokální výspravy cca 5% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5)+(100))*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 242,575   |          |                       |
| 56 | K   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 4 851,500 | 19,44    | 94 313,16 OTSKP 2021  |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |                       |
|    | PSC |        | provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | (731*6,5)+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4 851,500 |          |                       |
| 83 | K   | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 349,308   | 2 068,08 | 722 396,89            |
|    | PP  |        | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL<br><i>Poznámka k položce:</i><br>1 M3 = 2,4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |                       |
|    | P   |        | plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 + (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121 TKP kap.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |                       |
|    | VV  |        | ((731*6,5)+(100))*0,03*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 349,308   |          |                       |
| 54 | K   | 57471  | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2 924,000 | 65,96    | 192 867,04 OTSKP 2021 |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |                       |

|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |  |  |  |  |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání folie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka folie dle předepsaného technologického předpisu<br>VV pokládka výztužné skelné mříže-samolepící s polymerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šíře role 2 m dle TP115 a TP 147<br>VV pokládka s přesahem sanací lokálních výsprav a obou okrajů vozovky<br>VV (731*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2 924,000 |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                              |                                     | M2  | 4 851,500 | 17,19    | 83 397,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26<br>VV (731*6,5)+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 4 851,500 |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 574C46  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                                      |                                     | M2  | 4 851,500 | 231,14   | 1 121 375,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70) ; ČSN 73 6121 TKP kap.7<br>VV (731*6,5)+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 4 851,500 |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 572214  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                              |                                     | M2  | 4 851,500 | 17,19    | 83 397,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 TKP kap.26<br>VV (731*6,5)+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 4 851,500 |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 574B34  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                            |                                     | M2  | 4 851,500 | 245,40   | 1 190 558,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60(65); ČSN 73 6121 TKP kap.7<br>VV (731*6,5)+100 |            | 4 851,500 |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 56933   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                 |                                     | M2  | 146,200   | 184,81   | 27 019,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí<br>VV (731*0,1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 146,200   |  |  |  |  |  |
|    |   | D 9     |                                                                                             | Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 108,32 |           |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 9113B1  | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ                            |                                     | M   | 88,000    | 1 704,81 | 150 023,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>osazení svodidla , provozní staničení km(12,930-13,018)<br>VV líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m<br>VV výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky<br>VV svodidlové sloupky budou osazeny beraněním ( 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 88,000    |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 91267   | ODRAZKY NA SVODIDLA                                                                         |                                     | KUS | 12,000    | 514,87   | 6 178,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>VV odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m<br>VV (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 12,000    |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 915111C | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ |                                     | M   | 1 462,000 | 14,30    | 20 906,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>VV - předznačení a reflexní úprava<br>VV zřízení VDZ<br>VV (731*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1 462,000 |  |  |  |  |  |
|    |   | D OST   |                                                                                             | Ostatní                             |     |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 497,13   |           |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                         |                                     | T   | 30,564    | 114,42   | 3 497,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTSKP 2021 |           |  |  |  |  |  |
|    |   |         |                                                                                             |                                     |     |           |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>VV Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu cca -900 mm (tl.350 mm) cca 1% plochy<br>VV Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku<br>VV délka 731 m, průměrná šířka 6,5 m +(100 m2)<br>VV (16,980)*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 30,564    |  |  |  |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín  
Objekt: doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO: Místo: Čestice-Chvalšovice-Přečín

CC-CZ: Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. [redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Délka realizace 50 kalendářních dní

|                     |             |                   |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             | <b>274 240,66</b> |                   |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně        | Výše daně         |
| snížená             | 274 240,66  | 21,00%            | 57 590,54         |
|                     | 0,00        | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b>      | <b>331 831,20</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín  
Objekt: doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Čestice-Chvalšovice-Přečín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>274 240,66</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 205 590,72        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 205 590,72        |
| OST - Ostatní                           | 68 649,94         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Čestice-Chvalšovice-Přečín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
Vavřík Robert tel.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |        |                                                                                                                                                                                                                    |        |           |              | 274 240,66        |                 |
| D                      | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                |        |           |              | 205 590,72        |                 |
| D                      | 9   |        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                |        |           |              | 205 590,72        |                 |
| 5                      | K   | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                    | KUS    | 90,000    | 171,62       | 15 445,80         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Poznámka k souboru cen:                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky                                                                                                   |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | osazení přenosných značek , schválené DIO (90)                                                                                                                                                                     |        | 90,000    |              |                   |                 |
| 24                     | K   | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                | KUS    | 314,000   | 137,30       | 43 112,20         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | (314)                                                                                                                                                                                                              |        | 314,000   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                 | KSDE N | 4 500,000 | 17,16        | 77 220,00         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                 |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,                                                                                                                           |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                               |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka realizace 50 dní (90*50)                                                                                                                                                                                     |        | 4 500,000 |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 914422 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE<br>TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                             | KUS    | 26,000    | 171,62       | 4 462,12          | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky                                                                                                                           |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky                                                                                                   |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | osazení přenosných značek, schválené DIO (26)                                                                                                                                                                      |        | 26,000    |              |                   |                 |
| 23                     | K   | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE<br>TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                         | KUS    | 26,000    | 137,30       | 3 569,80          | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | (26)                                                                                                                                                                                                               |        | 26,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 914429 | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                    | KSDE N | 1 300,000 | 22,88        | 29 744,00         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                    |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,                                                                                                                           |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                               |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka realizace 50 dní (26*50)                                                                                                                                                                                     |        | 1 300,000 |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                             | KUS    | 4,000     | 572,08       | 2 288,32          | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                             |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní souprava- 4 ks (4)                                                                                                                             |        | 4,000     |              |                   |                 |
| 25                     | K   | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                      | KUS    | 4,000     | 572,08       | 2 288,32          | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                      |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | (4)                                                                                                                                                                                                                |        | 4,000     |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                       | KSDE N | 200,000   | 114,42       | 22 884,00         | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                       |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka realizace 50 dní (4*50)                                                                                                                                                                                      |        | 200,000   |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                               | KUS    | 4,000     | 171,62       | 686,48            | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                               |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | nutnou opravu poškozených částí souprava- 4 ks (4)                                                                                                                                                                 |        | 4,000     |              |                   |                 |
| 26                     | K   | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                        | KUS    | 4,000     | 114,42       | 457,68            | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | (4)                                                                                                                                                                                                                |        | 4,000     |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                      | KSDE N | 200,000   | 17,16        | 3 432,00          | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                      |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | délka realizace 50 dní (4*50)                                                                                                                                                                                      |        | 200,000   |              |                   |                 |
| D                      | OST |        | Ostatní                                                                                                                                                                                                            |        |           |              | 68 649,94         |                 |
| 18                     | K   | 02520  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                                                                                                                                                            | KPL    | 1,000     | 9 153,32     | 9 153,32          | OTSKP 2021      |
|                        | PP  |        | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
|                        | PSC |        | Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |        | Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |

|    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |                      |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------------------|
|    | VV  |         | Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.                                                                                                                                                              |     |       |           |                      |
|    | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000 |           |                      |
| 19 | K   | 02620   | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1,000 | 11 441,66 | 11 441,66 OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami                                                                                                                                    |     |       |           |                      |
|    | PSC |         | odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |                      |
|    | VV  |         | vývrtem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |                      |
|    | VV  |         | lze uplatnit pouze se souhlasem investora                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |                      |
|    | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000 |           |                      |
| 20 | K   | 02710.1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000 | 22 883,31 | 22 883,31 OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                              |     |       |           |                      |
|    | PSC |         | náklady spojené s vyřízením objížděných tras a povolení                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |                      |
|    | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000 |           |                      |
| 21 | K   | 02730.1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000 | 11 441,66 | 11 441,66 OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                             |     |       |           |                      |
|    | PSC |         | náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |                      |
|    | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000 |           |                      |
| 22 | K   | 02946.1 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL | 1,000 | 13 729,99 | 13 729,99 OTSKP 2021 |
|    | PP  |         | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu |     |       |           |                      |
|    | PSC |         | Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |                      |
|    | VV  |         | před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných                                                                                                                                                                                                                    |     |       |           |                      |
|    | VV  |         | škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |                      |
|    | VV  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000 |           |                      |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín  
Objekt: **objízdné trasy - oprava objízdných tras**

KSO: Místo: Čestice-Chvalšovice-Přečín

CC-CZ: Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Délka realizace 50 kalendářních dní

|                     |              |                     |                     |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              | <b>1 247 474,00</b> |                     |
| DPH základní        | Základ daně  | Sazba daně          | Výše daně           |
| snížená             | 1 247 474,00 | 21,00%              | 261 969,54          |
|                     | 0,00         | 15,00%              | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |              | <b>v CZK</b>        | <b>1 509 443,54</b> |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín  
Objekt: **objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo: Čestice-Chvalšovice-Přečín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>1 247 474,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 1 247 474,00        |
| 1 - Zemní práce                 | 197 114,00          |
| 5 - Komunikace pozemní          | 1 050 360,00        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přechín

Objekt: **objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo: Čestice-Chvalšovice-Přechín

Datum: 25.5.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                  |    |           |              | <b>1 247 474,00</b> |                 |
| D                             |     | HSV    | Práce a dodávky HSV                                              |    |           |              | 1 247 474,00        |                 |
| D                             |     | 1      | Zemní práce                                                      |    |           |              | 197 114,00          |                 |
| 1                             | K   | 113724 | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM             | M3 | 200,000   | 985,57       | 197 114,00          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | oprava objízdných tras                                           |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | odvoz na deponii SÚS Hoslovice                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lze použít pouze se souhlasem investora                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (4000*0,05)                                                      |    | 200,000   |              |                     |                 |
| D                             |     | 5      | Komunikace pozemní                                               |    |           |              | 1 050 360,00        |                 |
| 2                             | K   | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                   | M2 | 4 000,000 | 17,19        | 68 760,00           | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | oprava objízdných tras                                           |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lze uplatnit pouze se souhlasem investora                        |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (4000)                                                           |    | 4 000,000 |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM         | M2 | 4 000,000 | 245,40       | 981 600,00          | OTSKP 2021      |
|                               | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM         |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121                     |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | oprava objízdné trasy                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | lze uplatnit pouze se souhlasem investora                        |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | (4000)                                                           |    | 4 000,000 |              |                     |                 |