

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Hluboké

se sídlem: 67571 Hluboké 31
zastoupený: Marie Svobodová, starostka
IČ: 00376841
e-mail: podatelna@hluboke.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Baksay Oliver

se sídlem: Studenec 194, 675 02
IČ: 127 16 324
DIČ: CZ6507266545
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 338047711/0100
telefon: +420 602 732 671
e-mail: baksay@centrum.cz


dále jen **zhotovitel**

ve smluvních věcech jedná za objednatele: Marie Svobodová
za zhotovitele: Oliver Baksay

v technických věcech jedná za objednatele:

Jiří Dvořák, TDI
za zhotovitele: Oliver Baksay

Koordinátor BOZP: Jiří Dvořák


OBEC HLUBOKÉ
675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU
①


BAKSAY OLIVER
práce se zemními stroji
675 02 STUDENEC 194
☎ 602 732 671
IČO: 12716324 DIČ: CZ6507266546


BAKSAY OLIVER
práce se zemními stroji
675 02 STUDENEC 194
☎ 602 732 671
IČO: 12716324 DIČ: CZ6507266546

II VYMEZENÍ POJMŮ

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: Chodníky v obci Hluboké
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů. Předmět plnění (dílo) je vymezen:
 - zadávací dokumentací, kterou tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem "CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ" zpracovaná společností VIPA project, s.r.o. - a zadávacími podmínkami pro - pro zpracování nabídky.
 - Rozhodnutím vydaným MěÚ Náměšť nad Oslavou, pod č.j. MNnO 2136/20/Dop/Vob ze dne 20.4.2020
 - a nabídkou zhotovitele ze dne 23.2.2021
3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I. 1. a I. 2. této smlouvy) zmocnění jednat za zhotovitele:

Oliver Baksay ve věcech smluvních

Oliver Baksay stavbyvedoucí, ve věcech technických

4. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.
6. V případě rozdílu mezi zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele bude dílo zhotoveno podle zadávací dokumentace.
7. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané Příslušné dokumentace.
8. Kromě zhotovení díla je součástí díla také předání dokumentace skutečného provedení, atestů použitých výrobků a materiálů, protokolů o zkouškách a měřeních, revizních zpráv, ostatních dokumentů potřebných pro řádné užívání díla, provozních řádů, protokolů o zaškolení obsluhy a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu *.pdf. a splnění podmínek vyplývajících z vydaného stavebního povolení a podkladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla
9. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami – rozumí se ČSN. Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace.

10. Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
11. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou, které předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
12. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
13. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
14. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, testy apod. k prokázání kvalitativních parametrů díla a o jejich výsledcích informovat objednatele.
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s PD a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle čl.III.

IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k zahájení plnění učiněnou objednatelem
 Termín zahájení stavebních prací: 2 týdnů od výzvy k zahájení plnění
 Maximální termín pro dokončení všech stavebních a montážních prací a ukončení díla: do 20 týdnů od výzvy k zahájení plnění.
2. Termínem zahájení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatелеm a Zhotovitelem. Tímto dnem zhotovitel zahajuje činnosti vedoucí k dokončení stavby. Součástí předání staveniště je předání a převzetí Příslušné dokumentace.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci zřízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla, řádné vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a dokladů potřebných k získání kolaudačního rozhodnutí příp. souhlasu.
5. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
6. O předání místa plnění bude sepsán zápis.
7. Zhotovitel oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět pracovních dnů předem a současně jej vyzve k převzetí díla.
8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce méně práce), oproti přijaté nabídce zhotovitele požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu stavby, budou vždy předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny včetně přípočtů nebo odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

V CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH 2 818 500,91 Kč

Celková cena díla vč. DPH 3 410 386,10 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
3. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
4. Cena za dílo může být změněna pouze v těchto případech:
- a) dojde-li ke změně předpisů o DPH,
 - b) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil a při vynaložení odborné péče nemohl předvídat, popř. se zjistí, že projektová dokumentace obsahuje vady, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu za dílo,
5. Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
6. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) platných v době provádění těchto prací, jejichž cenová úroveň bude snížena minimálně na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout,
 - c) pokud nelze použít žádný ze způsobů uvedených pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 180,- Kč bez DPH za jednoho pracovníka zhotovitele (přičemž odměna se účtuje podle skutečně odpracovaného času, nikoli za každou byť jen započatou hodinu práce) a skutečnými náklady vynaloženými zhotovitelem na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál musí být v přiměřené výši a zhotovitel je doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
7. Změna ceny za dílo bude dohodnuta na základě písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného smluvními stranami.
8. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
9. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
10. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně k poslednímu dni v měsíci. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
11. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseného množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, je i skutečnost, že provedené práce nebo dodávky vykazují vady či nedodělky.

12. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a dodávek. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
13. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
14. Objednatel může neuhradit a vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
15. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
16. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
17. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
18. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odeslána z účtu objednatele.

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí a dalšími podmínkami dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění pozdějších změn. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VII. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. Nevyjádří-li se druhá smluvní strana v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů předem informovat objednatele o plánovaném zakrytí kontrolovaných konstrukcí. Konkrétní kontrolované konstrukce budou upřesněny při předání staveniště.
6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje na své náklady zhotovitel.

VII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo je dokončeno, je-li bez vad a nedodělků.
2. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
3. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis.
5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel dokumenty uvedené v čl. III. této smlouvy a dále protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
6. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

VIII ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho převzetí objednatelem a dále odpovídá za vady předmětu plnění zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
3. Záruční lhůta na předmět plnění činí 60 měsíců ode dne předání díla s výjimkou:
 - Dodávky strojů, zařízení, technologií a výrobků, k nimž budou poskytnuty záruční listy. V tomto případě je záruční doba shodná se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění nebo jeho část užívat pro vadu předmětu díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do pěti pracovních dnů. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
8. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty, považuje se za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

11. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady.
12. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do dvaceti dnů od obdržení reklamace.
13. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol.
14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do patnácti dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do dvaceti dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení, prokázání jejich výše a vystavení daňového dokladu.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
19. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku IV. 1 ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
6. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a vadu (nedodělek).
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.

8. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpčtu z ceny díla.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
13. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.

X ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel nesplnil závazek uvedený v článku XI. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** nebo porušil povinnosti uvedenou v článku XI. 2.
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnůavšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XI POJIŠTĚNÍ

1. Před podpisem smlouvy zhotovitel předložil pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše 1 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XI. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího

uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve své nabídkové ceně.

XII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud to stanoví zvláštní právní předpisy je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
2. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebník a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní předpis.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
6. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání místa plnění díla ve čtyřech vyhotoveních položkový rozpočet a harmonogram provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2026 veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy.
8. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Objednatel není oprávněn tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, jakém byla prokázána původním subdodavatelem.
10. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.

XIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku a také Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního zákoníku vydávané SIA – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
příloha č. 1 – fotokopie pojistné smlouvy
příloha č. 2 - rozpočty zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství vyjma osobních údajů ve smyslu zák. 101/2000 Sb, v platném znění.
7. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s. p., ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem
8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
9. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (znění tohoto článku může být i částečně pozměněno).
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více jak 25 dnů.
12. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil v likvidaci. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XIV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Hluboké dne 14.3. 2021		Hluboké Dne 14.3. 2021
Za objednatele:		Za zhotovitele:
 OBEČ HLUBOKÉ 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU ①		BAKSAY OLIVER práce se zemními stroji 675 02 STUDENEC 194 ☎ 602 732 671 IČO: 12716324 DIČ: CZ6507266546
Marie Svobodová, starostka		Oliver Baksay



S-VPJA02/N



TC88958003025

Pojistná smlouva číslo: 50961067-13
 Stav k datu 4. 12. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: Baksay Oliver
 IČ: 12716324

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE 5 000 000,-

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

NE

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi vykonávanými na základě:
- dle internetového výpisu

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví,

poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odechýlně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

O2203546359902



TC8995400202A

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 50961067-13
Stav k datu 4. 12. 2014
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 50961067-13

1. Smluvní strany

Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: Baksay Oliver
IČ: 12716324
Ulice, č. p.: Studenec, 194
Obec: Studenec, PSČ: 675 02, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA
Plátce DPH: ANO

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím Allrisk, s.r.o., Ulice, č.p.: Komárovská 20a, Obec: Brno, PSČ: 61700, IČ: 49610929.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného ob-
sahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje,
a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo
pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé
smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 4. prosince každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když
byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno ve 4 splátkách. Pojistné je splatné k 4. 3., 4. 6., 4. 9., 4. 12.. Ne-
bude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným
celé jednorázové pojistné.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem
5096106713.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komuni-
kačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných po-
jistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen
a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmoc-

02203546359793

Pojistná smlouva č.: 50961067-13
Stav k datu 4. 12. 2014

Kód produktu: DP

nění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlas uvedený v tomto odstavci rovněž jménem všech pojistěných.

Smlouva uzavřena v NÁMĚSTÍ NAŠ OHLAVAY dne 3.12.2014 v _____ hodin _____ minut

Baksay Oliver

Helena Vodáčková
0931



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	PV_2020_2	5	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
---------	-----------	---	---

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Zadavateľ	Obec Hluboké	675 71 Hluboké 31	DIC:	ICO: 00376841
-----------	--------------	-------------------	------	---------------

Zhotovitel:	Oliver Baksay	Studentec 194	675 02	Studentec
	ICO: 12716324	DIC: CZ6507266546		

ICQ: 12716324 DÍQ: CZ6507266546	
------------------------------------	--

Rozpis ceny Celkem	Vypracoval:
-----------------------	-------------

HSV			2 703 487,94
-----	--	--	--------------

			2 703 487,94
--	--	--	--------------

00'0			
------	--	--	--

00'0			
------	--	--	--

00'0			
------	--	--	--

			115 012,97
--	--	--	------------

			2 818 500,91
--	--	--	--------------

NAME	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
...	...	...	...	...

15 %	0,00 CZK
------	----------

0,00 CZK	
----------	--

ładni DPH	21 %	2 818 500,91 CZK
-----------	------	------------------

591 885,19 CZK	
----------------	--

00'00Z

3 410 386,10 CZK

410 386,10 CZK

Oliver Baksay
 Za zhotoviteľa

 Za objednatelia

Za objednatelje

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00	0,00	0
SO 100	Komunikace	0,00	2 818 500,91	591 885,19	3 410 386,10	100
01	STAVEBNÍ	0,00	2 656 487,94	557 862,47	3 214 350,41	94
03	VRN	0,00	162 012,97	34 022,72	196 035,69	6
Celkem za stavbu		0,00	2 818 500,91	591 885,19	3 410 386,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	VRN - Inženýrská činnost	HSV			13 000,00	0
1	Zemní práce	HSV			510 662,50	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			107 582,58	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 680,00	0
5	Komunikace	HSV			1 048 178,11	37
8	Trubní vedení	HSV			116 695,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			886 689,75	31
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 000,00	0
VRN6 - Úze	VRN - Územní vlivy	HSV			5 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			115 012,97	4
Cena celkem					2 818 500,91	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCE HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				481 662,50		
1	0141010AO0	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	34,44000	40,00	1 377,60		RTS 19/ II
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Frézovaný asfalt. Materiál může být použit při podkladních vrstvách komunikací : 34,44						
2	1131580AO0	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	5,43000	200,00	1 086,00		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. vjezd : 18,1*0,3						
3	1131880AO0	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	42,81900	1 508,00	64 571,05		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. stávající dlažba : (335+136+424+61+63,5)*1,05*0,04						
4	1135240AO0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1 050,00000	71,00	74 550,00		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce Silniční : 1050						
5	12110	OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m3	22,50000	210,00	4 725,00	RTS 19/ II
		položka zahrnuje sejmutí ornice bez chledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládce ke zpětnému využití : 225*0,1						
6	1329340AO0	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 5KM	M3	13,12740	390,00	5 119,69		RTS 19/ II
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletování provedení výkopů nezapočítané i započítané						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyřazování a nošení výkopu
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Přípojky uličních vpustí : (9)*1,02*1,1*1,3

13,12740

7/17481	OA0	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	33,54990	190,00	6 374,48	RTS 19/ II
---------	-----	--	----	----------	--------	----------	------------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODEL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zřízení ukládání sypáníny pod vodu						
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek						
		- spouštění a nošení materiálu						
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy						
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě						
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti						
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
		UV1 - UV14 : (14*2*1)-(14*1,8*0,5*0,5)-(14*1*1*0,2)		18,90000				
		Připojky uličních vpustí : ((9)*1,02*1,1*1,3)-((9)*0,15*0,15)		12,92490				
		Šachta : (1*2,5*1*1)-(1*2,3*0,5*0,5)-(1*1*1*0,2)		1,72500				
8	18110	OA0	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	1 462,54500	28,00	40 951,26	RTS 19/ II
		položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
		chodník : (1019+17+2,4)*1,05		1 090,32000				
		vjezdy : (158,5+83)*1,05		253,57500				
		113*1,05		118,65000				
9	18231	OA0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	480,00000	58,00	27 840,00	RTS 19/ II
		položka zahrnuje:						
		nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m						
		rozproštění ornice v předepsané hloubce v rovině a ve svahu do 1:5						
		zapravení zelené plochy : 960*0,5		480,00000				
10	18241	OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2	480,00000	49,00	23 520,00	RTS 19/ II
		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu						
		zapravení zelené plochy : 0,03 kg/m2 : 960*0,5		480,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
11	014101	OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	328,59740	40,00	13 143,90	RTS 19/II
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Zemina						
		Uliční vpustě : 30,5		30,50000				
		Připojky uličních vpustí : 13,1274		13,12740				
		pod zpevňovací plocha : (335+136+424+61+63,5)*1,05*0,2		214,09500				
		pod zelení : 225*0,3*1,05		70,87500				
12	014102	OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	1 158,16900	40,00	46 326,76	RTS 19/II
		Silniční : 1050						
		lože pod obrubníky : 1050*0,3*0,15		47,25000				
		stávající dlažba : (335+136+424+61+63,5)*1,05*0,04		42,81900				
		beton vjezd : 18,1		18,10000				
13	11317	OA0	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	1,78500	55,00	98,18	RTS 19/II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce						
		vjezdy : 17*0,1*1,05		1,78500				
14	113728	OA0	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	34,44000	430,00	14 809,20	RTS 19/II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.						
		Materiál může být použit při podkladních vrstvách komunikací : 164*0,2*1,05		34,44000				
15	122838	OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II S ODVOZEM DO 20KM	m3	284,97000	354,00	100 879,38	RTS 19/II
		položka zahrnuje:						
		- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem						
		- kompletní provedení vykopyvků nezapažené i zapážené						
		- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz uslanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svaňování a přesvaň. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřežené horniny

- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štetových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Uliční vpustě : 14*2*1*1

Šachta : 1*2,5*1*1

28,00000

2,50000

17	7022220A0PV	PLYNOVODNÍ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 200 DO 300 MM	M	15,00000	2 000,00	30 000,00		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

Zahrnuje veškeré poplatky související s realizací i dodávkou chráničky

OCHRANA PLYNOVODU U UV : 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5

15,00000

18	742813 OA0	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY	m	70,00000	210,00	14 700,00		RTS 19/ II
----	------------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------	--	------------

Kabel společnosti Eon

zahrnuje veškeré práce v četně dodání chráničky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	70			70,00000				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					107 582,58		
19	21197	OA0	OPLAŠTENÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	1 522,39500	34,00	51 761,43	RTS 19/ II
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů								
Netkaná geotextilie, polypropylenová 300 g/m2, mechanická odolnost min. 3,5 kN :					1 522,39500			
(535,5+270)*1,05*1,8								

20	212827	OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN 100MM, RYHA TR III	m	845,77500	66,00	55 821,15	RTS 19/ II
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:								
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výpň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výpň a zásyp								
- zřízení spojovací vrstvy								
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu								
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu								
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky								
- ukončení trativodu zausléním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplíčky) dle VL								
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy								
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie								
trativody DN 100 mm, výkop rýha 400x400mm : (535,5+270)*1,05					845,77500			

Díl: 4	Vodovodné konstrukce					7 680,00		
21	451314	OA0	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	3,20000	2 400,00	7 680,00	RTS 19/ II
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výzluže, konzistenci, čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,								
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,								
- užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,								
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- bednění požadovaných konstr. (i zřícené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odsukávacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech dířů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

podklad pod uliční vpustě : 14*1*1*0,2

2,80000

0,40000

Šachta : 2*1*1*0,2

Díl: 5	Komunikace					1 048 178,11		
22	56333	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	1 343,89500	140,00	188 145,30	RTS 19/ II

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje posítky, nátěry

chodník ŠD fr. 0/63mm : (1019+17+2,4)*1,05

vjezdy ŠD fr. 0/63mm : (158,5+83)*1,05

1 090,32000

253,57500

23	56334	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	118,65000	180,00	21 357,00	RTS 19/ II
----	-------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
		- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		- nezahrnuje posítky, nálety						
		komunikace ŠD fr. 0/63mm : 113*1,05		118,65000				

24	574A440A0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ , 11S TL. 50MM	M2	118,65000	341,00	40 459,65		RTS 19/ II
		- dodání směsi v požadované kvalitě						
		- očištění podkladu						
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
		- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.						
		- nezahrnuje posítky, nálety						
		- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.						
		komunikace dotisk ACO 11+ tl. 50mm : 113*1,05		118,65000				

25	574C460A0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	118,65000	331,00	39 273,15		RTS 19/ II
		- dodání směsi v požadované kvalitě						
		- očištění podkladu						
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
		- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.						
		- nezahrnuje posítky, nálety						
		- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.						
		komunikace dotisk ACL 16+ tl. 50mm : 113*1,05		118,65000				

26	574E460A0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	118,65000	342,50	40 637,63		RTS 19/ II
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodání směsi v požadované kvalitě						
		- očištění podkladu						
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		účelová komunikace ACP 16+ tl. 50mm : 113*1,05		118,65000				
27	58261AOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,85000	490,00	8 746,50		RTS 19/ II
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar						
		- očištění podkladu						
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak						
		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		varovný pás dlažba červená reliéfní 20x10x6 : 17*1,05		17,85000				
28	58261BOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	87,15000	580,00	50 547,00		RTS 19/ II
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar						
		- očištění podkladu						
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		vjezdy varovný pás : 83*1,05		87,15000				

29	58261	OA0	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	1 069,95000	430,00	460 078,50	RTS 19/ II
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			chodník dlažba přírodní 20x20x6 : 1019*1,05		1 069,95000			

30	582615	OA0	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	166,42500	430,00	71 562,75	RTS 19/ II
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Vjezdý dlažba tmavě šedá 20/20/8 : 158,5*1,05			166,42500			

31	58910	OA0	VYPLN SPAR ASFALTEM	m	987,07500	69,40	68 503,01	RTS 19/II
----	-------	-----	---------------------	---	-----------	-------	-----------	-----------

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 :

(2,6+8,9+3,5+1,5+128+37+2+16+17+1,5+1,5+9+9,5+9,6+15,7+14,7+18,4+20,2+13+3,5+8,5+6,5+16,8+20,5+18+5,5+27,5+3,2+23,5+6+14,5+9+10+17,4+9,8+18,5+13+6,5+2+8+9+1+40)*1,05

Silniční betonové obrubníky snížené přírodní 100/15/15 :

(4+3,5+3,5+5+3,5+4+7+3+6+5,5+5+5+15+4+5+8+4,5+4,5+3,5+11+5+2+3,5+5+4+6,5+4+4,5+5+4+4+3,5+4+5+4,5+5+5,5+3+4+2,2+4,5+1,5+3+18)*1,05

Přechodové obrubníky barvy přírodní pravé : 39*2

Nástupiště : 11+4

32	56332	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2	253,57500	106,00	26 878,95	RTS 19/II
----	-------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje posilky, nálety

vjezdý ŠD fr. 0/32 tl. 100 mm : (158,5+83)*1,05

33	56334	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	m2	118,65000	190,00	22 543,50	RTS 19/II
----	-------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje posilky, nálety

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
komunikace ŠD tr. 0/32mm : 113*1,05								
				118,65000				
34	572121	OAO	INELTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	118,65000	35,80	4 247,67	RTS 19/ II
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
ACP 22+ a ŠD 1kg/m2 : 113*1,05								
				118,65000				
35	57221	OAO	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	118,65000	15,00	1 779,75	RTS 19/ II
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
spojení ACL 16+ s ACP 22+ 0,25kg/m2 : 113*1,05								
				118,65000				
36	572214	OAO	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	118,65000	15,00	1 779,75	RTS 19/ II
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
spojení ACO 11+ s ACL 16+ 0,25kg/m2 : 113*1,05								
				118,65000				
37	582614	OAO	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	2,52000	650,00	1 638,00	RTS 19/ II
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň								
spar								
- očištění podkladu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje posítky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- Nástupní hrana dlažba červená 20/20/8 : 2,4*1,05
2,52000

Díl: 8		Trubní vedení		116 695,00				
38	87433	OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	m	9,18000	250,00	2 295,00	RTS 19/ II

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava proslupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
Přípojky uličních vpustí : (9)*1,02
9,18000

39	89712	OA0	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILCU	kus	14,00000	6 900,00	96 600,00	RTS 19/ II
----	-------	-----	---	-----	----------	----------	-----------	------------

položka zahrnuje:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže						
		- výplň, těsnění a lmení spár a spoju,						
		- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,						
		- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce						
		UV1 - UV14 : 14						
				14,00000				

40	894145	OA0	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	kus	1,00000	17 800,00	17 800,00	RTS 19/ II
			položka zahrnuje:					
			- poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílů a pod.					
			- předepsané betonové skruže, prelaťňované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).					
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,					
			- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtluž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,					
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,					
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,					
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,					
			- výplň, těsnění a lmení spár a spoju,					
			- očištění a ošetření úložných ploch,					
			- zednické výpomocy pro montáž dílců,					
			- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,					
			- úpravy dílce pro dodání požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,					
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku					

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							886 689,75
41	915111	OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLADKA	m2	6,37500	650,00	4 143,75	RTS 19/ II
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		- předznačení a reflexní úpravu V11a : 51*0,125						
				6,37500				
42	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	847,98000	400,00	339 192,00		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje:						
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
		betonové lože i boční betonovou opěrku.						
		chodníkové obruby 100/8/25 : (19+14+3,6+164+360+247)*1,05		847,98000				
43	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	659,19000	390,00	257 084,10		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje:						
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
		betonové lože i boční betonovou opěrku.						
		Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 :		659,19000				
		(2,6+8,9+3,5+1,5+128+37+2+16+17+1,5+1,5+9+9,5+9,6+15,7+14,7+18,4+20,2+13+3,5+8,5+6,5						
		+16,8+20,5+18+5,5+27,5+3,2+23,5+6+14,5+9+10+17,4+9,8+18,5+13+6,5+2+8+9+1+40)*1,05						
44	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	234,88500	340,00	79 860,90		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje:						
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
		betonové lože i boční betonovou opěrku.						
		Silniční betonové obrubníky snížené přírodní 100/15/15 :		234,88500				
		(4+3,5+3,5+3,5+4+7+3+6+5,5+5+5+15+4+5+4+8+4,5+4,5+3,5+11+5+2+3,5+5+4+6,5+4+4,5+						
		5+4+4+3,5+4+5+4,5+5,5+3+3+4+2,2+4,5+1,5+3+18)*1,05						
45	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	78,00000	520,00	40 560,00		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
		betonové lože i boční betonovou opěrkou.		39,00000				
		Přechodové obrubníky bary přírodní pravé : 39		39,00000				
		Přechodové obrubníky bary přírodní levé : 39		39,00000				

46	917250A0	NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	11,00000	2 600,00	28 600,00		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje:						
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
		betonové lože i boční betonovou opěrkou.						
		Přímý 330/400/1000 : 11		11,00000				

47	917250A0	NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	4,00000	1 600,00	6 400,00		RTS 19/ II
		Položka zahrnuje:						
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
		betonové lože i boční betonovou opěrkou.						
		náběhový levý (330-310)/400/1000 : 1		1,00000				
		náběhový pravý (330-310)/400/1000 : 1		1,00000				
		náběhový levý (310-250)/400/1000 : 1		1,00000				
		náběhový pravý (310-250)/400/1000 : 1		1,00000				

48	919114	OA0	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	987,07500	120,00	118 449,00	RTS 19/ II
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			Sliniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 :		659,19000			
			(2,6+8,9+3,5+1,5+128+37+2+16+17+1,5+1,5+9+9,5+9,6+15,7+14,7+18,4+20,2+13+3,5+8,5+6,5					
			+16,8+20,5+18+5,5+27,5+3,2+23,5+6+14,5+9+10+17,4+9,8+18,5+13+6,5+2+8+9+1+40)*1,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Silniční betonové obrubníky snížené přírodní 100/15/15 :						
		(4+3,5+3,5+3,5+4+7+3+6+5,5+5+5+15+4+5+4+8+4,5+4,5+3,5+1+5+2+3,5+5+4+6,5+4+4,5+5+4+4+3,5+4+5+4,5+5,5+3+3+4+2,2+4,5+1,5+3+18)*1,05		234,88500				
		Přechodové obrubníky barvy přírodní pravé : 39*2		78,00000				
		Nástupišť : 11+4		15,00000				

49	914111	OA0	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	4,00000	3 100,00	12 400,00	RTS 19/ II
položka zahrnuje:								
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení								
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
IP4a : 1								
Dopravní zrcadlo : 3								

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
50	937670A0PV	UPRAVA PŘÍSTŘEŠKU PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Vlastní
Položka zahrnuje:								
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací								
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu								
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce								
- předepsanou povrchovou úpravu (nálety a pod.)								
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								

Celkem	2 656 487,94							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	03	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		VRN - Inženýrská činnost				13 000,00		
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu všech SO, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Geodetické zaměření bude obsahova ověření svislosti stožáru VO								
2	043103000	Zajištění dokladu o předání pozemků dočasné dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků, pozenků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
3	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
4	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				29 000,00		
5	0291120A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOSNÉ	HA	0,90000	10 000,00	9 000,00		RTS 19/ II
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
- zahrnuje průběžné vytyčení stavby								
- zahrnuje vytyčení výšky hlav pilot								
6	029600A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
7	026100A0_PV2	Zkoušky provedené dle PKZ	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Zhotovitel předloží výsledky zkoušek dle PKZ dle SOD								
Díl: VRN6 - Úze		VRN - Územní vlivy				5 000,00		
8	065002000	Mimoslaveništní doprava materiálu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	03	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				115 012,97		
9	02510	OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/II
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé pracovní úkony.								
10	02520	OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/II
11	02610	OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/II
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé pracovní úkony.								
12	02620	OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/II
13	02710	OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/II
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními. Výměny zvláštního užívání. Veškeré přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přepracování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projektování DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech, včetně zajištění provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.								
14	02730	OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/II
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění stability podpěrných bodů během výstavby. zajištění vytažení a zpětného osazení výtyčky označující kontrolní vrt v blízkosti budované větve A zajištění vytažení a zpětného osazení 4 ks dopravních značek v blízkosti budované větve A								
15	02990	OA0 OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODEL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	03	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nulových zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
- požadavky vyplývající od zadavatele : 1

1,00000

16	02911	OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
----	-------	-----	---	-------	---------	-----------	-----------	------------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací. Vyřízení inženýrských síť. Vyřízení síť po realizaci. Vyřízení sloupů

17	02946	OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 19/ II
----	-------	-----	-----------------------------------	-------	---------	----------	----------	------------

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
- papírování stávajícího stavu před zahájením stavby, včetně okolních objektů
- pasportizace dokončené stavby

18	02945	OA0	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
----	-------	-----	------------------------------------	-------	---------	-----------	-----------	------------

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_25	CHODNÍKY PODÉL SIL. III/3956 V OBCI HLUBOKÉ
O:	SO 100	Komunikace
R:	03	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky pro všechny SO	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	03100OA0	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování a likvidaci zhotovitelova zařízení	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
20	03720 OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Veškeré ohraničení staveniště zábrany proli vstupu a vjezdu třetích osob včetně označení upozorňující na omezení vstupu nebo vjezdu.	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
21	899632 OA0	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM - příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. Přípojky uličních vpustí : (10+8+3+4,5+5+4+4+3,2+2,5)*1,02 45,08400	m	45,08400	333,00	15 012,97		RTS 19/ II
22	029111OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi. Prostorové vytyčení stavby, včetně průběžného doměřování. Zaměření hranic okolních pozemků.	km	1,10000	10 000,00	11 000,00		RTS 19/ II
23	V 32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ Náklady spojené se zajištěním BOZP, vč. zajištění ochrany chodců a dalších požadavků na zajištění podmínek vyplývajících z BOZP.	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
24	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
Celkem						162 012,97		

