



Dodavatel:
Guerdo, s.r.o.

Dodací adresa:
Technologie hlavního m sta Prahy, a.s.

Spisová zna ka: B 5402 vedená u M stského soudu v
Praze, den zápisu: 9. ervna 1998

V Horkách 1735/21
140 00 Praha

D Inická 213/12
170 00 Praha



I O: 24662437
DI : CZ24662437

íslo dokladu: 500 220654
Sklad: 000
Code:
Objednávka:

Popis dodávky:
Zakázka: 0
Zp sob dopravy:
Forma úhrady: Platebním p íkazem

OBJEDNÁVKA
ÍSLO
500220654

Datum po ízení: 26.07.2022
Sklad: 000
Vaše íslo objednávky:
Datum dodání: Termín dodání: Zakázka : 0

| Text položky | Množství | MJ | Cena | Celkem |
|--|----------|----|-----------|-----------|
| Realizace p ívedení kabelu silnoprroudu a optického kabelu do výstupního místa v prostorách parkovací plochy p í st edisku SSZ na adrese Nekvasilova 625/2, Praha 8. P edm tem pln ní této objednávky jsou zemní práce, elektromontáže a montáže sd lovací techniky (optického kabelu v etn p ísl.) dle specifikace v nabídce, která je p ílohou této objednávky. | 1,00 | | 97 709,00 | 97 709,00 |
| | 1,00 | | | 97 709,00 |

Celkem CZK 97 709,00

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Název stavby: | Zhotovení přívodu pro parkovací závoru | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Nekvasilova 625/2, Praha 8 | Konec výstavby: | Zhotovitel: Guerdo, s.r.o., V Horkách 1735/21, 140 00, Praha 4 |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 30.05.2022 | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------|--------------|---|-----|----------|-----------------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | 4,45 | |
| 1 | | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby | m2 | 10,00 | | | | | 0,23 | 2,25 | RTS I / 2022 |
| 2 | | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. do 50 m2,kam.drcené | m2 | 10,00 | | | | | 0,22 | 2,20 | RTS I / 2022 |
| | | 13 | Hloubené vykopávky | | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | | 132102501R00 | Hloubení rýh š. do 60 cm | m3 | 22,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | 17 | Konstrukce ze zemin | | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním | m3 | 22,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rovině | m2 | 35,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděť | | | | | | | | 0,55 | |
| 6 | | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě | m2 | 10,00 | | | | | 0,06 | 0,55 | RTS I / 2022 |
| | | H00 | Běžné stavební práce | | | | | | | | 0,00 | |
| 7 | | 998011001R00 | Přesun hmot | kpl | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | M21 | Elektromontáže | | | | | | | | 0,00 | |
| 8 | | 210800106R00 | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 125,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 9 | | 210120701R00 | Kombinovaný chránič | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 10 | | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 37,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | | | | | | 0,00 | |
| 11 | | 222310011R00 | FO vana - výsuvná | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 12 | | 222310903R00 | Měření opt.kabel. a protokol | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 13 | | 210060231R00 | Kotvení | kus | 60,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 14 | | 210010019RT2 | Trubka tuhá, 40 mm | ks | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 15 | | 222310001R00 | Příslušenství FO - kazety | kpl | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 16 | | 222310032T00 | Police do rozvaděče 1U | kus | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 17 | | 222310991R00 | Vyvazovací panel 1U | kpl | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 18 | | 222280023R00 | Příprava kabelových tras vč. optického kabelu | m | 155,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 19 | | 210100001R00 | Drobný spotřební materiál | kpl | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 20 | | 222061501R00 | Montáž a zapojení kabelu v rozvaděči | kpl | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | M23 | Montáže potrubí | | | | | | | | 0,00 | |
| 21 | | 230191005R00 | Uložení chráničky | m | 55,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | M46 | | | | | | | | | 0,03 | |
| 22 | | 460680024R00 | Průraz zdívem | kus | 4,00 | | | | | 0,01 | 0,03 | RTS I / 2022 |
| 23 | | 460620006RT1 | Ošetř. povrchu trávou | m2 | 35,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| | | | Ostatní materiál | | | | | | | | 0,00 | |
| 24 | | 28324215.A | Průchodka PVC | kus | 2,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |

Celkem:

88 825,93

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| Název stavby: | Zhotovení přívodu pro parkovací závoru | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Nekvasilova 625/2, Praha 8 | Zhotovitel: | Guerdo, s.r.o., V Horkách 1735/21, 140 00, Praha 4 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: 24 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 30.05.2022 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------|----------------------------------|----------|
| HSV | Dodávky | | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | | | | |
| ZRN celkem | | 88 825,93 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 8 882,59 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH |
| Základ 21% | 97 708,52 | DPH 21% | 20 518,79 | Celkem včetně DPH |
| | | | | 97 708,52 |
| | | | | 118 227,31 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: