

SoD č. 645 300 002/2021

propočet č. 159

žst. Řevničov 1.SK km 52,99 - 53,35 - odstranění defekt. vad kolejnic - výměna kolejnic, svařování, posun kolejnic

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
	1	5907015020	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	35,00	332,47		11 636,5 Kč
	2	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	50,00	130,38		6 519,0 Kč
	3	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	700,00	103,22		72 254,0 Kč
	4	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	700,00	39,11		27 377,0 Kč
	5	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,55	795,97		2 029,7 Kč
	6	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	2,55	625,25		1 594,4 Kč
	7	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	26,00	6 497,81		168 943,1 Kč
Celkem								290 353,62

CELKEM**290 354 Kč**

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 18.8.-30.9.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2898088

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff9ff6aa-838c-4692-a877-66f80c8d3688

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2022 11:44:49



fbb559f9-ab15-429e-b245-70156801c952