

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 165

**odstranění defektoskopických vad kolejnic - vyřezání vad, posun kolejnic , svařování, umožnění volné dilatace v 1.sk žst
Řevničov v km 53,350 - 53,75**

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
	1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	58,00	130,38		7 562,0 Kč
	2	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	27,00	6 497,81		175 440,9 Kč
	3	5907015020	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	37,00	332,47		12 301,4 Kč
	4	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	740,00	39,11		28 941,4 Kč
	5	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,00	795,97		1 591,9 Kč
	6	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,00	795,97		1 591,9 Kč
	7	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	700,00	103,22		72 254,0 Kč
Celkem								299 683,58

CELKEM

299 684 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 18.8.-15.9.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2898071

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 358cae0e-6268-4698-a472-c3c232808b6d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2022 11:41:03



c0a0263f-4ebc-4bc3-809d-676b73cf51fe