

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2100080  
Stavba: výměna dveří, sítě proti hmyzu

KSO:  
Místo: Jihlávka

CC-CZ:  
Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	136 571,47
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	136 571,47	28 680,01
		0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>165 251,48</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2100080

**Stavba:** výměna dveří, sítě proti hmyzu

Místo: Jihlava

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>136 571,47</b>	<b>165 251,48</b>
<b>PZ2100080</b>	<b>výměna dveří, sítě proti hmyzu</b>	136 571,47	165 251,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna dveří, sítě proti hmyzu

Objekt:

**PZ2100080 - výměna dveří, sítě proti hmyzu**

KSO:

Místo: Jihlávka

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>136 571,47</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 571,47	21,00%	28 680,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>165 251,48</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna dveří, sítě proti hmyzu

Objekt:

**PZ2100080 - výměna dveří, sítě proti hmyzu**

Místo:

Jihlávka

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**136 571,47**

HSV - Práce a dodávky HSV	6 831,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 094,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 535,50
997 - Přesun sutě	10,16
998 - Přesun hmot	191,86
PSV - Práce a dodávky PSV	121 295,93
766 - Konstrukce truhlářské	109 278,23
767 - Konstrukce zámečnické	675,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	99,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	551,51
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	10 690,57
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 443,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

výměna dveří, sítě proti hmyzu

Objekt:

PZ2100080 - výměna dveří, sítě proti hmyzu

Místo:

Jihlávka

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

136 571,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 831,94	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 094,42	
19	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	■	■	■	1 501,46	
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2*0,2		■			
	VV		Součet		■			
20	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	■	■	■	565,64	
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2*0,1		■			
	VV		Součet		■			
21	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	■	■	■	1 027,32	
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2*0,2		■			
	VV		Součet		■			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 535,50	
39	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	■	■	■	3 535,50	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
D	997		Přesun sutě				10,16	
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	■	■	10,16	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
D	998		Přesun hmot				191,86	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	■	■	191,86	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 295,93	
D	766		Konstrukce truhlářské				109 278,23	
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2					
12	K	76660441	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	■	■	■	9 154,20	
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem					
13	M	61140516	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	■	■	■	85 160,81	
	PP		dveře jednokřídle plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
15	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	■	■	■	7 983,80	
	PP		kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE					
	VV		2		■			
	VV		Součet		■			
16	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	■	■	■	3 176,80	
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz					
17	M	28374039	upevňovací prvek výškové stavitelný podlahy otvorových výplní při předsazené montáži do podlahy	■	■	■	3 051,40	
	PP		upevňovací prvek výškové stavitelný podlahy otvorových výplní při předsazené montáži do podlahy					
	VV		2*2 "Přepočtené koeficientem množství		■			
	VV		Součet		■			
18	M	28374042	upevňovací prvek otvorových výplní při předsazené montáži do ostění a nadpraží	■	■	■	255,84	
	PP		upevňovací prvek otvorových výplní při předsazené montáži do ostění a nadpraží					
	VV		2*6 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	76662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	■	■	■	96,56	
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
10	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	■	■	398,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				675,72	
7	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	■	■	■	666,72	
	PP		Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2					
11	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	■	■	■	9,00	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				99,90	
23	K	783822205	Lokální vyrovnaní omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	■	■	■	99,90	
	PP		Vyrovnaní omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm disperzním tmelem akrylátovým nebo latexovým, plochy přes 0,25 do 0,5 m2					
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				551,51	
24	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	■	■	■	192,63	
	PP		Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2		■			
	VV		Součet		■			
25	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	■	■	■	33,50	
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	■	■	■	20,20	
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
	VV		2*2		■			
	VV		Součet		■			
27	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	■	■	■	47,64	
	PP		folie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		2*2		■			
	VV		Součet		■			
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	■	■	■	74,86	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2*0,2		■			
	VV		Součet		■			
29	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	■	■	■	155,54	
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2*0,2		■			
	VV		Součet		■			
30	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	■	■	■	27,14	
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					
	VV		"VNITŘNÍ OSTĚNÍ" (3*1,17+2*3,22)*2*0,2		■			
	VV		Součet		■			
	D	786	<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				10 690,57	
1	K	786625221	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných	■	■	■	2 148,15	
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných kovových					
	VV		1,08*1,16*3 " ŽALUZIE 3 KS OKEN"		■			
	VV		Součet		■			
38	M	56245603-RS	SÍTĚ PROTI HMYZU RÁM BÍLÝ, SÍŤ ŠEDÁ	■	■	■	2 086,64	
	PP		SÍTĚ PROTI HMYZU RÁM BÍLÝ, SÍŤ ŠEDÁ					
	VV		"SVĚTLÍK 3 OKEN" 1,08*0,52*3		■			
	VV		Součet		■			
2	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	■	■	■	6 448,31	
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
3	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	■	■	7,47	
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m					
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				8 443,60	
31	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník SERIZENI KRIDEL, DOPASOVANI RAMU PRED MTZ ŽALUZII A SÍTÍ14	■	■	■	4 547,84	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník "Nespecifikované pomocné práce"					
	VV		16		■			
	VV		Součet		■			
47	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	■	■	■	3 895,76	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
	VV		"NESPECIFIKOVANÉ TRUHL. PRÁCE - SRÍZENÍ KŘÍDEL A CHODŮ KOVÁNÍ OKEN PŘED MONTÁŽÍ SÍTÍ A ŽALUZII" 8		■			
	VV		Součet		■			