

## **SPECIFIKACE**

### **Předmětem plnění:**

Předmětem plnění je zhotovení oprav divokých trhlin různých délek v AB povrchu vozovky dálnice D5. Součástí plnění poskytnutého zhotovitelem je proříznutí komůrky 15x25 mm, vyfoukání komůrky, aplikace spojovacího postřiku. Následně bude provedeno těsnění (zalití) komůrky pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou za horka a úklid pracoviště.

Součástí plnění je i realizace DIO.

### **Místo plnění:** dálnice D5 v km 28,5 – 66,5

Konkrétní úseky:

- km 58,9 – 58,5 L - PJP
- km 40,5 – 39,5 L - PJP
- km 37,1 – 36,0 L - PJP
- km 28,5 – 34,0 P - PJP + stoupací
- km 61,1 – 66,5 P - PJP + LJP
- větve křižovatky Rokycany P (EXIT 60) a Mýto L+P (EXIT 50)
- plochy odpočívky Záluží L (km 37,0) a Záluží P (km 36,6)

Práce budou prováděny v jízdních pruzích D5 (PJP – pravý jízdní pruh, LJP – levý jízdní pruh, stoupací pruh), na větvích křižovatek a AB plochách odpočívek.

### **Ostatní:**

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 01CS-000145. Provedení dle Přílohy č. 1 „Specifikace plnění“.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti

Technologický předpis bude zkontrolován a odsouhlasený pracovníkem provádějícím technickou pomoc objednateli.

Souhrnná závěrečná zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)), bude zkontrolována a odsouhlasena pracovníkem provádějícím technickou pomoc objednateli.

### **Termín plnění:**

Do 60 dnů od účinnosti smlouvy (od zveřejnění v registru smluv).

### **Záruční doba:** 36 měsíců.

