

Příloha k Dodatku č. 1

Stavba: 22019 - Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa


Období:

Způsob čerpání: Fakturace
Způsob výpisu položek: Všechny položky
Měna uváděných cen:

Objednatel: Název firmy: Město Bystřice pod Hostýnem	Zhotvitel: Název firmy: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523
IČO: 00287113	Sřídisko: 030114 - R. Blažek (Leskovjan)
DIČ:	Číslo smlouvy: 22019/030114/01 Datum podpisu smlouvy: 25.4.2022
Číslo smlouvy: SMLD/2022/0029/ORI	

Informace o položce						Celkem		Předchozí období		Aktuální období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
		22019	Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa				0,00		0,00			-163 986,48	5 541,68
		ZL1	Změnový list				0,00		0,00			-163 986,48	5 541,68
			Vícepráce									1 309 543,52	
		Objekt1	101 Zpevněné plochy				0,00		0,00			387 145,35	0,00
5	K	113107520R00	Odstranění podkladu nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,000		0,00	80,000	0,00	35,000		0,000	0,00
6	K	113109315R00	Odstranění podkladu nebo krytí z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,000		0,00	80,000	0,00	35,000		0,000	0,00
10	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojné	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	6,000		0,000	0,00
11	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v homině 3,	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	6,000		0,000	0,00
12	K	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hominách 1 a 2	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	29,000		0,000	0,00
22	K	274320030RA0	Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výtuz 90 kg/m3, šterkopískový podklad 100 mm	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
23	K	411320032RA0	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výtuz 90 kg/m3	m2	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
24	K	122202201R00.1	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 do 100 m3	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	35,000		0,000	0,00
25	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 příplatek za lepvost hominy	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	35,000		0,000	0,00
26	K	162701105R00.1	Vodorovné přemístění výkopu z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	35,000		0,000	0,00
27	K	171201201R00.1	Uložení sypaniny na dočasno skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	35,000		0,000	0,00
28	K	181101102R00.1	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se ztuhněním	m2	0,000		0,00	0,000	0,00	116,550		0,000	0,00
29	K	19900002R00.1	Poplatky za skládku hominy 1-4	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	35,000		0,000	0,00
			Dodávka nového poklopu										
58	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	16,300		0,000	0,00
59	K	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	3,100		0,000	0,00
68	K	961100016RA0	Bourání základů z železobetonu	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
39	K	58381315R	Změna - dlažba kamenná deska, žula, h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný h = 80,0 mm.	m2	0,000		0,00	0,000	0,00	12,495		0,000	0,00
39	K		Zřízení ŽB stropů nad bývalými sklepními otvory (2 ks) do budovy radnice	ks	0,000		0,00	0,000	0,00	2,000		0,000	0,00
39	K		Renovace poklopu - restaurace	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
39	K		Znovuosazení nástěnký + zapravení dlažby po výkopu	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
39	K		Propojení šachet souběžně s trativodem ve spodní části náměstí (dodávka + montáž)	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Rozvod NN, VO				0,00		0,00			308 591,80	
			Přesun el.měr-Měú Bystřice p.H										
			Elektroměrový rozvaděč 80A	ks	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Doplnění o mikrotubičku										
			Mikrotubička 14/10	m	0,000		0,00	0,000	0,00	350,000		0,000	0,00
			Přesun hmot	ks	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Bourání betonového zákrytu										
			Rezáni betonu tl.10cm	m	0,000		0,00	0,000	0,00	270,000		0,000	0,00
			Rozbití betonu	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	16,000		0,000	0,00
			Nakládka a odvoz betonu	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	14,000		0,000	0,00
			Uložení na deponku	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	57,000		0,000	0,00
			Likvidace na skládce	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	57,000		0,000	0,00
			Rozebrání dlažby a pokládká										
			Rozebrání dlažby a pokládká	m3	0,000		0,00	0,000	0,00	8,000		0,000	0,00
		Objekt4	701 Rekonstrukce kašny				0,00	0,000	0,00			461 611,57	0,00
			Ostatní konstrukce a práce, bourání										
			Sádrový model kašny	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Úprava - Opracování povrchu bronzových prvků cizelováním	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Úprava - Konzervace a uzavření povrchu bronzových povrchů odolným lakem	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Úprava - Rekonstrukce rozvodů vody do chrlíků a trysek chrlíků	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			izolace proti vodě, vlhkosti a plynu										
			Penetrace podkladu akrylovým penetračním nátěrem ve vodní disperzi, vč. dodání materiálu	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
			Svislé a kompletní konstrukce										
			Rozšíření - Kamenný stupeň výšky 170mm- 12ks segmentů výšky 170mm, šířky 550mm, poloměr 2800mm- dodávka vč.montáže	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00

Ostatní dodávky a práce "M"												
		Vsakovací místo z pítko v blízkosti kořenového systému vzrostlých lip (výkop, dodávka materiálů, odvoz na skládku)	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
Elektromontáž, řízení, osvětlení												
	00001	Rozšíření - Podružný elektrosvadčé technologie v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	00003	Drobný elektroinstalační materiál	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	00004	Elektroinstalační práce	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
Montáž čerpadel, kompresorů												
	315111114	Montáž technologie	kompl.	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	0,000		0,00	0,000	0,00	2,000		0,000	0,00
Ostatní dodávky a práce "M"												
	atyp.plast 03	Rozšíření - PP svařovaný podstavec technologie, rozměry 1200x1800x250mm, s čerpací jímkou 300x300x200mm	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	atyp.nerez 04	Nerezový prostup 3xG1" do výtoků bronzové sochy, vč. kotvení	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
	570418	Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45kW; Q=8m³/h při 12mvs, 230V	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	PS 100/50	Těsnicí nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítláčných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 100mm, průměr potrubí D50	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	PS 100/63	Těsnicí nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítláčných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 150mm, průměr potrubí D63	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	SF FAN2-4	Tryska Proud G 3/4 " dostřik max 2 m	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
	Vert	Vertikál nerez G 1"	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	5,000		0,000	0,00
	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	15,000		0,000	0,00
	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	10,000		0,000	0,00
	0216600050	T-kus D 50/90° lep.PVC	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	5,000		0,000	0,00
	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	6,000		0,000	0,00
	0502032	Koleno D 32 PVC 45° lep	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	6,000		0,000	0,00
		šoupě mosaz G 1"	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	3,000		0,000	0,00
	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	15,000		0,000	0,00
	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	15,000		0,000	0,00
	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	kus	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	Objekt5	SO 801.1 Sadové úpravy před radnicí				0,00		0,00		152 194,80		0,00
16		Kořenová zabřana (dodávka + montáž)	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
17		Zalévací kanály (dodávka + montáž)	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
18		Pozdější výsadba stromů - klimatické podmínky	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
19												
		Měněpráce								-1 473 530,00		
	Objekt1	101 Zneměně plochy				0,00		0,00		-5 250,00		0,00
20		Zrušení poklopu u lidového domu	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	Objekt4	701 Rekonstrukce kašny				0,00		0,00		-14 610,00		0,00
21	K	Zrušení navrhovaného odpadu pítko	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
	Objekt5	SO 801.1 Sadové úpravy před radnicí				0,00		0,00		-1 445 870,00		0,00
22		Prokořenitelné bunky systém TreeParker	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00



23			Výkop pro buňky	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
24			Požární inženýring	kpl	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	0,00
		Objekt6	SO 901.1 Mobilist				0,00		0,00			-7 800,00	5 541,68
69	K		Přesun hmot pozemních komunikací, kvrt dleáždný jakékoliv délky objektu	t	0,000		0,00	0,000	0,00	1,000		0,000	5 541,68

Zhotovitel předává:
IDS - inženýrské a dopravní stav

podpis:

Datum: **08.08.2022**

Objednatel přijímá:
Město Bystřice pod Hostýnem

podpis:

Datum: **8.8.2022**