


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Škody po zimě 2022 - III/33324 kři. I/2 - Krymlov	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	oprava povrchu vozovky	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Cestmistroství Zásmyky III/33324 km staničení 0,478 -	Zhotovitel:	SILNICE ČASLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín stavby:	do konce roku 2022	ZO za KSUSK	Holan Petr, Radek Salač, Smolík Lukáš	Pospis ZO	
Zdroj financování	JÚ - 10068 - Škody po zimě	Zpracoval:	Smolík Lukáš, CMS Zásmyky	Datum:	25.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 680 048,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sut		0,00				
ZRN celkem		2 680 048,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 680 048,89
Základ 21%	2 680 048,89	DPH 21%	562 810,27	Celkem včetně DPH	3 242 859,15

	Objednatel	Zhotovitel
	04-08-2022 Datum, razítko a podpis	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11 IČO: 00066001 180 21 Praha 5 DIČ: CZ00066001

P. Holan

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu silnice III33324 kři. I/2 - Krymlov
Objekt: silnice č. III/33324 km staničení 0,478 - 1,309 (831 m)

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Lukáš Smolík

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	4 155,00	2,44	10 138,20
2	22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5cm	m	10,00	150,59	1 505,90
3	21810	Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka ACL 16+ včetně spojo. Postřiku (vyrovnávka 3 cm)	t	324,000	3 195,70	1 035 406,80
4	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-10000 m2, tl 5cm včetně spojovacího postřiku	m2	4 155,000	307,28	1 276 748,40
5	22615	Frézování ploch do hloubky 6cm	m2	220,000	150,59	33 129,80
6	51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením	m2	831,000	32,27	26 816,37
7	51398	Doprava na skládku - materiál z krajnic - do 10 km	m3	83,000	279,66	23 211,78
8	51398	m3 za každý další km	m3	1 660,000	21,52	35 723,20
9	51398	Poplatek za skládkování	t	141,000	358,53	50 552,73
10	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	831,000	87,00	72 297,00
11	22817	Frézování spár a prasklin	m	10,000	55,93	559,30
12	22831	Zalévání spar asfaltovou zálivkou	m	10,000	88,91	889,10
13	52110	čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	m	1 662,000	15,78	26 226,36
14	36712	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou - zařízení (VDZ V4 12,5 cm)	m2	208,000	212,26	44 150,08
15	21825	Diagnostický průzkum	km	0,200	35 644,33	7 128,87
16	R-pol.	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	35 565,00	35 565,00

Celkem bez DPH

2 680 048,89


DPH 21%

562 810,27

Celkem včetně DPH

3 242 859,15

Smolík



Krajská oprava a údržba silnic
 Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zbrojovská 11
 IČO: 00365991
 150 21 Praha 5
 IČO: 026055601

SILNICE ČASLAV - HOLDING, s.r.o.
 285 21 Zbraslavice 131
 IČO: 2526462
 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Kalkulace DIO na stavbu "III/33324 I/2 - Krymlov"

DIO kompletní uzavírka						
PDZ - značky	sum /ks/	Cena 1 ks/den	Cena sum/ks/den	Počet dnů pronájmu	Celková cena za 21 dnů	
IP22+ IS11a	10	5	50	21	1 050,00 Kč	
Z4	12	5	60	21	1 260,00 Kč	
B1	4	5	20	21	420,00 Kč	
B24a	1	5	5	21	105,00 Kč	
B24b	1	5	5	21	105,00 Kč	
E13 + E3a	6	5	30	21	630,00 Kč	
IS11b + IS11c	8	5	40	21	840,00 Kč	
IP10a	1	5	5	21	105,00 Kč	
Souprava světel	10	5	50	21	1 050,00 Kč	
Náklady celkem bez DPH - značky					5 565,00 Kč	
Projednání, práce, servis			Množství	Jednotková cena	Celková cena	
DIO - projednání, zajištění povolení uzavírky			1	10 000,00	10 000,00 Kč	
Příprava PDZ na polepení, to je montáž a demontáž na stojany			1	2 500,00	2 500,00 Kč	
Vlastní polepení DZ			1	3 500,00	3 500,00 Kč	
M + D PDZ - rozvoz a svoz PDZ + náklady na vozidlo, náklady na pracovníky, škrtačí páska na			1	10 000,00	10 000,00 Kč	
Servis - 1x za 4 dny			5	800,00	4 000,00 Kč	
Náklady celkem bez DPH - projednání, práce, servis					30 000,00 Kč	
Cena DIO celkem v Kč bez DPH					35 565,00 Kč	

Název stavby:

ROZSAH PRACÍ	HRAZENO ZE ŠKOD PO ZIMĚ	HRAZENO Z BEŽNÉ ÚDRŽBY	NEPROVÁDÍ SE - DŮVOD
Před zahájením opravy			
diagnostika PAU	ano		
Majetkoprávní vztahy			ne
DIO	ano		
Vytýčení inženýrských sítí			ne
Stavba			
Frézování - reprofilace	ano		
Sanace, recyklace, geomříže			ne
Očištění plochy před postřikem	ano		
Spojovací postřiky ve všech vrstvách	ano		
Vyrovnávka z AB	ano		
Konstrukční vrstvy z AB - druh a tloušťky	ano 5cm		
Napojení opravovaného úseku na stávající komunikaci - spoj	ano		
Pružné zálivky	ano		
Hospodářské sjezdy, sjezdy - zpevnění z AB min. 0,5 m			ne
Krajnice a materiál - ŠD nebo frézink	ano		frézink
Seřiznutí krajnic	ano		
Obruby, přídlažba			ne
Obnova příkopů	ano		příkopová fréza
Obnova propustků, mostků - sanace, římsy, zábradlí, svodidla			ne
Povrchové znaky - voda, kanál, plyn, UV			ne
Řešení odvodnění - sklon příčný, podélný, UV	ano		ne
Prořez, kácení zeleně, posekání trávy			ne
Svodidla, směrové sloupky			ne
SDZ, VDZ	ano VDZ		
Výsadba zeleně			ne
Uklid stavby	ano		
Skládky, skládkovné	ano		
Rízení provozu			ne
KZP - min. odvrty - tloušťka, spojení vrstev, hutnění, mezerovitost			ne